成舍設計·中山公司

工程估價總表

業　　主： 坤巨資訊汐科辦公室
工程名稱： 坤巨資訊汐科辦公室 設計工程案
工程地址： 新北市汐止區新台五路一段100號4F

電　　話： (886.2) 7729-7155
傳　　真： (886.2) 2599-6454
地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
統　　編： 29037815

日期：2025/7/29

項次	代號	工　種　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
1	1	拆除.清潔及隔間工程	式	1.0	$ 1,142,220	$ 1,142,220	
2	2	水電工程	式	1.0	$ 667,720	$ 667,720	
3	3	木作工程	式	1.0	$ 964,041	$ 964,041	
4	4	系統櫃工程	式	1.0	$ 711,399	$ 711,399	
5	5	塗裝.壁紙工程	式	1.0	$ 565,737	$ 565,737	
6	6	地坪.玻璃工程	式	1.0	$ 884,954	$ 884,954	
7	7	燈具工程	式	1.0	$ 210,905	$ 210,905	
					小計	$ 5,146,976	
					工程管理費	$ 257,349	5%
					合計	$ 5,404,325	
					稅金(5%)	$ 270,217	
					總計	~~$ 5,674,542~~	$ 5,670,000

工程費總價　新台幣　　伍佰陸拾柒萬　元整

備註01：本工程報價未含周末加班、夜間趕工之工資。

備註02：本工程不含消防工程、空調工程、保全工程、衛浴工程。

備註03：本工程依據2025/7/28附件圖面估價。

備註04：工程管理費包含工序安排、工班調度、工程品質管理、現場環境管理、施工過程督導、施工紀錄...等。

成舍設計·中山公司

拆除及清潔工程估價單

業　　主： 坤巨資訊汐科辦公室　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 坤巨資訊汐科辦公室 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 新北市汐止區新台五路一段100號4F　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 1　　統　　編： 29037815　　日期：2025/7/29

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
清潔工程							
1		工程粗清	工	5.0	$ 4,500	$ 22,500	暫估
2		完工細清	工	10.0	$ 4,500	$ 45,000	暫估
3		垃圾清運	車	6.0	$ 16,500	$ 99,000	暫估
輕隔間工程							
1		雙面單層9mm矽酸鈣板/6.5cm立料隔間/內填岩棉	m2	210.0	$ 1,750	$ 367,500	H370
2		單面單層9mm矽酸鈣板/6.5cm立料隔間/不含岩棉	m2	110.0	$ 1,285	$ 141,350	
3		單面單層9mm矽酸鈣板/6.5cm立料隔間/不含岩棉	m2	180.0	$ 1,285	$ 231,300	儲藏室
4		牆面鐵片加強	處	15.0	$ 900	$ 13,500	
5		暗架石膏天花板	坪	29.0	$ 1,220	$ 35,380	
6		吧台區 / 鋁障板天花 / W3*H10*間隔15	m2	25.0	$ 5,000	$ 125,000	吧台區
7		天花板 / 線型出風口	個	3.0	$ 1,620	$ 4,860	
8		天花板 / 維修孔	個	3.0	$ 1,220	$ 3,660	
9		天花板 / 間接照明	M	8.6	$ 950	$ 8,170	主管室.董事長室
廣告工程							
1		入口 / LOGO / 背發藍光	式	1.0	$ 45,000	$ 45,000	
		(以下空白)					
					小計	$ 1,142,220	

成舍設計·中山公司

水電工程估價單

業　　主： 坤巨資訊汐科辦公室
工程名稱： 坤巨資訊汐科辦公室 設計工程案
工程地址： 新北市汐止區新台五路一段100號4F
工種代號： 2

電　　話： (886.2) 7729-7155
傳　　真： (886.2) 2599-6454
地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
統　　編： 29037815

日期：2025/7/29

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
1		開關箱整理結線及新增無熔絲開關	回	1.0	$ 19,950	$ 19,950	
2		燈具配管出線	個	110.0	$ 930	$ 102,300	
3		燈具開關	盞	20.0	$ 930	$ 18,600	
4		220V燈具迴路	個	2.0	$ 5,050	$ 10,100	
5		燈具開孔安裝	盞	1.0	$ 61,840	$ 61,840	
6		插座出線安裝	處	94.0	$ 1,060	$ 99,640	
7		飲水機220V插座	條	1.0	$ 5,050	$ 5,050	
8		110V插座迴路	個	9.0	$ 5,050	$ 45,450	
9		電話出線	組	30.0	$ 800	$ 24,000	
10		網路出線	回	31.0	$ 3,720	$ 115,320	
11		會議室HDMI配管(不含線)	回	1.0	$ 1,330	$ 1,330	
12		主管室HDMI配管(不含線)	個	1.0	$ 3,320	$ 3,320	
13		軌道燈安裝	組	24.0	$ 800	$ 19,200	
14		給水出口	式	1.0	$ 3,990	$ 3,990	
15		排水銜接至排水孔	口	1.0	$ 4,650	$ 4,650	
16		排水用碎化馬達	口	1.0	$ 7,980	$ 7,980	
17		管溝打鑿	式	1.0	$ 45,000	$ 45,000	暫估
18		另料及耗材	式	1.0	$ 25,000	$ 25,000	暫估
19		施工工資	式	1.0	$ 55,000	$ 55,000	暫估
		(以下空白)					
					小計	$ 667,720	

成舍設計·中山公司

木作工程估價單

業　　主： 坤巨資訊汐科辦公室　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 坤巨資訊汐科辦公室 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 新北市汐止區新台五路一段100號4F　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 3　　統　　編： 29037815　　日期：2025/7/29

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
1		入口LOGO牆 / 含圓弧形造型r115 / 立面導弧r150	尺	18.5	$ 3,370	$ 62,345	H270 貼壁紙
2		入口 / 檯面層板r25 / 貼波麗	尺	7.0	$ 1,620	$ 11,340	厚度4cm
3		走道天花 / 崁燈條	尺	59.0	$ 480	$ 28,320	
4		會議間 / 垂版 / 圓弧牆r115 / 貼壁紙	尺	6.0	$ 2,970	$ 17,820	H50
5		會議間 / 垂版平面導弧r60 / 貼壁紙	尺	2.0	$ 3,370	$ 6,740	
6		儲藏室 / 拉門+門框	式	1.0	$ 29,700	$ 29,700	W120*H220
7		辦公室入口 / 門框 / 貼波麗	式	1.0	$ 8,100	$ 8,100	W140*H220 / 可取消
8		RD辦公室 / 門框 / 貼波麗	式	1.0	$ 9,450	$ 9,450	W260*H220/ 可取消
9		吧台區.會計室.主管室 / 門框 / 貼波麗	扇	3.0	$ 24,300	$ 72,900	W90*H220/ 可取消
10		董事長室 / 門框+門片 / 貼波麗	扇	1.0	$ 24,300	$ 24,300	W90*H220/ 可取消門框，門片買現成
11		吧台區 / 木框 / 立玻璃(玻璃另計)	尺	19.6	$ 1,210	$ 23,716	H130
12		會計室 / 木框 / 立玻璃(玻璃另計)	尺	9.0	$ 1,210	$ 10,890	H220
13		主管室 / 木框 / 立玻璃(玻璃另計)	尺	10.0	$ 1,210	$ 12,100	H220
14		主管室 / 層板 / 貼波麗	尺	25.5	$ 1,620	$ 41,310	(L160*2+255+190)*D30
15		吧台區 / 造型吧台r30 / 貼波麗+格柵 / 含檯面打版	式	1.0	$ 60,750	$ 60,750	L150*W80*H90
16		上項 / 人造石檯面	CM	150.0	$ 100	$ 15,000	L150*W80
17		董事長室 / 層板 / 貼波麗 / 下崁燈條	尺	17.0	$ 1,750	$ 29,750	(L280+165)*D30
18		董事長室 / 窗台封版 / 檯面貼波麗	尺	13.0	$ 1,620	$ 21,060	H130
19		董事長室 / 窗簾盒	尺	13.0	$ 870	$ 11,310	可取消
20		會計室 / 窗台封版 / 檯面貼波麗	尺	9.5	$ 1,620	$ 15,390	H130
21		會計室 / 窗簾盒	尺	9.5	$ 870	$ 8,265	可取消
22		吧台區 / 窗簾盒	尺	23.0	$ 870	$ 20,010	可取消
23		全室 / 庫板補強封板	尺	60.0	$ 1,080	$ 64,800	H270
24		入口.休息區.會議間.走道 / 平頂天花 / 內崁燈條	坪	30.5	$ 4,950	$ 150,975	樓板H360
25		辦公區 / 間接天花 / 四個角r70	坪	4.0	$ 670	$ 2,680	樓板H360
26		辦公區 / 座位區中間天花 / r20	坪	4.8	$ 12,150	$ 58,320	
27		入口處 / 空調線型出風口	尺	11.0	$ 600	$ 6,600	
28		休息區 / 空調線型出風口*2	尺	33.5	$ 600	$ 20,100	
29		會議間 / 空調線型出風口	尺	13.5	$ 600	$ 8,100	
30		儲藏室 / 空調線型出風口	尺	13.5	$ 600	$ 8,100	
31		會計室 / 空調線型出風口	尺	6.0	$ 600	$ 3,600	
32		RD辦公室 / 空調線型出風口	尺	10.0	$ 600	$ 6,000	
33		主管室 / 空調線型出風口	尺	14.0	$ 600	$ 8,400	
34		董事長室 / 空調線型出風口	尺	12.5	$ 600	$ 7,500	
35		全室 / 維修孔	個	10.0	$ 2,430	$ 24,300	
36		場外備料加工/現場10個工作天(不含夜工)	工	10.0	$ 5,400	$ 54,000	加速用/也可取消改現場施工
		(以下空白)					
					小計	$ 964,041	

成舍設計·中山公司

系統櫃工程估價單

業　　主： 坤巨資訊汐科辦公室
工程名稱： 坤巨資訊汐科辦公室 設計工程案
工程地址： 新北市汐止區新台五路一段100號4F
工種代號： 4

電　　話： (886.2) 7729-7155
傳　　真： (886.2) 2599-6454
地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
統　　編： 29037815

日期：2025/7/29

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
沙發等待區-矮櫃							
1		矮櫃	尺	8.0	$ 3,490	$ 27,920	
2		斜把手工資	片	6.0	$ 2,990	$ 17,940	
3		25T壁面層板	才	9.0	$ 5,380	$ 48,420	
4		層板洗溝工資	片	2.0	$ 990	$ 1,980	
沙發等待區-高櫃							
1		高櫃	尺	6.0	$ 6,180	$ 37,080	
走廊-矮櫃							
1		矮櫃	尺	12.7	$ 3,490	$ 44,323	
2		斜把手工資	片	8.0	$ 490	$ 3,920	
3		25T壁面層板	才	11.2	$ 590	$ 6,608	
4		層板洗溝工資	片	2.0	$ 490	$ 980	
印表機-矮櫃							
1		矮櫃	尺	13.7	$ 3,490	$ 47,813	可改買現成櫃子
2		斜把手工資	片	10.0	$ 490	$ 4,900	
3		弧形封版	式	1.0	$ 18,620	$ 18,620	
RD辦公室-矮櫃							
1		矮櫃	尺	12.0	$ 3,490	$ 41,880	可改買現成櫃子
2		斜把手工資	片	8.0	$ 490	$ 3,920	
休息區-窗邊吧檯+矮櫃							
1		矮櫃	尺	9.0	$ 3,490	$ 31,410	
2		抽屜 / 座式滑軌	組	3.0	$ 3,090	$ 9,270	
3		斜把手工資	片	8.0	$ 490	$ 3,920	
4		吧檯桌	尺	5.0	$ 2,990	$ 14,950	
休息區-冰箱吊櫃							
1		冰箱吊櫃	尺	8.0	$ 3,490	$ 27,920	
2		側封板/美背板	才	94.0	$ 250	$ 23,500	
3		斜把手工資	片	6.0	$ 490	$ 2,940	
會計室-矮櫃+吊櫃							
1		矮櫃	尺	8.4	$ 3,490	$ 29,316	可改買現成櫃子
2		斜把手工資	片	9.0	$ 490	$ 4,410	
3		吊櫃	尺	8.4	$ 2,990	$ 25,116	
4		斜把手工資	片	6.0	$ 490	$ 2,940	
會計室-窗邊矮櫃							

成舍設計·中山公司

系統櫃工程估價單

業　　主： 坤巨資訊汐科辦公室
工程名稱： 坤巨資訊汐科辦公室 設計工程案
工程地址： 新北市汐止區新台五路一段100號4F
工種代號： 4

電　　話： (886.2) 7729-7155
傳　　真： (886.2) 2599-6454
地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
統　　編： 29037815

日期：2025/7/29

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
1		矮櫃	尺	2.5	$ 3,490	$ 8,725	可改買現成櫃子
2		斜把手工資	片	2.0	$ 490	$ 980	
會計室背牆-矮櫃+吊櫃							
1		矮櫃	尺	8.4	$ 3,490	$ 29,316	可改買現成櫃子
2		斜把手工資	片	12.0	$ 490	$ 5,880	
3		吊櫃	尺	8.4	$ 2,990	$ 25,116	
4		斜把手工資	片	6.0	$ 490	$ 2,940	
主管室(小)							
1		高櫃	尺	3.0	$ 8,370	$ 25,110	
2		斜把手工資	片	4.0	$ 490	$ 1,960	
3		矮櫃	尺	5.0	$ 3,490	$ 17,450	
4		斜把手工資	片	3.0	$ 490	$ 1,470	
5		吊櫃	尺	5.0	$ 2,990	$ 14,950	
6		斜把手工資	片	3.0	$ 490	$ 1,470	
7		側封板/美背板	才	33.0	$ 250	$ 8,250	
董事長室							
1		高櫃	尺	4.0	$ 8,370	$ 33,480	
2		大斜把手工資	片	2.0	$ 2,590	$ 5,180	
3		門板造型工資(分割線)	片	1.0	$ 3,320	$ 3,320	
4		矮櫃	尺	9.4	$ 3,490	$ 32,806	
5		斜把手工資	片	6.0	$ 490	$ 2,940	
6		25T壁面層板	才	12.0	$ 590	$ 7,080	
7		層板洗溝工資	片	2.0	$ 490	$ 980	
		(以下空白)					
					小計	$ 711,399	

成舍設計·中山公司

塗裝.壁紙工程估價單

業　　主： 坤巨資訊汐科辦公室　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 坤巨資訊汐科辦公室 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 新北市汐止區新台五路一段100號4F　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 5　　統　　編： 29037815　　日期：2025/7/29

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
油漆工程							
1		全室 / 天花 / 噴水泥漆	坪	65.0	$ 2,660	$ 172,900	可改壁紙單價少一半
2		樓板 / 噴水泥漆	坪	26.0	$ 2,660	$ 69,160	
3		董事長室 / 窗簾盒	尺	13.0	$ 665	$ 8,645	
4		會計室 / 窗簾盒	尺	9.5	$ 665	$ 6,318	
5		吧台區 / 窗簾盒	尺	23.0	$ 665	$ 15,295	
6		天花板 / 間接照明	M	8.6	$ 665	$ 5,719	主管室.董事長室
7		天花板 / 間接照明	M	30.0	$ 665	$ 19,950	辦公區
壁紙工程							
1		全室牆面 / 國產壁紙	坪	190.0	$ 1,050	$ 199,500	含批土
2		儲藏間牆面 / 國產壁紙	坪	65.0	$ 1,050	$ 68,250	含批土
		(以下空白)					
					小計	$ 565,737	

成舍設計·中山公司

地坪.玻璃工程估價單

業　　主： 坤巨資訊汐科辦公室　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 坤巨資訊汐科辦公室 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 新北市汐止區新台五路一段100號4F　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 6　　統　　編： 29037815　　日期：2025/7/29

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
地毯工程							
1		董事長室 / 2TEC2 / 編織地毯	M2	25.0	$ 4,995	$ 124,875	可改PVC單價少2/3
2		主管室 / 2TEC2 / 編織地毯	M2	22.0	$ 4,995	$ 109,890	可改PVC單價少2/3
3		素地整平	坪	12.6	$ 1,215	$ 15,309	可改PVC單價少2/3
4		壓條	尺	6.0	$ 200	$ 1,200	
塑膠地磚工程							
1		木紋.石紋PVC / 2mm	坪	69.0	$ 1,620	$ 111,780	全室 除休息區外
2		休息區 / 造型PVC/ 2mm	坪	15.0	$ 2,700	$ 40,500	
3		上項特殊貼法	式	1.0	$ 12,000	$ 12,000	
4		工資	工	6.0	$ 4,500	$ 27,000	
5		批土	式	1.0	$ 8,500	$ 8,500	
玻璃工程							
1		會議室 / 5*5強化光膜	才	125.0	$ 340	$ 42,500	
		上項磨光邊	尺	45.0	$ 40	$ 1,800	
2		會議室 / 5*5強化光膜 / 轉角彎曲	才	30.0	$ 1,485	$ 44,550	
3		會議室 / 5*5強化光膜 / 造型圓角	才	45.0	$ 340	$ 15,300	
		上項磨光邊	尺	15.0	$ 40	$ 600	
4		會議室 / 5*5強化光膜 / 玻璃門片	才	22.5	$ 340	$ 7,650	
		上項磨光邊	尺	21.0	$ 40	$ 840	
		上項五金鉸練.免挖地鉸練.門檔	式	1.0	$ 20,250	$ 20,250	含把手及五金打洞
5		RD辦公室 / 5*5強化光膜	才	45.0	$ 340	$ 15,300	
		上項磨光邊	尺	15.0	$ 40	$ 600	
6		RD辦公室 / 5*5強化光膜 / 玻璃門片	才	22.5	$ 340	$ 7,650	
		上項磨光邊	尺	21.0	$ 40	$ 840	
		上項五金鉸練.免挖地鉸練.門檔	式	1.0	$ 20,250	$ 20,250	含把手及五金打洞
7		吧台區 / 5*5強化光膜	才	78.0	$ 120	$ 9,360	
		上項磨光邊	尺	63.0	$ 20	$ 1,260	
8		吧台區 / 5*5強化光膜 / 玻璃門片	才	22.5	$ 340	$ 7,650	
		上項磨光邊	尺	21.0	$ 40	$ 840	
		上項五金鉸練.免挖地鉸練.門檔	式	1.0	$ 20,250	$ 20,250	含把手及五金打洞
9		會計室 / 5*5強化光膜	才	70.0	$ 340	$ 23,800	
		上項磨光邊	尺	30.0	$ 40	$ 1,200	
10		會計室 / 5*5強化光膜 / 玻璃門片	才	22.5	$ 340	$ 7,650	
		上項磨光邊	尺	21.0	$ 40	$ 840	
		上項五金鉸練.免挖地鉸練.門檔	式	1.0	$ 20,250	$ 20,250	含把手及五金打洞

成舍設計·中山公司

地坪.玻璃工程估價單

業　　主： 坤巨資訊汐科辦公室　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 坤巨資訊汐科辦公室 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 新北市汐止區新台五路一段100號4F　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 6　　統　　編： 29037815　　日期：2025/7/29

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
11		主管室 / 5*5強化光膜	才	75.0	$ 340	$ 25,500	
		上項磨光邊	尺	30.0	$ 40	$ 1,200	
12		主管室 / 5*5強化光膜 / 玻璃門片	才	22.5	$ 340	$ 7,650	
		上項磨光邊	尺	21.0	$ 40	$ 840	
		上項五金鉸練.免挖地鉸練.門檔	式	1.0	$ 20,250	$ 20,250	含把手及五金打洞
13		大門 / 5*5強化光膜	才	49.0	$ 340	$ 16,660	
		上項磨光邊	尺	28.0	$ 40	$ 1,120	
14		大門 / 5*5強化光膜 / 自動玻璃門片	才	56.0	$ 340	$ 19,040	左右開2片
		上項磨光邊	尺	4.0	$ 40	$ 160	
		上項加重自動門機組(雙開).防夾裝置	式	1.0	$ 40,500	$ 40,500	
15		全室 / 落地玻璃及玻璃門 / 磨砂貼	才	65.0	$ 115	$ 7,475	
16		全室 / 矽利康收尾	工	3.0	$ 4,725	$ 14,175	
17		運費	趟	1.0	$ 8,100	$ 8,100	
		(以下空白)					
					小計	$ 884,954	

成舍設計·中山公司

燈具工程估價單

業　　主： 坤巨資訊汐科辦公室　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 坤巨資訊汐科辦公室 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 新北市汐止區新台五路一段100號4F　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 7　　統　　編： 29037815　　日期：2025/7/29

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
1		LED可調式崁燈 / 4000K / 9.5cm	盞	38.0	$ 340	$ 12,920	
2		LED崁燈 / 4000K / 15cm	盞	39.0	$ 340	$ 13,260	
3		吧台區 / 造型吊燈	盞	4.0	$ 3,375	$ 13,500	暫估待挑
4		軌道燈 / 4000K / 白	盞	27.0	$ 610	$ 16,470	休息區.吧台區
5		軌道 / 白 / 2M	支	1.0	$ 380	$ 380	休息區.吧台區
6		軌道 / 白 / 3M	支	7.0	$ 565	$ 3,955	休息區.吧台區
7		座位區 / 長形吊燈 / 4000K / 黑殼	盞	18.0	$ 4,500	$ 81,000	
8		間接照明 / LED T5燈管 / 4000K / 4尺	支	9.0	$ 340	$ 3,060	
9		間接照明 / LED T5燈管 / 4000K / 3尺	支	2.0	$ 340	$ 680	
10		休息區牆面 / 鋁條燈 / 4000K	式	1.0	$ 3,215	$ 3,215	含35W變壓器
11		休息區層板下 / 鋁條燈 / 4000K	式	1.0	$ 3,915	$ 3,915	含50W變壓器
12		主管室吊櫃下 / 鋁條燈 / 4000K	式	1.0	$ 1,825	$ 1,825	含25W變壓器
13		董事長室層板下 / 鋁條燈 / 4000K	式	1.0	$ 5,290	$ 5,290	含75W變壓器
14		走道天花 / 硅膠軟條燈 / 4000K	式	1.0	$ 22,410	$ 22,410	
15		辦公區天花 / 硅膠軟條燈 / 4000K	式	1.0	$ 29,025	$ 29,025	
		(以下空白)					
					小計	$ 210,905	