成舍設計·中山公司

工程估價總表

業　　主： 鳴醫股份有限公司
工程名稱： 抱抱心身診所 中山店 設計工程案
工程地址： 台北市承德路一段105號5樓

電　　話： (886.2) 7729-7155
傳　　真： (886.2) 2599-6454
地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
統　　編： 29037815

日期：2024/4/25

項次	代號	工　種　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
1	1	臨時、泥作工程	式	1.0	$ 641,650	$ 641,650	
2	2	水電工程	式	1.0	$ 1,490,910	$ 1,490,910	
3	3	隔間、門窗工程	式	1.0	$ 2,985,620	$ 2,985,620	
4	4	木作、玻璃工程	式	1.0	$ 2,807,805	$ 2,807,805	
5	5	塗裝工程	式	1.0	$ 1,406,865	$ 1,406,865	
6	6	燈具工程	式	1.0	$ 146,740	$ 146,740	
7	7	人造石、訂製家具、衛浴工程	式	1.0	$ 412,330	$ 412,330	
8	8	廣告工程	式	1.0	$ 88,520	$ 88,520	
		(以下空白)					
					小計	$ 9,980,440	
					工程管理費	$ 499,022	5%
					合計	$ 10,479,462	
					稅金(5%)	$ 523,974	
					總計	~~$ 11,003,436~~	10,750,000

工程費總價　新台幣　　壹仟零柒拾伍萬　元整

備註01：本工程報價含周末加班、夜間趕工之工資。

備註02：本工程不含消防工程、資訊工程、保全工程、衛浴工程、空調工程、家飾工程。

備註03：本工程依據2024/04/25附件圖面估價。

備註04：工程管理費包含工序安排、工班調度、工程品質管理、現場環境管理、施工過程督導、施工紀錄...等。

成舍設計·中山公司

臨時、泥作工程

業　　主： 鳴醫股份有限公司
工程名稱： 抱抱心身診所 中山店 設計工程案
工程地址： 台北市承德路一段105號5樓
工種代號： 1

電　　話： (886.2) 7729-7155
傳　　真： (886.2) 2599-6454
地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
統　　編： 29037815
日期：2024/4/25

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
		拆除工程 / 含清運					
1		原廁所地板墊高打除見底	式	1.0	$ 45,500	$ 45,500	
2		現有鐵捲門拆除	式	1.0	$ 7,800	$ 7,800	
3		現有門洞水切加寬	式	1.0	$ 9,100	$ 9,100	符合使照圖
4		現有廁所門洞水切加寬	式	1.0	$ 9,100	$ 9,100	
5		梯廳牆面玻璃拆除	式	1.0	$ 5,200	$ 5,200	
6		窗外造型鐵件拆除	式	1.0	$ 5,200	$ 5,200	符合消防法規
		泥作工程					
1		廁所牆面地板打底 / 防水 / 貼磁磚 / 陰角處纖維不織布加強	間	2.0	$ 123,500	$ 247,000	防水高度120
2		廁所墊高 / 外斜坡	式	1.0	$ 36,400	$ 36,400	
3		地坪磁磚 / 60*60 / 東南亞製 / 灰色石紋	坪	5.0	$ 3,250	$ 16,250	
4		壁面磁磚 / 60*60 / 東南亞製 / 水磨石紋	坪	20.0	$ 3,250	$ 65,000	
5		大理石門檻 / 黑色	條	2.0	$ 5,200	$ 10,400	
6		方形玻璃磚 / 兩窗 / 連工帶料 / 邊緣修補	窗	2.0	$ 15,600	$ 31,200	符合使照圖
7		壁面及地面配線管溝補平	式	1.0	$ 45,500	$ 45,500	
		清潔工程					
1		工程中垃圾清運	車	2.0	$ 15,000	$ 30,000	
2		工程中粗清	工	4.0	$ 4,000	$ 16,000	
3		細清垃圾清運	車	2.0	$ 15,000	$ 30,000	
4		全室細清	工	8.0	$ 4,000	$ 32,000	
		(以下空白)					
					小計	$ 641,650	

成舍設計·中山公司

隔間、門窗工程

業　　主： 鳴醫股份有限公司
工程名稱： 抱抱心身診所 中山店 設計工程案
工程地址： 台北市承德路一段105號5樓
工種代號： 3

電　　話： (886.2) 7729-7155
傳　　真： (886.2) 2599-6454
地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
統　　編： 29037815
日期：2024/4/25

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
		石膏磚工程					
1		15cm石膏磚隔間 / 診間	M2	225.0	$ 3,370	$ 758,250	
2		10cm石膏磚隔間 / 隔間	M2	270.0	$ 2,290	$ 618,300	雙層20CM
3		10cm石膏磚隔間 / 廁所	M2	4.0	$ 2,290	$ 9,160	
4		10cm石膏磚隔間 / 診間窗型冷氣洞	M2	5.0	$ 2,290	$ 11,450	
		鋁門窗工程 / 乾式工法 / 5+5膠合玻璃					
1		推射窗 / W106.5*H81.5	窗	1.0	$ 20,250	$ 20,250	符合消防法規
2		氣密橫拉窗 / W106.5*H81.5	窗	8.0	$ 17,230	$ 137,840	
3		氣密橫拉窗 / W84.5*H86.5	窗	1.0	$ 16,420	$ 16,420	
		門片工程					
1		診療室門片 / 含門框 / 60K岩棉 / 瑞士製下降壓條 / 門框加寬 / 平面烤漆 / W90*H205*D18	樘	21.0	$ 44,550	$ 935,550	
		防火門工程					
1		F60A防火雙開橫拉自動門 / 白色烤漆 / W180*H210	樘	1.0	$ 478,400	$ 478,400	符合消防法規
		(以下空白)					
					小計	$ 2,985,620	

成舍設計·中山公司

水電工程

業　　主： 鳴醫股份有限公司
工程名稱： 抱抱心身診所 中山店 設計工程案
工程地址： 台北市承德路一段105號5樓
工種代號： 2

電　　話： (886.2) 7729-7155
傳　　真： (886.2) 2599-6454
地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
統　　編： 29037815
日期：2024/4/25

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
		基礎工程項目					
1		新增開關箱	只	2.0	$ 21,450	$ 42,900	
2		一次電源延伸至新開關箱	式	1.0	$ 7,150	$ 7,150	
3		乾式變壓器15KVA	台	1.0	$ 70,350	$ 70,350	
4		開關箱整線及變壓器固定接線整理	式	1.0	$ 40,040	$ 40,040	
5		臨時燈、臨時水及臨時電源	式	1.0	$ 11,440	$ 11,440	
		本工程項目					
1		燈具配管線	處	101.0	$ 710	$ 71,710	
2		開關切	切	31.0	$ 920	$ 28,520	
3		燈具一鍵開關	處	1.0	$ 4,290	$ 4,290	
4		燈具開孔	處	95.0	$ 280	$ 26,600	
5		壁面插座	處	81.0	$ 1,000	$ 81,000	
6		壁面插座迴路	迴	10.0	$ 4,290	$ 42,900	
7		雙開自動門迴路	處	1.0	$ 4,290	$ 4,290	
8		電視預留插座出線	處	1.0	$ 1,000	$ 1,000	
10		天花抽風設備預留	處	2.0	$ 1,000	$ 2,000	
11		預留烘手機	處	2.0	$ 4,290	$ 8,580	
12		飲水機專用插座	處	2.0	$ 4,290	$ 8,580	
13		水槽下專插	處	1.0	$ 4,290	$ 4,290	
14		天花上插座	處	16.0	$ 1,000	$ 16,000	
15		冷氣專用迴路	迴	8.0	$ 11,440	$ 91,520	
16		網路出線	處	30.0	$ 2,860	$ 85,800	
17		電話出線	處	2.0	$ 2,860	$ 5,720	
18		監視器網路線 CAT-6	處	6.0	$ 3,570	$ 21,420	
19		wifi面板及安裝	組	21.0	$ 3,500	$ 73,500	
20		冷水出口	處	11.0	$ 2,860	$ 31,460	
21		糞管移位	處	4.0	$ 2,140	$ 8,560	
22		2吋排水口	處	9.0	$ 2,140	$ 19,260	
23		衛浴設備及配件安裝	式	1.0	$ 30,030	$ 30,030	
24		配線管溝打除及拆除廢料清運	式	1.0	$ 193,050	$ 193,050	
25		另料及耗材	式	1.0	$ 83,440	$ 83,440	
26		施工工資 / 含加班	式	1.0	$ 375,510	$ 375,510	
		(以下空白)					
					小計	$ 1,490,910	

成舍設計·中山公司

木作、玻璃工程

業　　主： 鳴醫股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 抱抱心身診所 中山店 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 台北市承德路一段105號5樓　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 4　　統　　編： 29037815　　日期：2024/4/25

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
		全區					
1		平頂天花 / 面封矽酸鈣板 / 含維修孔、出風口	坪	115.0	$ 4,940	$ 568,100	
2		石膏磚外 / 壁面封板 / 面封6mm矽酸鈣板	M2	720.0	$ 910	$ 655,200	
3		不平牆面 / 壁面封板 / 9mm木芯版直釘	尺	200.0	$ 1,170	$ 234,000	
		梯廳					
4		上項降板造型 / 邊圓角	式	1.0	$ 15,600	$ 15,600	W552*D211*H15(弧角R30) 弧角R12
5		門面造型 / 下角料封板 / 面貼美耐板	尺	14.0	$ 2,860	$ 40,040	W75+345*H250
6		門面造型 / 弧形假樑 / 面貼美耐板	尺	12.5	$ 2,340	$ 29,250	W375*D76*H32 (弧角R5)
7		臨時隔間 / 活動式假固定 / 面封矽酸鈣板+POLY	尺	3.0	$ 2,600	$ 7,800	W79*H220 二工拆除改為暗門
8		暗門 / 面貼美耐板 / 含五金 / 陽台、倉庫	樘	2.0	$ 27,300	$ 54,600	W79*H220
		入口 / 櫃檯區					
9		隔間牆 / 弧形造型	尺	38.5	$ 2,860	$ 110,110	W1143*H250
10		入口天花 / 弧形圓頂造型	式	1.0	$ 29,250	$ 29,250	Ø100
11		櫃台區天花 / 降板造型 / 邊圓角	式	1.0	$ 31,200	$ 31,200	R10
12		屏風矮牆 / 弧形收邊 / 白身	尺	11.0	$ 1,950	$ 21,450	W330*D15*H100
13		屏風格柵 / 面貼POLY	尺	11.0	$ 5,850	$ 64,350	W320*D10*H135
14		屏風壁龕 / 弧形收邊 / 白身	尺	4.5	$ 2,860	$ 12,870	W135*D8*H205
15		波浪座位區 / 面貼木紋美耐板	組	1.0	$ 72,800	$ 72,800	W478*D180*H70
16		櫃台主牆弧形封板 / 含貼工	尺	10.5	$ 3,640	$ 38,220	W241+39+24*H220
17		上項訂製石紋美耐板	張	4.0	$ 5,850	$ 23,400	
18		柱子展示 / 弧形封板 / 白身	尺	11.0	$ 2,600	$ 28,600	W130+102+109+92*H220
19		柱子展示 / 壁龕 / 局部面貼木紋美耐板	尺	2.0	$ 4,550	$ 9,100	W60*D20*H130 局部木紋 W18.5+17.5*D2*H130
20		柱子展示 / 層板 / 面貼木紋美耐板 / 3層	組	1.0	$ 10,400	$ 10,400	W112*D20*H2.5
		走道					
21		樓梯旁 / 弧形造型	尺	1.5	$ 7,800	$ 11,700	W45*D25*H270 (弧角R20)
22		電箱旁 /格柵造型 / 面貼POLY	尺	5.5	$ 5,850	$ 32,175	W156*D6*H195
23		團體瑜珈室旁 / 不規則壁龕 / 白身	組	3.0	$ 10,400	$ 31,200	W108*D21.5*H55 W66*D21.5*H42 W56*D21.5*H65
24		團體瑜珈室對面 / 弧形收納	尺	6.0	$ 10,400	$ 62,400	W98*D38*H270 W62*D44*H270 (弧角R20)
25		拱形展示包板 / 2組	組	2.0	$ 7,800	$ 15,600	W48*D35.5*H204 (上方拱型弧角R24)
26		上項層板 / 面貼木紋美耐板 / 2層 / 2組	組	2.0	$ 7,800	$ 15,600	W48*D36*H4
		診療室					
27		廁所滑門 / 面貼木紋美耐板 / 含五金	樘	2.0	$ 26,000	$ 52,000	W115*D4*H220

成舍設計·中山公司

木作、玻璃工程

業　　主： 鳴醫股份有限公司
工程名稱： 抱抱心身診所 中山店 設計工程案
工程地址： 台北市承德路一段105號5樓
工種代號： 4

電　　話： (886.2) 7729-7155
傳　　真： (886.2) 2599-6454
地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
統　　編： 29037815
日期：2024/4/25

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
28		廁所隔間、門片 / 面貼木紋美耐板 / 含五金	尺	18.0	$ 5,850	$ 105,300	L140+290+90*H210
		收納櫃體 / 開放空間					
29		櫃台旁收納矮櫃	尺	5.0	$ 4,550	$ 22,750	W150*D60*H65
30		櫃台旁收納吊櫃	尺	9.0	$ 4,550	$ 40,950	W253*D60*H65
31		櫃台旁收納高櫃 / 散熱孔造型	尺	4.0	$ 10,400	$ 41,600	W110*D64*H220
32		上項櫃內電箱拍拍門	式	1.0	$ 6,500	$ 6,500	
		收納櫃體 / 室內					
33		水槽櫃	尺	13.0	$ 5,850	$ 76,050	W270+130*D60*H70
34		全室窗邊矮櫃	尺	32.0	$ 5,200	$ 166,400	W(132*4)+(90+106+143+87)*D60*H70
35		團體諮詢室窗邊高櫃	尺	5.0	$ 10,400	$ 52,000	W(64+105)*D40*H270
		玻璃工程					
36		門面 / 5mm茶鏡	式	1.0	$ 6,500	$ 6,500	
37		櫃台 / 5mm茶鏡	式	1.0	$ 4,160	$ 4,160	
38		柱子展示 / 層板 / 5mm茶玻 / 2片	式	2.0	$ 1,040	$ 2,080	
39		女廁 / 不規則造型鏡	式	1.0	$ 6,500	$ 6,500	
		(以下空白)					
					小計	$ 2,807,805	

成舍設計·中山公司

塗裝工程

業　　主： 鳴醫股份有限公司
工程名稱： 抱抱心身診所 中山店 設計工程案
工程地址： 台北市承德路一段105號5樓
工種代號： 5

電　　話： (886.2) 7729-7155
傳　　真： (886.2) 2599-6454
地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
統　　編： 29037815
日期：2024/4/25

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
		油漆工程 / 水泥漆					
1		全室 / 天花 / 噴漆	坪	95.0	$ 2,340	$ 222,300	
2		走道 / 噴漆	坪	72.0	$ 2,080	$ 149,760	
3		梯廳 / 防火門烤漆 / 單面	樘	1.0	$ 13,000	$ 13,000	
4		樓梯間 / 防火門烤漆 / 單面	樘	1.0	$ 13,000	$ 13,000	
		特殊漆					
1		門面	M2	4.0	$ 1,950	$ 7,800	
2		入口 / LOGO形象牆 / 廁所走道	M2	35.0	$ 1,950	$ 68,250	
3		櫃台旁 / 壁面	M2	2.5	$ 1,950	$ 4,875	
4		櫃台 / 弧面	M2	5.0	$ 1,950	$ 9,750	
5		柱子 / 弧面	M2	5.5	$ 1,950	$ 10,725	
6		屏風矮牆	M2	6.8	$ 1,950	$ 13,260	
7		壁龕屏風	M2	7.0	$ 1,950	$ 13,650	
8		休息座位區背牆	M2	12.6	$ 1,950	$ 24,570	
9		上項 / 特殊漆打底 / 批土打磨	坪	24.0	$ 1,560	$ 37,440	
		石頭漆					
1		梯廳 / 石頭漆	M2	5.0	$ 1,430	$ 7,150	
2		廁所走道 / 座位區 / 石頭漆	M2	20.0	$ 1,430	$ 28,600	
3		柱子 / 弧面	M2	5.5	$ 1,430	$ 7,865	
4		拱形壁龕 / 2組	M2	3.0	$ 1,430	$ 4,290	
5		瑜珈室旁	M2	4.0	$ 1,430	$ 5,720	
6		上項 / 石頭漆打底 / 批土打磨	坪	12.0	$ 1,560	$ 18,720	
		壁紙工程 / 連工帶料					
1		調劑室 / 看診室 / 瑜珈室 / 國產壁紙	坪	205.0	$ 1,500	$ 307,500	
2		櫃檯區 / 大廳區天花	坪	20.0	$ 1,500	$ 30,000	
		PVC地坪工程 / 含局部批土					
1		室內 / 清水模紋理 / 3mm	坪	102.0	$ 2,470	$ 251,940	
2		梯廳 / 灰色石紋 / 2mm	坪	7.0	$ 1,950	$ 13,650	
3		座位區 / 草蓆 / 椰子纖維墊	式	1.0	$ 11,050	$ 11,050	
		收尾工程					
1		調劑室 / 看診室 / 瑜珈室 / 踢腳板 / 6cm	尺	800.0	$ 150	$ 120,000	
2		矽利康	工	3.0	$ 4,000	$ 12,000	
		(以下空白)					
					小計	$ 1,406,865	

成舍設計·中山公司

燈具工程

業　　主： 鳴醫股份有限公司
工程名稱： 抱抱心身診所 中山店 設計工程案
工程地址： 台北市承德路一段105號5樓
工種代號： 6

電　　話： (886.2) 7729-7155
傳　　真： (886.2) 2599-6454
地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
統　　編： 29037815
日期：2024/4/25

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
1		7.5cm薄型崁燈 / 3000K / 5W	盞	12.0	$ 320	$ 3,840	層板、壁龕處
2		9.5cm泛光型崁燈 / 4000K / 10W	盞	46.0	$ 390	$ 17,940	診間內、開放空間、廁所
3		12cm泛光型崁燈 / 4000K / 10W	盞	36.0	$ 450	$ 16,200	走道、開放空間
4		鋁條燈 / 3000K / 12W	M	4.0	$ 1,430	$ 5,720	櫃台背牆
5		吸頂燈 / 4000K / 48W	盞	13.0	$ 4,000	$ 52,000	診間內
6		薄膜天花 / 直徑100cm	式	1.0	$ 32,500	$ 32,500	
7		T5-LED / 3000K / 20W / 120cm	盞	35.0	$ 320	$ 11,200	天花間接照明
8		T5-LED / 3000K / 20W / 60cm	盞	12.0	$ 320	$ 3,840	天花間接照明
9		造型壁燈	盞	1.0	$ 3,500	$ 3,500	
		(以下空白)					
					小計	$ 146,740	

成舍設計·中山公司

人造石、訂製家具、衛浴工程

業　　主： 鳴醫股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 抱抱心身診所 中山店 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 台北市承德路一段105號5樓　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 7　　統　　編： 29037815　　日期：2024/4/25

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
		人造石工程					
1		女廁 / 人造石檯面	CM	140.0	$ 70	$ 9,800	特價色
		訂做家具					
1		櫃台 / 櫃身白身 / 檯面實木 / 含抽屜、收納	式	1.0	$ 175,000	$ 175,000	
		造景工程					
1		入口 / 盆栽 / 木作面貼POLY	式	1.0	$ 7,800	$ 7,800	
2		櫃台旁 / 柱狀盆栽 / 木作面貼POLY	式	1.0	$ 6,500	$ 6,500	
3		廁所外 / 盆栽 / 木作面貼POLY	式	1.0	$ 7,800	$ 7,800	
4		消防栓外 / 盆栽 / 木作面貼POLY	式	1.0	$ 12,350	$ 12,350	
5		休息區 / 盆栽 / 木作面貼POLY	式	1.0	$ 6,500	$ 6,500	
6		全室 / 擬真植物	式	1.0	$ 52,000	$ 52,000	
7		全室 / 鵝卵石、泥土	式	1.0	$ 15,600	$ 15,600	
		衛浴設備 / OVO京典					
1		多功能廁所 / 馬桶全套設備	組	1.0	$ 26,400	$ 26,400	馬桶CT3267D 含背靠墊 L型安全扶手AH508 U型安全扶手AH516 感應沖水閥AT0011 110~220全電壓
2		多功能廁所 / 小便斗全套設備	組	1.0	$ 18,000	$ 18,000	落地型便斗U806A 安全扶手AH507
3		多功能廁所 / 面盆全套設備	組	1.0	$ 18,600	$ 18,600	壁掛面盆L3506S 化妝鏡M3040 感鏡龍頭AT1007 安全扶手AH509
4		女廁 / 面盆龍頭組	組	2.0	$ 8,880	$ 17,760	Cassdio圓型面盆 / B-202 / Dia.41*15cm 無溢水孔 面盆龍頭 不鏽鋼毛絲面#XJ724
5		女廁 / 馬桶	組	3.0	$ 6,240	$ 18,720	OVO雙體馬桶 CT3267 72*37.5*78cm 管距:30cm
6		調劑室 / 診間	組	3.0	$ 6,500	$ 19,500	圓形吧檯水槽 JT-8420 / 不鏽鋼毛絲面 面盆龍頭 單冷水功能
		(以下空白)					
					小計	$ 412,330	

成舍設計·中山公司

廣告工程

業　　主： 鳴醫股份有限公司
工程名稱： 抱抱心身診所 中山店 設計工程案
工程地址： 台北市承德路一段105號5樓
工種代號： 8

電　　話： (886.2) 7729-7155
傳　　真： (886.2) 2599-6454
地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
統　　編： 29037815
日期：2024/4/25

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
1		入口壁面 / SLOGAN	式	1.0	$ 3,900	$ 3,900	
2		入口壁面 / 營業時間	式	1.0	$ 3,900	$ 3,900	
3		入口 / LOGO牆 / 壓克力LOGO / 厚度10mm	組	1.0	$ 3,380	$ 3,380	W45*L60
4		入口 / LOGO牆 / 金屬浮腳字	組	1.0	$ 12,480	$ 12,480	W75*H8 (共8字)
5		櫃台 / LOGO牆 / 壓克力LOGO / 厚度10mm	組	1.0	$ 3,380	$ 3,380	W45*L60
6		櫃台 / LOGO牆 / 金屬浮腳字	組	1.0	$ 12,480	$ 12,480	W75*H8 (共8字)
7		診間門片 / 壓克力字	組	21.0	$ 1,300	$ 27,300	
8		指引路線 / 壓克力字	組	2.0	$ 7,800	$ 15,600	
9		廁所門片 / 壓克力字	組	2.0	$ 1,300	$ 2,600	
10		消防栓 / 貼膜	式	1.0	$ 3,500	$ 3,500	
		(以下空白)					
					小計	$ 88,520	