成舍企業股份有限公司

工程報價單 - 吉利街陳宅

日期： 2021/7/2

工程編號：A11007-2	工程名稱：吉利街陳宅
業主姓名：陳世彥	連絡電話：0919-312-192

項次	工程項目	單位	數量	總工程費用	備註
一	拆除工程	式	1	297,000	
二	泥作工程	式	1	233,620	
三	水電工程	式	1	276,700	
四	木作工程	式	1	573,350	
五	油漆工程	式	1	190,700	
六	特殊漆工程	式	1	42,300	
七	系統櫃工程	式	1	290,025	
八	鋁框玻璃門工程	式	1	61,200	
九	玻璃工程	式	1	66,972	
十	人造石工程	式	1	10,500	
十一	金屬工程	式	1	17,000	
十二	燈具工程	式	1	35,440	
十三	清潔工程	式	1	36,000	
註1	本報價單未列項目,不含本工程總價內,即未列項目仍需實報實銷。				
註2	本報價單未含建築室內裝修許可證申請，依政府規定須申請室內裝修許可證使得施工。				
註3	大樓裝潢保證金由公司協助支付，清潔費由業主支付。				
總計(未稅):				2,130,807	
監管費(5%):				106,540	
稅金(5%):				111,867	
工程總價:				2,349,215	

業主簽名：

經辦：

01.拆除工程

日期： 2021/7/2

工程編號：A11007-2	工程名稱：吉利街陳宅
業主姓名：陳世彥	連絡電話：0919-312-192

項次	工程項目	單位	數量	單價	小計	備註
1	陽台原有窗型冷氣台打除x2	式	1	280,000	280,000	
2	陽台地面磁磚剔除見底					
3	客廳原有落地窗拆除					
4	主臥、小孩房鋁窗拆除、下方壁面拆除					
5	全室天花板、線板拆除					
6	全室木櫃、門片、門斗拆除					
7	兩間浴室地、壁磁磚地除見底					
8	兩間浴室天花板拆除					
9	局部隔間牆打除					
10	廚房地、壁磁磚地除見底					
11	廚房天花板拆除					
12	廚房原有廚具拆除					
13	全室門洞加高至225cm					
14	業主原有大型家具垃圾清運、搬工	車	1	17000	17,000	
總計(未稅)					297,000	

02.泥作工程

日期： 2021/7/2

工程編號：A11007-2	工程名稱：吉利街陳宅
業主姓名：陳世彥	連絡電話：0919-312-192

項次	工程項目	單位	數量	單價	小計	備註
	玄關陽台					
1	地面防水處理	坪	3.5	1,700	5,950	
2	地面打底處理	坪	3.5	3,600	12,600	
3	地坪貼六角磚	坪	3.5	4,500	15,750	磁磚另計
4	門檻填實安裝	支	1	2,600	2,600	
	六角磚周圍邊現場切工處理	式	1	6,500	6,500	
	客浴室					
5	地坪墊高處理	坪	1.2	4,500	5,400	
6	地面、壁面防水處理	坪	6.5	1,700	11,050	
7	地面、壁面打底處理	坪	6.5	2,900	18,850	
8	地坪貼磚工程	坪	1.2	3,600	4,320	磁磚另計
9	壁面貼磚工程(40x80磁磚)	坪	5	4,200	21,000	磁磚另計
10	門檻填實安裝	支	1	2,600	2,600	
	主浴室					
11	主浴地坪墊高處理	坪	1	4,500	4,500	
12	主浴地面、壁面防水處理	坪	5	1,700	8,500	
13	主浴地面、壁面打底處理	坪	5	2,900	14,500	
14	主浴地坪貼磚工程(30x60磁磚)	坪	1	3,600	3,600	磁磚另計
15	主浴壁面貼磚工程(30x60磁磚)	坪	4	3,600	14,400	磁磚另計
16	門檻填實安裝	支	1	2,600	2,600	
17	主浴牆面砌磚工程	式	1	10,000	10,000	
	廚房					
18	廚房地面防水處理	坪	2.5	1,700	4,250	
19	廚房地面打底處理	坪	2.5	3,600	9,000	
20	廚房地坪貼木紋磚	坪	2.5	4,500	11,250	磁磚另計
21	廚房壁面防水處理	坪	4	1,700	6,800	
22	廚房壁面打底處理	坪	4	2,900	11,600	
	其他					
	磁磚45度角切工	工	3	0	0	
23	垃圾清運	式	1	6,000	6,000	
24	拆除及水電打管泥作修補	式	1	20,000	20,000	
	配合木地板依現場實際判斷，若原有磁磚地坪平整度不足，避免木地板施工後產生異音、不平整；須將原有磁磚剃除，由泥作重新打底施作地坪。					
	地面簡易防水處理	坪	21.5	1,300	27,950	
	地面打底處理(厚度5公分內)	坪	21.5	3,600	77,400	
註1	以上工程項目皆依現場實報實銷，多退少補。					
總計(未稅)					233,620	不含木地板地坪整平費用

03.水電工程

日期： 2021/7/2

工程編號：A11007-2	工程名稱：吉利街陳宅
業主姓名：陳世彥	連絡電話：0919-312-192

項次	工程項目	單位	數量	單價	小計	備註
1	開關箱整理及更新	組	1	18,000	18,000	
2	110V電燈電源迴路	回	2	2,000	4,000	
3	燈具出線	個	69	400	27,600	取消廚房、書房下照間接照明
4	崁燈、吸頂燈安裝工資	盞	62	200	12,400	
5	造型吊燈、壁燈安裝工資	盞	2	1,000	2,000	
6	鋁擠型條燈安裝工資	米	4	450	1,800	
7	開關出線	個	30	650	19,500	
8	國際牌星光開關面板安裝	組	30	180	5,400	
9	櫃內微動開關出線	個	8	0	0	
10	110V插座電源迴路	回	7	2,000	14,000	
11	冷氣專用迴路	回	4	2,500	10,000	依現場實際施作
12	廚房專用迴路	回	1	2,500	2,500	
13	110V插座出線	個	50	650	32,500	
14	110V專用插座出線	個	1	2,500	2,500	
15	國際牌星光插座面板安裝	組	51	120	6,120	
16	電視出線	個	1	2,400	2,400	含外線拉線工程
17	國際牌星光電視插座面板安裝	組	1	350	350	
18	電話出線	個	1	2,000	2,000	含外線拉線工程
19	國際牌星光電話插座面板安裝	組	1	180	180	
20	網路出線	個	5	3,000	15,000	太平洋CAT6
21	國際牌星光網路插座面板安裝	組	5	350	1,750	
22	對講機移位配PVC空管	式	1	2,000	2,000	不含對講機更新移機
23	電鈴與電鈴開關配管線及安裝	式	1	2,500	2,500	
24	管路切割打鑿與清運施工	式	1	8,000	8,000	不含補平費用
25	冷水ST壓接被覆管配管出口	口	9	2,500	22,500	廚房一口、浴室六口、陽台二口
26	熱水ST壓接被覆管配管出口	口	5	2,500	12,500	廚房一口、浴室四口
27	排水PVC管移位配管出口	口	9	2,300	20,700	廚房一口、浴室六口、陽台二口
28	污水PVC管移位配管出口	口	2	3,500	7,000	
29	浴室衛浴設備、配件安裝工資	間	2	5,500	11,000	浴室配件需與衛浴設備一同安裝，如需分件安裝，按件計算。
30	浴室暖風機控制管線與風管安裝	間	2	2,000	4,000	現場原有若無風管出口,須追加鑽孔
31	廚房排油煙機配管安裝	式	1	2,500	2,500	
32	沉沙桶與安裝	組	1	4,000	4,000	
註1	以上工程項目皆依現場實報實銷，多退少補。					
註2	以上工程項目不含瓦斯掛表位移					
註3	以上工程項目不含與台電申請配電箱加大用電規費					
總計(未稅)					**276,700**	

04.木作工程

5.木作工 2021/7/2

工程編號：A11007-2	工程名稱：吉利街陳宅
業主姓名：陳世彥	連絡電話：0919-312-192

項次	工程項目	單位	數量	單價	小計	備註
	玄關					
1	牆面原有磁磚包木作壁板/H261	尺	9	0	0	
2	女兒牆原有磁磚包木作壁板/H93	尺	18	0	0	
3	造型折門	樘	1	30,000	30,000	威勝亞831400-SK流金黑珊 威勝亞6261黃銅拉絲
4	造型圓弧矮櫃	尺	6.5	5,500	35,750	完成面烤漆處理 威勝亞6261黃銅拉絲
	衣帽間					
5	造型底牆面貼威勝亞美耐板	式	1	4,000	4,000	威勝亞6261黃銅拉絲
6	木作固定層板	式	2	3,000	6,000	黑色美耐板
	客餐廳					
9	餐廳系統櫃門板面貼威勝亞美耐板,H5	尺	4.5	650	2,925	威勝亞6261黃銅拉絲
	主臥室					
12	化妝桌衣櫃造型門板	尺	6	0	0	完成面烤漆處理 威勝亞6261黃銅拉絲
	其他					
14	全室平頂天花板	坪	29	4,500	130,500	日本麗仕矽酸鈣板
15	全室天花垂板立面	尺	110	750	82,500	
16	全室下照間接照明	尺	13	0	0	書房
17	天花板鋁擠型燈條鋁框預埋加強固定	尺	10	0	0	
18	全室木作隔間	尺	77	1,700	130,900	
19	浴室暖風機維修口	口	2	750	1,500	
20	主臥房、小孩房、主浴室木作隱藏門	樘	3	16,000	48,000	
21	隱藏門五金配件	組	3	5,500	16,500	含自動回歸鉸鍊、隱藏門鎖、單面取手、磁浮式門檔
22	書房、客浴室、工作陽台木作開門	樘	3	16,000	48,000	
23	廚房橫拉門軌道預埋加強固定	尺	7	650	4,550	
23	威勝亞831400-SK流金黑珊	片	3	4,000	12,000	
25	威勝亞6261黃銅拉絲	片	1	16,000	16,000	
26	書房橫拉門軌道預埋加強固定	尺	6.5	650	4,225	
註1	以上工程項目皆依現場實報實銷，多退少補。					
總計(未稅)					**573,350**	

05.油漆工程

日期： 2021/7/2

工程編號：A11007-2	工程名稱：吉利街陳宅
業主姓名：陳世彥	連絡電話：0919-312-192

項次	工程項目	單位	數量	單價	小計	備註
1	全室造型天花板乳膠漆噴漆(含AB膠、批土)	坪	25	1500	37,500	
2	全室壁面乳膠漆噴漆(含AB膠、批土)	坪	36	1500	54,000	不含木作固定櫃體後方牆面
3	牆面跳色乳膠漆噴漆處理	色	5	4000	20,000	客廳一色、主臥一色、小孩房二色、客房一色
4	陽台原有天花板批土油漆處理	坪	4	1500	6,000	
5	全室隱藏門木作門框.門片/烤壓克力漆	樘	3	15000	45,000	
6	浴室天花維修口乳膠漆刷漆(含AB膠、批土)	口	2	1200	2,400	
7	玄關.客廳造型收納矮櫃/烤白色壓克力漆	才	30	260	7,800	
8	主臥化妝桌旁衣櫃門片/烤白色壓克力漆	才	50	0	0	調整為系統櫃門板
9	全室木作門框.門片收邊/烤壓克力漆	樘	3	6000	18,000	
10	櫃體造型局部面噴金屬漆	式	1	0	0	
註1	以上工程項目皆依現場實報實銷，多退少補。					
	總計(未稅)				**190,700**	

06.特殊漆工程

日期： 2021/7/2

工程編號：A11007-2	工程名稱：吉利街陳宅
業主姓名：陳世彥	連絡電話：0919-312-192

項次	工程項目	單位	數量	單價	小計	備註
1	客廳電視牆大理石紋	才	90	470	42,300	
2	主浴室牆面	才	72	0	0	

07.系統櫃工程

日期： 2021/7/2

工程編號：A11007-2	工程名稱：吉利街陳宅
業主姓名：陳世彥	連絡電話：0919-312-192

項次	工程項目	單位	數量	單價	小計	備註
	客廳					
1	懸吊抽屜櫃,W335xH17xD40	式	1	27,000	27,000	自然白橡木
2	機櫃高櫃,W45xH183xD32	式	1	5,500	5,500	鋼絲絨黑/玻璃門片另計
	餐廳					
3	開門收納高櫃(右),W80xH220xD60	式	1	29,000	29,000	門片-結晶剛烤白/桶身-白色系統板 座式軌道緩衝抽屜x2
4	上項層架高拉籃五金	組	1	0	0	櫃內活動層板
5	備餐檯矮櫃	式	1	16,000	16,000	門片-結晶剛烤白/桶身-白色系統板
6	上項刀叉盤	組	1	850	850	
7	備餐檯矮櫃平台+牆背板	式	1	4,000	4,000	白雲岩系統板
8	備餐檯開門吊櫃,W110xH70xD38	式	1	6,500	6,500	桶身-白色系統板
9	上項吊櫃鋁框清波門	式	1	5,250	5,250	
10	開門收納高櫃(右),W80xH220xD60	式	1	29,000	29,000	門片-結晶剛烤白/桶身-白色系統板 座式軌道緩衝抽屜x2
11	開放固定層板,W29xD57xT5	片	4	0	0	白色系統板
	廚房					
12	廚具上吊櫃,W305xH81xD38	式	1	20,000	20,000	門片-結晶剛烤白/桶身-白色系統板
13	上吊櫃洗溝燈板	片	1	0	0	
14	上項吊櫃感應式LED條燈	組	1	0	0	
15	冰箱上吊櫃,W80xH50xD38	式	1	5,000	5,000	門片-結晶剛烤白/桶身-白色系統板
16	廚具下矮櫃,W305xH85xD60	式	1	22,000	22,000	門片-結晶剛烤白/桶身-白色系統板 檯面人造石另計
	上項人造石檯面	cm	305	65	19,825	
	上項水槽下崁工資	式	1	1,500	1,500	
17	上項爐下不鏽鋼拉籃	式	2	2,000	4,000	
18	上項緩衝抽屜(低)	式	1	1,800	1,800	內含刀叉盤
19	上項緩衝抽屜(高)	式	2	1,800	3,600	
20	上項洗碗機門崁門片	式	1	1,000	1,000	
21	上項不鏽鋼側拉籃	式	2	1,800	3,600	爐具調味拉籃/水槽清潔收納籃
22	上項斜取把手	片	10	500	5,000	
23	電器收納高櫃	式	1	18,000	18,000	門片-結晶剛烤白/桶身-白色系統板 座式軌道緩衝抽盤x2
	小孩房					
24	開門衣櫃,W120xH218xD60	式	1	0	0	灰色系統板 三節式緩衝抽屜x6 座式軌道緩衝抽屜x1 含門片後全身鏡
25	上項LED吊衣掛桿	組	3	0	0	一般吊衣桿
26	書桌	式	1	0	0	
27	固定層板	式	2	0	0	
28	收納抽屜矮櫃,W77.5xH75xD60	式	1	0	0	採購活動家具
	主臥室					
29	床頭背板,W195xH100xD10	式	1	0	0	採購活動家具
30	造型收納床架,W186xH25xL200	式	1	0	0	

31	入口開放層板汙衣櫃,W103xH260xD60	式	1	25,000	25,000	水泥石板灰/白色系統板 座式軌道緩衝抽屜x3
32	上項LED吊衣掛桿	組	1	0	0	
33	床尾開門衣櫃,W230xH261xD60	式	1	0	0	座式軌道緩衝抽屜x3 含門片後全身鏡
34	上項LED吊衣掛桿	組	3	0	0	一般吊衣桿
35	化妝桌,W100xH75xD45	式	1	12,000	12,000	白色系統板
36	化妝桌吊櫃,W100xH63xD35	式	1	7,500	7,500	白色系統板
37	床側開門衣櫃,W177xH261xD60	式	1	0	0	含門片/桶身-白色系統板 三節式緩衝抽屜x2 座式軌道緩衝抽屜x2 含門片後全身鏡
38	上項LED吊衣掛桿	組	3	0	0	一般吊衣桿
	書房					
39	開門衣櫃,W180xH260xD60	式	1	0	0	白色系統板 三節式緩衝抽屜x3 座式軌道緩衝抽屜x2 含門片後全身鏡
40	上項LED吊衣掛桿	組	3	0	0	一般吊衣桿
41	圓弧造型書桌	式	1	0	0	檯面-白色系統板/抽屜-H315紺青 三節式緩衝抽屜x6
42	書桌上方造型收納櫃	式	1	0	0	桶身-白色系統板/門片-H315紺青
43	書桌上方固定層板	式	1	0	0	
	客浴室/系統板					
44	鏡櫃,W60xH90xD15	式	1	5,600	5,600	含鋁框明鏡門片
45	臉盆吊櫃,W60xH30xD60	式	1	4,000	4,000	
46	客浴室浴櫃檯面人造石	式	1	6,000	6,000	
47	上項人造石臉盆開孔工資	式	1	1,500	1,500	
總計(未稅)					290,025	

08.鋁框玻璃門工程

日期： 2021/7/2

工程編號：A11007-2	工程名稱：吉利街陳宅
業主姓名：陳世彥	連絡電話：0919-312-192

項次	工程項目	單位	數量	單價	小計	備註
1	玄關進出客廳橫移門/W122xH238/清玻5mm	式	1	16,000	16,000	
	上項造型分隔條	支	2	400	800	
2	玄關固定鋁框玻璃/W28xH238/清玻5mm	式	1	5,000	5,000	
3	玄關固定鋁框玻璃/W73xH145/清玻5mm	式	1	6,000	6,000	
4	廚房橫移門/W102.5xH225.5/清玻5mm	式	1	13,000	13,000	
	上項造型分隔條	支	3	400	1,200	
5	書房進出陽台橫移門/W102.5xH225/清玻5mm	式	1	12,500	12,500	
	上項造型分隔條	支	3	400	1,200	
6	玄關/書房鋁框玻璃門/玻璃貼#LSC812霧砂貼膜	式	1	5,500	5,500	
註1	以上工程項目皆依現場實報實銷，多退少補。					
總計(未稅)					61,200	

09.玻璃工程

日期： 2021/7/2

工程編號：A11007-2	工程名稱：吉利街陳宅
業主姓名：陳世彥	連絡電話：0919-312-192

項次	工程項目	單位	數量	單價	小計	備註
1	玄關衣帽間壁面/灰鏡/5mm	才	54	0	0	
	上項光邊	尺	48	0	0	
2	電視開放櫃門片/灰玻/8mm	才	10	275	2,750	
	上項光邊	尺	10	25	250	
	上項門片五金	組	1	250	250	
3	廚房流理臺側板/不沾手噴砂玻璃/8mm	才	4	235	940	
	上項光邊	尺	8	25	200	
4	廚房天花照明/壓克力/5mm	才	13	0	0	
5	客房天花照明/壓克力/5mm	才	10	0	0	
6	主臥化妝桌/明鏡/5mm	才	9.5	135	1,282	
	上項光邊	尺	12.5	20	250	
7	主浴淋浴間開門/強化清玻/8mm	才	16.5	140	2,310	
	上項光邊	尺	18	25	450	
	五金鎖孔	個	6	200	1,200	
	門片後鈕五金	組	1	4,000	4,000	
	毛巾架取手	式	1	1,300	1,300	
	防水條	式	1	3,000	3,000	
8	客浴淋浴間推開門/強化清玻/8mm	才	42	140	5,880	
	上項光邊	尺	40	25	1,000	
	毛巾架取手	式	1	1,300	1,300	
	防水條	式	1	3,000	3,000	
	橫桿五金	式	1	3,800	3,800	
	玻璃對牆後鈕鉸練	組	2	2,000	4,000	
	五金鎖孔	個	6	200	1,200	
	上項五金加工金色烤漆	式	1	0	0	
9	廚房熱炒區正立面/優白烤漆玻璃/5mm	才	25	320	8,000	
	上項光邊	尺	30.5	20	610	
	上項插座開孔工資	組	2	2,000	4,000	
	廚房熱炒區側面牆/優白烤漆玻璃/5mm	式	1	16,000	16,000	
註1	以上工程項目皆依現場實報實銷，多退少補。					
總計(未稅)					66,972	

10.人造石工程

日期： 2021/7/2

工程編號：A11007-2	工程名稱：吉利街陳宅
業主姓名：陳世彥	連絡電話：0919-312-192

項次	工程項目	單位	數量	單價	小計	備註
1	客浴室、主浴室、工作陽台人造石門檻	隻	3	3,500	10,500	由泥作工程安裝
註1	以上工程項目皆依現場實報實銷，多退少補。					
總計(未稅)					10,500	

11.金屬工程

日期： 2021/7/2

工程編號：A11007-2	工程名稱：吉利街陳宅
業主姓名：陳世彥	連絡電話：0919-312-192

項次	工程項目	單位	數量	單價	小計	備註
1	衣帽間層板造型吊件/鐵件烤黑處理	式	1	11,000	11,000	
2	電視牆造型層板/仿鍍鈦色烤漆處理	式	1	0	0	
3	備餐檯固定層板/鐵件烤黑處理	式	1	6,000	6,000	
4	廚房爐台側牆石材邊框/仿鍍鈦色烤漆處理	式	1	0	0	
5	主浴馬桶後方固定層板/鐵件烤黑處理	式	1	0	0	
6	主浴窗台磁磚收邊鐵板/鐵件烤黑處理	式	1	0	0	
註1	以上工程項目皆依現場實報實銷，多退少補。					
總計(未稅)					**17,000**	

12.燈具工程

日期： 2021/7/2

工程編號：A11007-2	工程名稱：吉利街陳宅
業主姓名：陳世彥	連絡電話：0919-312-192

項次	工程項目	單位	數量	單價	小計	備註
1	LED崁燈/7.5公分開孔	盞	60	475	28,500	10W/4000K
2	LED支架燈/廚房.書房	盞	3	280	840	4000K
3	LED鋁擠型燈帶含燈座/面寬1.5cm/衣帽間牆立面	米	2.8	0	0	4000K
4	LED鋁擠型燈帶含燈座/面寬1.5cm/客廳電視牆天花	米	3	0	0	4000K
5	LED鋁擠型燈帶含燈座/面寬1.5cm/備餐檯層板	米	1	1,200	1,200	4000K
6	LED鋁擠型燈帶含燈座/面寬1.5cm/餐廳層板	米	1.2	0	0	4000K
7	LED鋁擠型燈帶含燈座/面寬1.5cm/主臥床頭天花	米	3.3	0	0	4000K
8	LED鋁擠型燈帶含燈座/面寬1.5cm/主臥化妝鏡燈	米	3	1,200	3,600	4000K
9	洗衣間/儲藏間/LED吸頂燈/LD-10523	盞	2	650	1,300	12W/3000K/白色/尺寸Φ170mm x 36mm
10	微動開關配件	組	8	0	0	
註1	造型吊燈、壁燈由業主採購。					
總計(未稅)					35,440	

13.清潔工程

日期： 2021/7/2

工程編號：A11007-2	工程名稱：吉利街陳宅
業主姓名：陳世彥	連絡電話：0919-312-192

項次	工程項目	單位	數量	單價	小計	備註
1	全室完工後粗清及細部清潔	式	1	36,000	36,000	含垃圾車清運工資
總計(未稅)					36,000	