成舍企業股份有限公司

工程報價單 - 台中惠宇樂觀王宅

日期： 2020/7/16

工程編號：A10906-07	工程名稱：台中惠宇樂觀王宅
業主姓名：王耀毅	連絡電話：0909-464-058

項次	工程項目	單位	數量	總工程費用	備註
一	防護工程	式	1	19,800	依管委會實際要求調整
二	水電工程	式	1	171,950	
三	木作工程	式	1	583,635	
四	油漆工程	式	1	215,500	
五	系統櫃工程	式	1	694,700	
六	玻璃工程	式	1	52,997	
七	金屬工程	式	1	122,900	
八	石材工程	式	1	266,871	
九	壁紙工程	式	1	10,100	
十	清潔工程	式	1	50,000	
十一	面板工程	式	1	25,033	

註1 本報價單未列項目,不含本工程總價內,即未列項目仍需實報實銷。

註2 本報價單未含建築室內裝修許可證申請，依政府規定須申請室內裝修許可證使得施工。

註3 大樓裝潢保證金由公司協助支付，清潔費由業主支付。

總計(未稅):	2,213,486	
監管費(5%):	110,674	
稅金(5%):	116,208	
工程總價:	2,440,369	

業主簽名：	經辦：

01.防護工程

日期： 2020/7/16

工程編號：A10906-07	工程名稱：台中惠宇樂觀王宅
業主姓名：王耀毅	連絡電話：0909-464-058

項次	工程項目	單位	數量	單價	小計	備註
1	電梯車廂內部保護	式	1	4,500	4,500	防潮布+PP板+1分夾板
2	該戶玄關大門保護	式	1	600	600	PP板+1分夾板
3	室內原有磁磚保護	坪	12	600	7,200	PP板+1分夾板
4	室內原有浴室門保護	樘	3	500	1,500	
5	該戶樓層梯廳保護	坪	10	600	6,000	PP板+1分夾板 / 依現場實際坪數另追加減計算
註1	以上工程項目皆依管委會實際要求調整，多退少補。					
總計(未稅)					19,800	

02.水電工程

日期： 2020/7/16

工程編號：A10906-07	工程名稱：台中惠宇樂觀王宅
業主姓名：王耀毅	連絡電話：0909-464-058

項次	工程項目	單位	數量	單價	小計	備註
1	天花板燈具迴路	處	43	1,600	68,800	
2	新增插座出線	個	12	850	10,200	新增一組監視器使用
3	新增資訊出線	個	4	1,800	7,200	新增一組監視器使用
4	電源插座與資訊插座位移	個	11	750	8,250	
5	開關位移	處	12	1,200	14,400	
6	燈具安裝	盞	96	300	28,800	
7	開關插座面板安裝	式	1	9,000	9,000	不包含面板材料
8	電器櫃1"空管與電視連結、監視器與主機連結	個	2	1,500	3,000	
9	沉沙桶與安裝	組	1	1,500	1,500	
10	原有消防感知器接長與左右移位配管出口	個	10	400	4,000	依現場實際數量追加減
11	消防灑水管路左右移位配管出口	口	14	1,200	16,800	依現場實際數量追加減
註1	以上工程項目皆依現場實報實銷，多退少補。					
註2	開關插座面板費用另計。					
總計(未稅)					171,950	

03.木作工程

日期： 2020/7/16

工程編號：A10906-07	工程名稱：台中惠宇樂觀王宅
業主姓名：王耀毅	連絡電話：0909-464-058

項次	工程項目	單位	數量	單價	小計	備註
	全室					
1	全室平頂天花板	坪	31	4,500	139,500	台灣麗仕矽酸鈣板
2	客廳造型天花板	坪	9	6,000	54,000	
3	全室窗簾盒	尺	35	250	8,750	餐廳、主臥房、妹妹房、媽媽房、弟弟房
4	全室間接照明	尺	90	500	45,000	
5	全室木作隔間	尺	53	1,500	79,500	
6	全室房間隱藏門	樘	2	15,000	30,000	主臥房、妹妹房
7	全室隱藏門五金配件	組	2	6,000	12,000	含自動回歸鉸鍊、隱藏門鎖、單面取手、磁浮式門檔
8	天花板空調室內機、全熱交換器維修口	口	7	600	4,200	
9	天花板無框線型出風口	尺	95	250	23,750	
10	天花板平崁鋁擠型條燈骨料固定	尺	45.5	250	11,375	玄關、公媽廳、餐廳、弟弟房
	玄關					
11	儲藏室隱藏門	樘	1	10,000	10,000	
12	大門左方牆面造型壁板	尺	2	2,500	5,000	面貼微笑森林美耐板
13	過道牆面造型壁板	尺	4	2,500	10,000	面貼微笑森林美耐板
	公媽廳					
14	牆面造型壁板	尺	5.7	3,000	17,100	面貼松耐特、微笑森林美耐板
15	天花板平崁橫拉門軌道	尺	5.7	300	1,710	
	客廳					
16	造型電器櫃/W40xH230xD45	式	1	9,000	9,000	面貼微笑森林美耐板
17	造型書桌	尺	13	3,000	39,000	面貼微笑森林美耐板,石材另計
18	休憩區牆面造型壁板	尺	11	2,500	27,500	面貼松耐特美耐板
19	餐廳區收納高櫃造型門片	式	1	9,000	9,000	
20	餐廳區造型壁板	尺	2	2,500	5,000	面貼微笑森林美耐板
21	天花板平崁廚房橫拉門軌道	尺	7	300	2,100	
22	天花板平崁掛畫軌道	尺	7	150	1,050	
23	天花板左右環繞音響骨料固定	座	2	350	700	
	主臥房					
24	天花板平崁橫拉門軌道	尺	8	300	2,400	
25	更衣室吊件層板	尺	4	1,500	6,000	面貼微笑森林美耐板
	玄關儲藏室					
26	儲藏室內L型木作骨料加強層板	尺	24	1,250	30,000	
註1	以上工程項目皆依現場實報實銷，多退少補。					
總計(未稅)					**583,635**	

04.油漆工程

日期： 2020/7/16

工程編號：A10906-07	工程名稱：台中惠宇樂觀王宅
業主姓名：王耀毅	連絡電話：0909-464-058

項次	工程項目	單位	數量	單價	小計	備註
	得利ICI乳膠漆					
1	全室平頂天花板乳膠漆噴漆(含AB膠、批土)	坪	37.5	1,900	71,250	
2	客廳造型天花板乳膠漆噴漆(含AB膠、批土)	坪	1	1,500	1,500	
3	全室壁面乳膠漆刷漆、含跳色牆(含AB膠、批土)	坪	49	1,800	88,200	不含木作固定櫃體後方牆面
4	全室窗簾盒乳膠漆噴漆(含AB膠、批土)	尺	35	150	5,250	
5	全室間接照明乳膠漆噴漆(含AB膠、批土)	尺	90	150	13,500	
6	全室房間隱藏門門框壓克力噴漆	樘	2	3,000	6,000	主臥房、妹妹房
7	天花板維修口乳膠漆噴漆(含AB膠、批土)	口	8	350	2,800	
8	客廳造型天花板乳膠漆噴漆局部跳色(含AB膠、批土)	式	1	12,000	12,000	
	特殊漆					
9	客廳造型天花板特殊漆/VAPAINT Valsetin500鏝塗	式	1	15,000	15,000	實際施作數量為35才,未達基本才數以基本數計算
註1	以上工程項目皆依現場實報實銷，多退少補。					
總計(未稅)					**215,500**	

05.系統櫃工程

日期： 2020/7/16

工程編號：A10906-07	工程名稱：台中惠宇樂觀王宅
業主姓名：王耀毅	連絡電話：0909-464-058

項次	工程項目	單位	數量	單價	小計	備註
	玄關					
1	開門鞋櫃/W135xH230xD35	式	1	25,500	25,500	斜邊把手
2	開門吊櫃/W98xH230xD60	式	1	42,000	42,000	含聚寶盆上方薄型小崁燈/檯面烤漆玻璃另計
~~3~~	~~儲藏間L型層板收納/D35~~	~~式~~	~~1~~			
	公媽廳					
4	公媽桌/W173xD47	式	1	34,000	34,000	檯面烤漆玻璃另計
5	開門收納櫃/W140xD60	式	1	26,500	26,500	
	客廳					
6	休憩區開門吊櫃/W90xH210xD45	式	1	14,500	14,500	
7	休憩區開放層板吊櫃/W30xH210xD45	式	1	6,500	6,500	
8	餐廳區吧檯/W120xH90xD100	式	1	23,000	23,000	
~~9~~	~~吧檯檯面人造石~~	~~式~~	~~1~~			
10	餐廳區收納高櫃/W60xH230xD78	式	1	20,000	20,000	門片另木工訂做
11	餐廳區收納矮櫃/W110xH90xD60	式	1	18,500	18,500	
12	餐廳區收納吊櫃/W110xH70xD60	式	1	10,000	10,000	
	女兒房					
13	床背板造型/W220xH89xT2	式	1	7,000	7,000	
14	床頭兩側層板平台/W30xD25xT4	組	2	1,500	3,000	
15	開門衣櫃/W220xH240xD60	式	1	65,000	65,000	喬豐造型門板 #GL2
16	書桌/W90xH15xD60	式	1	8,000	8,000	檯面烤漆玻璃另計
17	造型層板/W90xD25xT2.5	片	2	2,000	4,000	
	主臥房					
18	床背板造型/W280xH95.5xT2	式	1	17,000	17,000	喬豐造型門板 #EG
19	床尾開門衣櫃/W88xH230xD60	式	2	25,000	50,000	喬豐造型門板 #GL2
20	床尾橫拉門收納衣櫃/W120xH230xD60	式	1	36,000	36,000	
21	造型收納櫃/W60xH245xD35	式	1	24,000	24,000	
22	開門衣櫃/W155xH245xD60	式	1	44,500	44,500	喬豐造型門板 #GL2
23	抽屜收納矮櫃/W190xH95xD55	式	1	41,000	41,000	
24	層板收納高櫃/W50xH155xD55	式	1	11,000	11,000	鋁框玻璃門另計
25	化妝桌/W135xH15xD50	式	1	12,000	12,000	
	媽媽房					
26	床背板造型/W320xH85xT2	式	1	9,800	9,800	
27	化妝桌/W80xH15xD45	式	1	7,000	7,000	檯面烤漆玻璃另計
28	開門衣櫃/W240xH240xD60	式	1	45,000	45,000	
29	收納抽屜/W80xH35xD50	式	1	8,500	8,500	
30	吊件層板/W65xD30xT4	式	1	1,700	1,700	鐵件造型另計

	弟弟房					
31	床背板造型/W300xH85xT2	式	1	8,600	8,600	
32	書桌/W90xH15xD50	式	1	7,500	7,500	
33	開門衣櫃/W240xH235xD60	式	1	45,000	45,000	
34	收納抽屜/W55xH45xD50	式	1	5,000	5,000	
35	層板/W55xD35xT2	式	1	9,800	9,800	
36	收納吊櫃/W55xH45xD50	式	1	3,800	3,800	
註1	以上工程項目皆依現場實報實銷，多退少補。					
總計(未稅)					**694,700**	

06.玻璃工程

日期： 2020/7/16

工程編號：A10906-07	工程名稱：台中惠宇樂觀王宅
業主姓名：王耀毅	連絡電話：0909-464-058

項次	工程項目	單位	數量	單價	小計	備註
1	大門左方牆面強化灰鏡,t:5mm	才	24	180	4,320	
	上項光邊處理	尺	22	20	440	
2	玄關聚寶盆檯面強化清玻璃,t:5mm	才	2.6	85	221	
	上項光邊處理	尺	6.5	20	130	
3	公媽桌檯面強化清玻璃,t:5mm	才	6.75	85	574	
	上項光邊處理	尺	12	20	240	
4	餐廳區柱面強化灰鏡,t:5mm	才	22.8	180	4,104	
	上項光邊處理	尺	21.3	20	426	
5	餐廳區平台中段強化灰鏡,t:5mm	才	10	180	1,800	
	上項光邊處理	尺	13	20	260	
6	妹妹房桌面白色強化烤漆玻璃,t:5mm	才	6	200	1,200	
	上項光邊處理	尺	10	20	200	
7	妹妹房衣櫃內門片明鏡,t:5mm	才	7.5	90	675	W45xH150
	上項光邊處理	尺	13	20	260	
8	主臥房收納櫃開放層板強化清玻璃,t:5mm	才	1	85	85	
	上項光邊處理	尺	5	20	100	
9	主臥房廊道明鏡,t:5mm	才	21.25	90	1,913	
	上項光邊處理	尺	22	20	440	
10	媽媽房衣櫃內門片明鏡,t:5mm	才	7.5	90	675	W45xH150
	上項光邊處理	尺	13	20	260	
11	弟弟房收納櫃底板黑鏡,t:5mm	才	10	160	1,600	
	上項光邊處理	尺	18	20	360	
12	下照燈槽壓克力蓋板/5mm	才	15	300	4,500	
13	L型鋁條,t:12mm,3米/支	支	19	400	7,600	主臥鏡子:245+245=490 客廳休憩區牆面:230x5=1150 公媽廳牆面:230x2=460 客廳造型天花板玻璃收邊
14	主臥房化妝桌桌面白色強化烤漆玻璃,t:5mm	才	7.7	200	1,540	
	上項光邊處理	尺	12.5	20	250	
15	客廳天花板造型灰色強化烤漆玻璃,t:5mm	才	55	220	12,100	工廠色板
	上項光邊處理	尺	234	20	4,680	
16	書桌檯面強化清玻璃,t:5mm	才	19	85	1,615	
	上項光邊處理	尺	21.5	20	430	
註1	以上工程項目皆依現場實報實銷，多退少補。					
	總計(未稅)				**52,997**	

07.金屬工程

日期： 2020/7/16

工程編號：A10906-07	工程名稱：台中惠宇樂觀王宅
業主姓名：王耀毅	連絡電話：0909-464-058

項次	工程項目	單位	數量	單價	小計	備註
	鐵件					
1	造型書桌鐵件烤漆桌腳	式	1	5,000	5,000	
2	妹妹房層板鐵件造型支撐	支	2	2,750	5,500	
3	主臥房床背板鐵件烤漆飾條	尺	20	550	11,000	
4	主臥更衣室層板鐵件造型支撐	式	1	9,500	9,500	
5	媽媽房層板鐵件造型支撐	式	1	5,500	5,500	
6	弟弟房床背板鐵件烤漆飾條	尺	10	550	5,500	
7	客廳鐵件烤漆立板	式	1	40,000	40,000	
	鋁框玻璃門					
8	公媽廳橫拉門/長虹玻璃,t:5mm	樘	1	9,700	9,700	W86xH230
9	廚房橫拉門/灰玻+噴砂處理,t:5mm	樘	1	15,000	15,000	W114xH230
10	主臥房收納櫃開門片/強化清玻璃,t:5mm	樘	1	2,200	2,200	W42xH155.5
11	主臥房衣櫃橫拉門/皮革紋白系統板	組	1	14,000	14,000	W60xH232/樘,共2樘
註1	以上工程項目皆依現場實報實銷，多退少補。					
	總計(未稅)				122,900	

08.石材工程

日期： 2020/7/16

工程編號：A10906-07	工程名稱：台中惠宇樂觀王宅
業主姓名：王耀毅	連絡電話：0909-464-058

項次	工程項目	單位	數量	單價	小計	備註
	電視牆薄板/羅特麗					
	AM24P02/薄板/W120xH240xT0.9	片	5	13,000	65,000	暫依此款報價,實際依現場選定色樣單價計算
	板材工廠加工及現場施工工程	才	139	550	76,450	
	現場磨光處理	才	2.3	550	1,265	
	現場鑽孔處理	孔	4	1,000	4,000	
	材料運費及搬工	式	1	4,000	4,000	
			羅特麗電視牆薄板小計		150,715	
	電視牆薄板/一磚					
	拋光薄板/W120xH240xT0.65	片	5	16,000	80,000	實際依現場選定色樣單價計算
	板材工廠加工及現場施工工程	才	139	550	76,450	
	現場磨光處理	才	2.3	550	1,265	
	現場鑽孔處理	孔	4	1,000	4,000	
	材料運費及搬工	式	1	4,000	4,000	
			一磚電視牆薄板小計		165,715	
	客廳書桌石材					
6	書桌石材/蒙馬特灰	才	65.1	800	52,080	暫依此款石材報價,實際依現場挑選為主
7	平面水磨	m	13.24	300	3,972	
8	平面水磨+背磨2cm	m	3.3	450	1,485	
9	背切45度補美容縫	m	28.86	600	17,316	
				書桌石材小計	74,853	
	吧檯石材					
10	吧檯/蒙馬特灰	才	48.72	800	38,976	暫依此款石材報價,實際依現場挑選為主
11	平面水磨	m	3.5	300	1,050	
12	背切45度補美容縫	m	26.4	600	15,840	
13	插角	個	8	100	800	
				吧檯石材小計	56,666	
	電視牆石材					
1	書桌石材/賽爾灰	才	153.64	750	115,230	暫依此款石材報價,實際依現場挑選為主
7	主壁膠填	才	153.64	72	11,062	
8	平面定厚水磨	m	12.08	450	5,436	
9	平面水磨	m	12.08	300	3,624	
				書桌石材小計	135,352	
註1	以上工程項目皆依現場實報實銷，多退少補。					
總計(未稅)					**266,871**	

09.壁紙工程

日期： 2020/7/16

工程編號：A10906-07	工程名稱：台中惠宇樂觀王宅
業主姓名：王耀毅	連絡電話：0909-464-058

項次	工程項目	單位	數量	單價	小計	備註
1	主臥房壁面國產壁紙	坪	6	850	5,100	
2	壁紙現場施工工資	式	1	5,000	5,000	
總計(未稅)					10,100	

10.清潔工程

日期： 2020/7/16

工程編號：A10906-07	工程名稱：台中惠宇樂觀王宅
業主姓名：王耀毅	連絡電話：0909-464-058

項次	工程項目	單位	數量	單價	小計	備註
1	完工後清潔+廢棄物清運	式	1	50,000	50,000	
總計(未稅)					50,000	

11.面板工程

日期： 2020/7/16

工程編號：A10906-07	工程名稱：台中惠宇樂觀王宅
業主姓名：王耀毅	連絡電話：0909-464-058

項次	工程項目	單位	數量	單價	小計	備註
1	埋入式螢光開關C(單)/單切、3路兩用/灰色	組	3	739	2,217	AC15A 200V用
2	埋入式螢光開關C(雙)/單切、3路兩用/灰色	組	3	1,114	3,342	AC15A 200V用
3	埋入式螢光開關C(參)/單切、4路兩用/灰色	組	2	1,516	3,032	AC15A 200V用
4	埋入式螢光開關C(肆)/單切、4路兩用/灰色	組	1	2,228	2,228	AC15A 200V用
5	埋入式螢光開關C(伍)/單切、4路兩用/灰色	組	1	2,526	2,526	AC15A 200V用
6	埋入式附接地極雙插座	組	9	468	4,212	AC15A 200V用
7	雙USB+單插座	組	5	930	4,650	AC15A 200V用
8	埋入式網路資訊插座/CAT6/8極8芯/灰色	組	1	551	551	
9	LEG 油壓式彈跳電源雙插座/拉絲銀+灰	組	1	2,275	2,275	
	總計(未稅)				**25,033**	

採購總表

日期： 2020/7/16

工程編號：A10906-07	工程名稱：台中惠宇樂觀王宅
業主姓名：王耀毅	連絡電話：0909-464-058

項次	採購項目	單位	數量	單價	小計	備註
A	空調設備	式	1	480,700	經議價475,000	
B	燈具設備	式	1	52,550	52,550	
C	木地板	式	1	234,100	234,100	德國 MEISTER
註1	以上採購項目皆依現場實報實銷，多退少補。					
	總計(未稅)				761,650	

A.空調採購

日期： 2020/7/16

工程編號：A10906-07	工程名稱：台中惠宇樂觀王宅
業主姓名：王耀毅	連絡電話：0909-464-058

項次	採購項目	單位	數量	單價	小計	備註
	大金空調分離式冷氣機					
1	客廳+餐廳/RXV71SVLT+FDXV71RVLT+FDXV71RVLT	組	2	58,000	116,000	一對一冷暖變頻埋入型
2	主臥房+妹妹房/2MXM75RVLT+FDXV41RVLT+FDXV28RVLT	組	1	91,000	91,000	一對二冷暖變頻埋入型
3	媽媽房+弟弟房/2MXM56RVLT+FDXV28RVLT+FDXV28RVLT	組	1	70,000	70,000	一對二冷暖變頻埋入型
4	進口銅管	式	1	36,000	36,000	
5	室內機排水管天花板安裝	間	6	1,500	9,000	
6	室內機訊號線安裝	間	6	1,000	6,000	
7	全室風管安裝	式	1	29,000	29,000	
8	全室鋁擠型無框出風口	式	1	19,000	19,000	
9	室外機安裝	台	4	2,500	10,000	
10	室外機排水接管安裝	式	1	2,000	2,000	
				大金空調小計	388,000	
			大金室外機補助折		(14,000)	109/7/31前出貨為主
				大金空調總計	374,000	
	三菱全熱交換機					
1	三菱全熱交換機 LGH-50RX5	台	1	43,000	43,000	
2	LOSSNAY控制器 PZ-61DR-E	組	1	3,200	3,200	
3	全熱交換機安裝工程	式	1	38,000	38,000	
4	浦羅特清淨機 PPU-S500UV	台	1	22,500	22,500	
				三菱全熱總計	106,700	
註1	以上採購項目皆依現場實報實銷，多退少補。					
	總計(未稅)				480,700	經議價475,000

B.燈具採購

日期： 2020/7/16

工程編號：A10906-07	工程名稱：台中惠宇樂觀王宅
業主姓名：王耀毅	連絡電話：0909-464-058

項次	採購項目	單位	數量	單價	小計	備註
1	LED崁燈/7.5公分開孔,8W	盞	66	265	17,490	
2	LED無邊框雙盒燈/MR16,16W	盞	4	840	3,360	
3	LED支架燈	盞	30	200	6,000	
4	天花鋁擠型燈條,燈座W16XH13,250cm/支	支	2	1,000	2,000	玄關 L:175 餐廳收納層板 L:121 
5	天花鋁擠型燈條,燈座燈座W30xH20,250cm/支	支	6	1,500	9,000	公媽廳L:208 客廳書櫃立面L:210 弟弟房天花L:406 餐廳天花L:572 
6	天花鋁擠型燈條,燈座W16XH16,250cm/支	支	1	1,000	1,000	主臥吊架層板 L:115
6	鋁擠型LED單排燈帶,250cm/條	條	7	900	6,300	4000K
7	變壓器	個	7	600	4,200	
8	崁入式拉伸可調投射燈/9公分開孔,COB 12W	盞	4	800	3,200	
註1	以上採購項目皆依現場實報實銷，多退少補。					
總計(未稅)					52,550	

C.木地板採購

日期： 2020/7/16

工程編號：A10906-07	工程名稱：台中惠宇樂觀王宅
業主姓名：王耀毅	連絡電話：0909-464-058

項次	工程項目	單位	數量	單價	小計	備註
1	客廳.臥室超耐磨木地板/2052x248x10㎜	坪	31	6,000	186,000	德國 MEISTER LD-6277 巴登灰橡木
2	全室木地板分隔條	支	10	450	4,500	
3	全室木地板系利康收邊	米	120	80	9,600	
4	兩分印尼底板	坪	31	1,000	31,000	
5	出廠運費	式	1	3,000	3,000	
註1	以上工程項目皆依現場實報實銷，多退少補。					
	總計(未稅)				234,100	