成舍室內設計

工程報價單

工程名稱 中正詔安街楊宅

工程地址:台北市中正區詔安街53號　　中華民國113年3月7日

項目	名稱	單位	數量	單價	總價	備註
一	保護工程	式	1	$ 43,430	$ 43,430	
二	拆除工程	式	1	$ 74,000	$ 74,000	
三	泥作工程	式	1	$ 248,350	$ 248,350	
四	水電工程	式	1	$ 177,590	$ 177,590	
五	木作工程	式	1	$ 658,236	$ 658,236	
六	油漆工程	式	1	$ 284,483	$ 284,483	
七	系統櫃工程	式	1	$ 522,640	$ 522,640	
八	塗料工程	式	1	$ 114,920	$ 114,920	
九	玻璃工程	式	1	$ 82,825	$ 82,825	
十	鐵件工程	式	1	$ 58,900	$ 58,900	
十一	燈具工程	式	1	$ 55,690	$ 55,690	
十二	鋁框工程	式	1	$ 19,180	$ 19,180	
十三	石材工程	式	1	$ 139,908	$ 139,908	
十四	石膏磚工程	式	1	$ 117,800	$ 117,800	
十五	清潔工程	式	1	$ 27,000	$ 27,000	
				小計	$ 2,624,951	
	監工管理費		5%	131,248	$ 131,248	
				總計	$ 2,756,199	
	稅金		5%	137,810	$ 137,810	
				總計	$ 2,894,009	

*本工程不包含衛浴、空調、鋁窗外推維修、窗簾、大樓清潔費

總計	**貳佰捌拾玖萬肆仟零壹拾**		**元整**			

備註: 本估價單未列項目,不含本工程總價內,即未列項目仍需實報實銷

顧客簽名:	**經辦:**

成舍室內設計

工程報價單

工程名稱 中正詔安街楊宅

工程地址:台北市中正區詔安街53號　　中華民國113年3月7日

項目	名稱	單位	數量	單價	總價	備註
一	保護工程					
1	公設保護(梯廳地4壁9共13坪+電梯)	式	1	$ 28,000	$ 28,000	預估；實際依管委會規定為準
2	全室地磚保護(不含廁所、玄關)	坪	14	$ 745	$ 10,430	防潮布+夾板
4	大門保護	式	1	$ 2,500	$ 2,500	pp+夾板
5	廚具保護	式	1	$ 2,500	$ 2,500	
				保護小計	$ 43,430	
二	拆除工程					
1	全室輕隔間拆除調整牆面範圍少1.5P	式	1	$ 48,500	$ 48,500	次臥+客浴+客廳隔間牆
2	玄關地磚+客浴地磚打除見底	式	1	$ 10,000	$ 10,000	
3	客浴牆面磁磚打除見底	式	1	$ 12,500	$ 12,500	
4	客浴原有木作天花拆除	式	1	$ 3,000	$ 3,000	
				拆除小計	$ 74,000	
三	泥作工程					數量實作實算
1	玄關地面打底(含基本防水)	坪	1.5	$ 7,300	$ 10,950	
2	玄關地坪貼磚	坪	1.5	$ 7,300	$ 10,950	60*120
3	客浴地坪打底	坪	1	$ 10,500	$ 10,500	
4	客浴地坪貼磚	坪	1	$ 7,000	$ 7,000	30*90
5	客浴壁面貼磚(H:240)	坪	6	$ 5,400	$ 32,400	30*90
6	主浴地坪打底	坪	1.5	$ 10,500	$ 15,750	
7	主浴地坪貼磚	坪	1.5	$ 7,000	$ 10,500	30*60
8	主浴壁面貼磚(H:240)	坪	7	$ 5,400	$ 37,800	30*60
9	主浴浴缸砌磚	式	1	$ 23,000	$ 23,000	
10	衛浴防水	坪	16	$ 2,000	$ 32,000	
11	衛浴門檻(含安裝)	支	2	$ 4,000	$ 8,000	石材
12	填縫劑+工資	式	1	$ 6,500	$ 6,500	亞德仕
13	水泥砂/磁磚搬運	式	1	$ 13,000	$ 13,000	
14	拆除、水電打管修補	式	1	$ 20,000	$ 20,000	
15	垃圾清運	式	1	$ 10,000	$ 10,000	
				泥作小計	$ 248,350	

成舍室內設計

工程報價單

工程名稱 中正詔安街楊宅

工程地址:台北市中正區詔安街53號　　中華民國113年3月7日

項目	名　稱	單位	數量	單價	總　價	備　註
四	**水電工程**					數量實作實算
1	110v插座專用迴路	迴	2	$ 4,000	$ 8,000	
2	開關箱整理	式	1	$ 5,000	$ 5,000	
3	崁燈/盒燈/軌道燈出線	口	41	$ 540	$ 22,140	
4	壁燈/吊燈安裝	口	4	$ 600	$ 2,400	
5	燈條出線	口	9	$ 800	$ 7,200	
6	開關出線	開	26	$ 600	$ 15,600	
7	插座出線新增電動窗簾插座*2	口	35	$ 735	$ 25,725	
8	網路出線	口	5	$ 2,000	$ 10,000	太平洋CAT6
9	電視/電話出線	口	2	$ 1,200	$ 2,400	
10	HDMI連通管	式	1	$ 1,200	$ 1,200	1吋半PVC
11	開關面板安裝	開	28	$ 135	$ 3,780	面板另購
12	客廳one touched配管	組	1	$ 3,000	$ 3,000	
13	插座面板安裝	組	33	$ 135	$ 4,455	面板另購
14	網路面板含安裝	組	5	$ 200	$ 1,000	面板另購
15	電視/電話面板含安裝	組	2	$ 135	$ 270	面板另購
16	吊燈/壁燈安裝	組	4	$ 540	$ 2,160	
16	燈具挖孔含安裝	組	41	$ 280	$ 11,480	
17	鋁擠條燈安裝	米	25	$ 335	$ 8,375	1*1CM鋁擠燈條
18	磁吸式軌道燈安裝	米	3	$ 335	$ 1,005	
19	沉砂桶安裝	桶	1	$ 1,200	$ 1,200	
20	打石切割	式	1	$ 12,000	$ 12,000	
21	衛浴設備安裝	式	1	$ 14,500	$ 14,500	馬桶、龍頭、面盆、 暖風機
23	浴缸安裝	式	1	$ 3,000	$ 3,000	
24	消防感知器移位	口	5	$ 600	$ 3,000	
25	瓦斯管改至戶外	式	1	$ 3,500	$ 3,500	
26	新增給水	組	1	$ 2,600	$ 2,600	衛浴、掃地機器人改三通
26	新增排水	組	1	$ 2,600	$ 2,600	衛浴、掃地機器人改三通
				水電小計	**$ 177,590**	

成舍室內設計

工程報價單

工程名稱 中正詔安街楊宅

工程地址:台北市中正區詔安街53號　　中華民國113年3月7日

項目	名稱	單位	數量	單價	總價	備註
五	木作工程					軌道、鉸鍊皆為緩衝
	全室天花					
1	全室平頂天花封矽酸鈣板	坪	19	$ 4,000	$ 76,000	台灣麗仕
	冷氣出風口	尺	21	$ 380	$ 7,980	
2	全室天花預埋鋁擠燈條+磁吸式軌道	尺	39.5	$ 200	$ 7,900	
3	全室窗簾盒/垂板	尺	42	$ 650	$ 27,300	
4	全室包樑封矽酸鈣板	尺	35	$ 650	$ 22,750	
	玄關					
~~5~~	~~玄關汙衣收納櫃(內含電箱隱藏門片)~~改系統櫃	~~尺~~	~~3.2~~	~~$ 11,570~~	~~$ -~~	~~通越 75BD91-5PN/北華安B33~~
~~6~~	~~玄關吊櫃改~~系統櫃	~~尺~~	~~3~~	~~$ 6,400~~	~~$ -~~	~~通越 75BD91-5PN/北華安B33~~
~~7~~	~~玄關懸空櫃~~系統櫃	~~尺~~	~~3~~	~~$ 6,400~~	~~$ -~~	~~通越 75BD91-5PN/北華安B33/2抽屜~~
	懸空櫃兩側立柱+上框	尺	23	$ 910	$ 20,930	通越 75BD91-5PN
	櫃下懸空壁板	尺	6.2	$ 530	$ 3,286	通越 75BD91-5PN
8	玄關壁面封板(木紋)	尺	1.5	$ 5,400	$ 8,100	通越 75BD91-5PN
9	玄關壁面封板(格柵)	尺	2	$ 6,200	$ 12,400	伊諾華/壓克力噴漆
~~10~~	~~穿衣鏡旁收納櫃~~系統櫃	~~尺~~	~~1.5~~	~~$ 11,800~~	~~$ -~~	~~通越 75BD91-5PN/北華安B33~~
11	穿衣鏡側壁面封板(木紋)	尺	4	$ 4,420	$ 17,680	通越 75BD91-5PN
12	穿衣鏡側壁面封板(壓克力噴漆)	尺	1.5	$ 2,900	$ 4,350	塗底板
	客廳					
13	電視牆造型天花	尺	12	$ 2,100	$ 25,200	弧形
14	電視牆旁牆面封板	尺	3	$ 4,500	$ 13,500	通越 75BD91-5PN
15	電視牆旁玻璃展示櫃	尺	1.3	$ 5,600	$ 7,280	北華安B33/玻璃層板
16	電視上吊櫃	尺	7	$ 2,800	$ 19,600	門片塗底板/塗料/桶身北華安B33
17	電視牆面封塗底板	尺	7	$ 2,400	$ 16,800	塗料
18	電視矮櫃(下掀門片)	尺	7	$ 3,250	$ 22,750	通越 75BD91-5PN/北華安B33
	電視矮櫃格柵	尺	7	$ 2,200	$ 15,400	通越 75BD91-5PN
19	電視牆靠窗牆面封板	尺	1.2	$ 4,500	$ 5,400	通越 75BD91-5PN
	次臥					
20	木作隱藏門+10CM牆面	樘	1	$ 22,500	$ 22,500	塗底板/烤漆
	客浴					
21	木作隱藏門	樘	1	$ 37,250	$ 37,250	伊諾華/壓克力噴漆
	隱藏門上方格柵	尺	2.5	$ 1,600	$ 4,000	伊諾華/壓克力噴漆
22	客浴牆面封板(格柵)	尺	2	$ 6,200	$ 12,400	伊諾華/壓克力噴漆

成舍室內設計

工程報價單

工程名稱 中正詔安街楊宅

工程地址:台北市中正區詔安街53號　　中華民國113年3月7日

項目	名　稱	單位	數量	單價	總　價	備　註
	主臥					
23	木作隱藏門	樘	1	$ 22,500	$ 22,500	塗底板
24	床頭上方木作造型	尺	8.7	$ 2,200	$ 19,140	塗底板
25	床頭下方木作造型	尺	8.7	$ 2,400	$ 20,880	通越 75BD91-5PN
26	主臥更衣室造型隔間+拉門*3	尺	13.8	$ 4,800	$ 66,240	塗底板
	緩衝軌道五金	組	3	$ 6,400	$ 19,200	
	拉門軌道	尺	13.8	$ 900	$ 12,420	
	更衣室					
~~27~~	~~開放衣櫃~~改系統櫃	~~尺~~	~~6.5~~	~~$ 11,600~~	~~$ –~~	~~KD K6181~~
	~~衣櫃抽屜~~改系統櫃	~~尺~~	~~3.2~~	~~$ 6,000~~	~~$ –~~	~~KD K6181 /3抽屜~~
	衣櫃格柵橫拉門	樘	1	$ 37,700	$ 37,700	
	緩衝軌道五金	組	1	$ 6,400	$ 6,400	
	拉門軌道	尺	5	$ 350	$ 1,750	
28	衣櫃前隔間	尺	1.7	$ 3,500	$ 5,950	塗底板
~~29~~	~~化妝桌~~改系統櫃	~~尺~~	~~3.5~~	~~$ 3,200~~	~~$ –~~	~~KD K6181 /2抽屜/塗底板~~
	主浴					
30	木作隱藏門	樘	1	$ 22,500	$ 22,500	塗底板
	全室					
31	維修孔取消衛浴暖風機*2	口	2	$ 2,400	$ 4,800	
32	吊衣桿五金	式	1	$ 5,000	$ 5,000	
~~33~~	~~木作隔間~~改石膏磚	~~尺~~	~~14~~	~~$ 2,400~~	~~$ –~~	~~內塞隔音棉~~
34	玄關鏡面打版	式	1	$ 3,000	$ 3,000	
註	不含特殊造型把手					
				木作小計	**$ 658,236**	

成舍室內設計

工程報價單

工程名稱 中正詔安街楊宅

工程地址:台北市中正區詔安街53號　　中華民國113年3月7日

項目	名稱	單位	數量	單價	總價	備註
六	油漆工程				全室透批/壓克力噴漆、底漆面皆為塗底板	
	全室天花					
1	平釘天花油漆(含AB膠及批土)	坪	19	$ 2,050	$ 38,950	兩底三度/得利 1501 i白
2	室內壁面油漆(含AB膠及批土)	坪	18.5	$ 1,400	$ 25,900	兩底三度/得利 1501 i白
3	全室窗簾盒/垂板批土油漆	尺	42	$ 285	$ 11,970	得利 1501 i白
4	全室包樑封矽酸鈣板批土油漆	尺	35	$ 420	$ 14,700	得利 1501 i白
5	維修孔批土油漆取消衛浴暖風機*2	口	2	$ 1,000	$ 2,000	得利 1501 i白
	玄關					
6	玄關壁面格柵壓克力噴漆	才	17	$ 550	$ 9,350	伊諾華現品
7	穿衣鏡側壁面封板壓克力噴漆	才	16	$ 500	$ 8,000	
	客廳					
8	電視牆造型天花	尺	12	$ 780	$ 9,360	弧形
9	電視上吊櫃上底漆	才	12	$ 430	$ 5,160	門片
10	電視牆面封塗底板上底漆	才	44.5	$ 285	$ 12,683	
	次臥					
11	木作隱藏門+10CM牆面壓克力噴漆	樘	1	$ 9,800	$ 9,800	
	客浴					
12	木作格柵隱藏門壓克力噴漆	樘	1	$ 13,500	$ 13,500	伊諾華現品
13	客浴牆面格柵壓克力噴漆	才	19	$ 550	$ 10,450	伊諾華現品
	主臥					
14	木作隱藏門壓克力噴漆	樘	1	$ 9,500	$ 9,500	
15	主臥床頭上方造型上底漆	才	55	$ 285	$ 15,675	
16	主臥更衣室造型隔間上底漆	才	100	$ 285	$ 28,500	
17	主臥更衣室拉門上底漆	樘	3	$ 4,000	$ 12,000	
	更衣室					
~~18~~	~~化妝桌身上底漆~~改系統櫃	~~式~~	~~1~~	~~$ 3,250~~	~~$ -~~	
	衣櫃前隔間上底漆	才	33	$ 285	$ 9,405	
	主浴					
19	木作隱藏門壓克力噴漆	樘	1	$ 9,500	$ 9,500	
	牆面壓克力噴漆	才	78	$ 360	$ 28,080	
				油漆小計	$ 284,483	

成舍室內設計

工程報價單

工程名稱 中正詔安街楊宅

工程地址:台北市中正區詔安街53號　　中華民國113年3月7日

項目	名稱	單位	數量	單價	總價	備註
七	**系統櫃工程**					
	玄關櫃					
新增	汙衣收納高櫃	尺	3.2	$ 4,800	$ 15,360	A545山胡桃
	v型把手	組	2	$ 2,600	$ 5,200	
	18mm加板(n片層板、n片中立板、n片固格)	才	25	$ 160	$ 4,000	
	BLUM緩衝背包	組	4	$ 200	$ 800	
	電箱包框	組	1	$ 1,100	$ 1,100	
新增	吊櫃	尺	3	$ 4,000	$ 12,000	A545山胡桃
	18mm加板(n片層板、n片中立板、n片固格)	才	10	$ 160	$ 1,600	
	BLUM緩衝背包	組	2	$ 200	$ 400	
	洗燈溝	式	1	$ 550	$ 550	
新增	懸空櫃	尺	3	$ 3,000	$ 9,000	A545山胡桃
	三節式緩衝木抽	抽	2	$ 2,350	$ 4,700	川湖
	斜把手	組	4	$ 665	$ 2,660	
	BLUM緩衝背包	組	2	$ 200	$ 400	
新增	穿衣鏡旁收納櫃系統櫃	尺	1.5	$ 5,600	$ 8,400	A545山胡桃
	18mm加板(n片層板、n片中立板、n片固格)	才	5	$ 160	$ 800	
	v型把手	組	1	$ 2,600	$ 2,600	
	BLUM緩衝背包	組	2	$ 200	$ 400	
	廚房					
1	新作冰箱上吊櫃	尺	2.5	$ 3,200	$ 8,000	A545山胡桃
	BLUM緩衝背包	組	2	$ 200	$ 400	
2	冰箱側板(厚度2.5cm)	才	18	$ 230	$ 4,140	797石墨灰
	加價色	式	1	$ 820	$ 820	
3	原有廚具吊櫃更換門片(18mm)	才	34	$ 325	$ 11,050	A545山胡桃
	BLUM緩衝背包	組	7	$ 200	$ 1,400	
4	原有廚具下櫃更換門片	才	24	$ 325	$ 7,800	797石墨灰
	H鋁色把手	組	7	$ 650	$ 4,550	
	BLUM緩衝背包	組	5	$ 200	$ 1,000	
	加價色	式	1	$ 770	$ 770	
5	中島電器櫃	尺	3	$ 3,420	$ 10,260	A545山胡桃
	三節式緩衝抽盤	抽	2	$ 2,060	$ 4,120	
	18mm加板(n片層板、n片中立板、n片固格)	才	8	$ 160	$ 1,280	

成舍室內設計

工程報價單

工程名稱 中正詔安街楊宅

工程地址:台北市中正區詔安街53號　　中華民國113年3月7日

項目	名稱	單位	數量	單價	總價	備註
	次臥					
6	收納高櫃	尺	1.5	$ 5,150	$ 7,725	A545山胡桃+D755羊駝白
	18mm加板(n片層板、n片中立板、n片固格)	才	18	$ 160	$ 2,880	
	斜把手	組	1	$ 665	$ 665	
	造型把手	組	1	$ 800	$ 800	
	BLUM緩衝背包	組	2	$ 200	$ 400	
	加價色	式	1	$ 4,230	$ 4,230	
7	衣櫃	尺	3.4	$ 5,150	$ 17,510	A545山胡桃
	三節式緩衝木抽	抽	2	$ 2,350	$ 4,700	
	18mm加板(n片層板、n片中立板、n片固格)	才	15	$ 160	$ 2,400	
	造型把手	組	2	$ 800	$ 1,600	
8	衣櫃旁側牆(厚度36mm)	才	18	$ 550	$ 9,900	D755羊駝白
	加價色	式	1	$ 3,830	$ 3,830	
	客浴					
9	鏡面背板	尺	2.6	$ 1,200	$ 3,120	發泡版GPU069
	36mm懸空層板	cm	80	$ 35	$ 2,800	發泡版GPU069
10	浴櫃	尺	2.7	$ 10,000	$ 27,000	發泡版GPU069
	斜把手	組	2	$ 665	$ 1,330	
	BLUM緩衝背包	組	2	$ 200	$ 400	

成舍室內設計

工程報價單

工程名稱 中正詔安街楊宅

工程地址:台北市中正區詔安街53號　　中華民國113年3月7日

項目	名稱	單位	數量	單價	總價	備註
	更衣室					
11	系統衣櫃	尺	4.4	$ 6,600	$ 29,040	A545山胡桃+經典白(側牆)
	18mm加板(n片層板、n片中立板、n片固格)	才	10	$ 160	$ 1,600	
	36mm加板(n片層板、n片中立板、n片固格)	才	37	$ 550	$ 20,350	
	斜把手	組	6	$ 665	$ 3,990	
	BLUM緩衝背包	組	9	$ 200	$ 1,800	
12	系統書桌	尺	8.6	$ 3,000	$ 25,800	A545山胡桃
	18mm加板(n片層板、n片中立板、n片固格)	才	10	$ 160	$ 1,600	
	鐵管	尺	7	$ 260	$ 1,820	
13	書桌下收納櫃	尺	3.9	$ 2,860	$ 11,154	I3363 ST12松露棕胡桃+797石墨灰
	三節式緩衝木抽	抽	1	$ 2,350	$ 2,350	
	三節式緩衝抽盤	抽	1	$ 2,060	$ 2,060	
	18mm加板(n片層板、n片中立板、n片固格)	才	8	$ 160	$ 1,280	
	斜把手	組	2	$ 665	$ 1,330	
	BLUM緩衝背包	組	1	$ 200	$ 200	
	加價色+797石墨灰	式	1	$ 3,415	$ 3,415	
	加價色+I3363 ST12松露棕胡桃	才	9	$ 40	$ 360	
14	系統書櫃	尺	3.5	$ 4,680	$ 16,380	I3363 ST12松露棕胡桃+797石墨灰+F649白色珪藻土
	18mm封板	才	23	$ 250	$ 5,750	
	加價色+797石墨灰	式	1	$ 255	$ 255	
	加價色+F649硅藻土	式	1	$ 2,635	$ 2,635	
	加價色+I3363 ST12松露棕胡桃	才	30	$ 40	$ 1,200	
15	化妝品櫃	尺	1.7	$ 4,000	$ 6,800	F649白色珪藻土
	BLUM緩衝背包	組	2	$ 200	$ 400	
	加價色+F649硅藻土	式	1	$ 3,400	$ 3,400	
新增	更衣室開放衣櫃	尺	6.7	$ 6,600	$ 44,220	I3363 ST12松露棕胡桃
	更衣室矮櫃	尺	2.5	$ 2,860	$ 7,150	I3363 ST12松露棕胡桃
	三節式緩衝木抽	抽	3	$ 2,350	$ 7,050	川湖
	斜把手	組	3	$ 665	$ 1,995	
	洗燈溝	式	1	$ 550	$ 550	
新增	化妝桌	尺	3.5	$ 2,860	$ 10,010	
	主浴					
16	鏡櫃	尺	5.4	$ 7,540	$ 40,716	發泡版GPU069
	BLUM緩衝背包	組	2	$ 200	$ 400	
17	浴櫃	尺	2.7	$ 10,000	$ 27,000	發泡版GPU069
	斜把手	組	2	$ 665	$ 1,330	
	BLUM緩衝背包	組	2	$ 200	$ 400	
	其他					
18	貨車運送及搬運費	式	1	$ 20,000	$ 20,000	
				系統櫃小計	$ 522,640	

成舍室內設計

工程報價單

工程名稱 中正詔安街楊宅

工程地址:台北市中正區詔安街53號　　中華民國113年3月7日

項目	名　　稱	單位	數量	單價	總　價	備　　註
八	塗料工程					
1	全室櫃體、門片、木作取消化妝桌	才	338	$ 340	$ 114,920	RVD0158礦物洞石
				塗料小計	$ 114,920	
九	玻璃工程					
1	玄關穿衣明鏡	才	18	$ 150	$ 2,700	5mm
	光邊費用	尺	20	$ 30	$ 600	
	圓角費用	式	1	$ 2,400	$ 2,400	
2	廚房優白烤漆玻璃	才	33	$ 390	$ 12,870	39yy 53/067
	光邊費用	尺	42	$ 30	$ 1,260	
	插座開孔	個	1	$ 650	$ 650	
3	客浴明鏡	才	9	$ 240	$ 2,160	明鏡
	光邊費用	尺	17	$ 30	$ 510	
	鋁製鏡框	組	1	$ 1,200	$ 1,200	霧黑
4	主浴鏡櫃明鏡	才	15	$ 240	$ 3,600	明鏡
	光邊費用	尺	23	$ 30	$ 690	
5	客浴淋浴拉門	才	38	$ 160	$ 6,080	8mm
	光邊費用	尺	41	$ 35	$ 1,435	
	挖洞費用	孔	4	$ 200	$ 800	
	五金費用	式	1	$ 15,300	$ 15,300	夾具+軌道+把手
6	主浴淋浴拉門	才	45	$ 160	$ 7,200	8mm
	光邊費用	尺	43	$ 35	$ 1,505	
	挖洞費用	孔	4	$ 200	$ 800	
	五金費用	式	1	$ 15,300	$ 15,300	夾具+軌道+把手
7	更衣室化妝櫃門片明鏡	才	7	$ 150	$ 1,050	5mm
	光邊費用	尺	14	$ 30	$ 420	
8	更衣室衣櫃門片穿衣鏡	才	9	$ 150	$ 1,350	5mm
	光邊費用	尺	15	$ 30	$ 450	
9	更衣室拉門清玻	才	11	$ 160	$ 1,760	8mm
	光邊費用	尺	21	$ 35	$ 735	
				玻璃小計	$ 82,825	
十	鐵件工程					
1	電視牆側板+頂板鐵件	組	1	$ 28,000	$ 28,000	黑砂
2	電視牆造型鐵件層板	組	1	$ 16,400	$ 16,400	白砂
3	玄關穿衣鏡	組	1	$ 10,800	$ 10,800	黑砂
4	中島杯櫃擋條	組	1	$ 3,700	$ 3,700	白砂
				鐵件小計	$ 58,900	

成舍室內設計

工程報價單

工程名稱 中正詔安街楊宅

工程地址:台北市中正區詔安街53號　　中華民國113年3月7日

項目	名稱	單位	數量	單價	總價	備註
十一	燈具工程					
1	全室嵌燈	盞	38	$ 470	$ 17,860	6W/4000K/光源PHILIPS
2	特殊伸縮式嵌燈	盞	2	$ 1,400	$ 2,800	
3	磁吸式軌道3M	支	1	$ 2,000	$ 2,000	
4	磁吸式軌道燈	個	4	$ 1,060	$ 4,240	吸排式*2、軌道燈*2
5	磁吸軌道電源線	個	1	$ 240	$ 240	
6	磁吸軌道驅動器	個	1	$ 600	$ 600	
7	LED 燈座1M	支	1	$ 400	$ 400	
8	LED 燈座3M	支	9	$ 1,150	$ 10,350	
9	LED 1排燈帶5m	條	5	$ 2,230	$ 11,150	
10	25W變壓器	個	2	$ 520	$ 1,040	
11	40W變壓器	個	2	$ 650	$ 1,300	
12	100W變壓器	個	2	$ 1,210	$ 2,420	
13	150W變壓器	個	1	$ 1,290	$ 1,290	
				燈具小計	$ 55,690	
十二	鋁框工程					
1	電視牆展示櫃門片	才	12	$ 480	$ 5,760	烤白/清玻
2	次臥衣櫃門片	才	22	$ 610	$ 13,420	烤白/小冰柱
				鋁框小計	$ 19,180	
十三	石材工程					
1	玄關檯面	cm	125	$ 190	$ 23,750	耐龍石銀紋灰
	插座加工	式	1	$ 1,600	$ 1,600	
2	中島檯面	cm	339	$ 190	$ 64,410	耐龍石銀紋灰
	插座加工	式	1	$ 1,600	$ 1,600	
	接縫工資	式	2	$ 6,000	$ 12,000	
3	客浴洗手台	才	5	$ 600	$ 3,000	雅士白
	3cm加厚磨光	米	0.8	$ 1,350	$ 1,080	
	龍頭開孔	式	1	$ 400	$ 400	
	開盆孔加工	式	1	$ 1,200	$ 1,200	
4	主浴洗手台	才	8	$ 530	$ 4,240	印度黑
	背切	米	2.74	$ 260	$ 712	
	小面磨光	米	1.35	$ 530	$ 716	
	龍頭開孔	式	1	$ 400	$ 400	
	開下崁盆孔加工+安裝	式	1	$ 4,200	$ 4,200	
5	施工工資	式	1	$ 11,000	$ 11,000	
	運費	式	1	$ 4,600	$ 4,600	
	黏著劑+美容矽利康	式	1	$ 5,000	$ 5,000	
				石材小計	$ 139,908	
十四	石膏磚工程					
1	全室新作隔間	平方米	31	$ 3,800	$ 117,800	防潮石膏磚
				石膏磚小計	$ 117,800	
十五	清潔工程					
	全室細清+粗清(垃圾車清運)	式	1	$ 27,000	$ 27,000	
				清潔小計	$ 27,000	