成舍設計·中山公司

工程估價總表

業　　主： 樂華科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 仲生路佐佐木宅 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 新竹市東區仲生路45號　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
統　　編： 84149596　　統　　編： 29037815　　日期：2022/12/20

項次	代號	工　種　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
		前期基礎工程					
1	1	臨時工程	式	1.0	$ 2,172,043	$ 2,172,043	
2	2	基礎工程	式	1.0	$ 1,984,580	$ 1,984,580	
3	3	泥作工程	式	1.0	$ 5,336,670	$ 5,336,670	
4	4	水電工程	式	1.0	$ 3,278,610	$ 3,278,610	
5	5	智能家居工程	式	1.0	$ 556,350	$ 556,350	
6	6	空調工程	式	1.0	$ 2,359,110	$ 2,359,110	
						小計	$ 15,687,363
		裝修工程					
7	7	木作工程	式	1.0	$ 4,542,625	$ 4,542,625	
8	8	高爾夫工程	式	1.0	$ 927,100	$ 927,100	
9	9	系統櫃工程	式	1.0	$ 2,236,055	$ 2,236,055	
10	10	石材工程	式	1.0	$ 1,094,280	$ 1,094,280	
11	11	塗裝工程	式	1.0	$ 3,684,275	$ 3,684,275	
12	12	鋁門窗工程	式	1.0	$ 665,900	$ 665,900	
13	13	玻璃工程	式	1.0	$ 109,220	$ 109,220	
14	14	鐵件工程	式	1.0	$ 5,188,860	$ 5,188,860	
15	15	燈俱工程	式	1.0	$ 1,070,170	$ 1,070,170	
						小計	$ 19,518,485
						小計	$ 35,205,847
						工程管理費	$ 1,760,292 5%
						合計	$ 36,966,139
						稅金(5%)	$ 1,848,307
						總計	~~$ 38,814,446~~ $36,000,000
工程費總價　新台幣							參仟陸佰萬　元整

備註01：本工程不含除蟲、家具、園藝景觀、地坪、廚具、設備、衛浴工程。
備註02：本工程依據2022/12/08附件圖面估價。
備註03：本工程估價單14日內有效。

成舍設計·中山公司

基礎工程

業　　主： 樂華科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 仲生路佐佐木宅 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 新竹市東區仲生路45號　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 2　　統　　編： 29037815　　日期：2022/12/20

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
		2F後方區增建鋼構工程					
1		鋼柱H250*250*9*14(mm) / 含底鈑及化錨固定	支	8.0	$ 44,145	$ 353,160	
2		鋼大樑H400*200(mm) / 含連接鈑及螺栓	支	2.0	$ 97,200	$ 194,400	L=8 m
3		鋼大樑H300*200(mm) / 含連接鈑及螺栓	支	8.0	$ 36,450	$ 291,600	L=8 m
4		鋼小樑H300*150(mm) / 含連接鈑及螺栓	支	4.0	$ 23,900	$ 95,600	L=8 m
5		舖鋼承鈑DECK	M^2	67.5	$ 2,200	$ 148,500	t=1.2 mm
6		四周#4植筋 / 15cm / 含鋼筋	支	600.0	$ 110	$ 66,000	
7		鋼筋綁扎#4 / 15cm雙層雙向	M^2	67.5	$ 2,100	$ 141,750	
8		泵浦車、接管及土尾灌漿工資	式	1.0	$ 47,250	$ 47,250	
9		混凝土4000PSI / 樓板厚度15CM	式	1.0	$ 91,800	$ 91,800	
10		吊車及人工搬運	式	1.0	$ 21,600	$ 21,600	
		4F後方區增建鋼構工程					
1		鋼柱200*200*8*12(mm) / 含底鈑及化錨固定	支	4.0	$ 30,645	$ 122,580	
2		鋼大樑H300*200(mm) / 含連接鈑及螺栓	支	4.0	$ 32,810	$ 131,240	
3		舖鋼承鈑DECK	M^2	10.0	$ 2,200	$ 22,000	
4		四周#4植筋 / 15cm / 含鋼筋	支	250.0	$ 110	$ 27,500	
5		鋼筋綁扎#4 / 15cm雙層雙向	M^2	10.0	$ 2,100	$ 21,000	
6		泵浦車、接管及土尾灌漿工資	式	1.0	$ 47,250	$ 47,250	
7		混凝土4000PSI / 樓板厚度15CM	式	1.0	$ 20,250	$ 20,250	
8		吊車及人工搬運	式	1.0	$ 21,600	$ 21,600	
		回補灌漿工程					
1		2F、3F / 樓梯開口地板回補灌漿 / 含封模板、植筋、綁鋼筋、灌混凝土	式	1.0	$ 119,500	$ 119,500	
		(以下空白)					

成舍設計·中山公司

基礎工程

業　　主： 樂華科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 仲生路佐佐木宅 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 新竹市東區仲生路45號　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 2　　統　　編： 29037815　　日期：2022/12/20

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
					小計	$ 1,984,580	

成舍設計·中山公司

臨時工程

業　　主： 樂華科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 仲生路佐佐木宅 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 新竹市東區仲生路45號　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 1　　統　　編： 29037815　　日期：2022/12/20

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
		保護工程					
1		公共區域進場動線、梯廳地板保護及牆面轉角保護	坪	200.0	$ 750	$ 150,000	PC+一分板
		清潔工程					
1		工程中粗清	工	20.0	$ 4,000	$ 80,000	
2		完工細清	工	20.0	$ 4,000	$ 80,000	
3		垃圾清運 / 含搬運	車	12.0	$ 20,250	$ 243,000	
		拆除工程 / 含廢棄物清運					
1		1F / 入口 / 旋轉梯拆除	式	1.0	$ 87,750	$ 87,750	
2		1F / 入口 / 大門、玻璃鋁窗拆除	式	1.0	$ 29,025	$ 29,025	L250+L270
3		1F / 入口 / 磁磚鋪面拆除	坪	13.0	$ 4,725	$ 61,425	
4		1F / 入口 / 壁面磁磚拆除	坪	17.0	$ 2,025	$ 34,425	
5		1F / 車庫 / 鐵捲門拆除	式	1.0	$ 10,800	$ 10,800	
6		1F / 車庫 / 隔間牆拆除 / 含鋁窗、門	式	1.0	$ 22,680	$ 22,680	L280
7		1F / 電梯旁挑空處 / 玻璃鋁窗拆除	式	1.0	$ 15,500	$ 15,500	L270
8		1F / 隔間牆拆除	式	1.0	$ 60,750	$ 60,750	L735
9		1F / 工作陽台隔間牆拆除 / 含鋁窗、門	式	1.0	$ 36,450	$ 36,450	L365+90
10		1F / 工作陽台 / 樓梯拆除	式	1.0	$ 87,750	$ 87,750	
11		1F / 工作陽台 / 磁磚鋪面拆除 / 打見底	坪	4.5	$ 4,725	$ 21,263	
12		2F / 旋轉梯拆除	式	1.0	$ 87,750	$ 87,750	
13		2F / 玻璃鋁窗拆除	式	1.0	$ 18,000	$ 18,000	L320
14		2F / 電梯旁樓板打除	式	1.0	$ 40,500	$ 40,500	
15		2F / 電梯旁隔間 / 玻璃鋁窗拆除	式	1.0	$ 18,500	$ 18,500	L270+100
16		2F / 隔間牆拆除	式	1.0	$ 28,350	$ 28,350	L340
17		2F / 面後陽台玻璃鋁窗拆除	式	1.0	$ 21,500	$ 21,500	L480
18		2F / 後院造景拆除 / 植栽、鵝卵石...等	坪	22.0	$ 4,725	$ 103,950	
19		2F / 陽台 / 磁磚鋪面拆除 / 打見底	坪	10.0	$ 4,725	$ -	現況整理，不另行處理
20		2F / 庭院植栽廢土清理	坪	50.0	$ 4,725	$ -	改為園藝造景，故暫不處理
21		2F / 戶外圍籬玻璃拆除	式	1.0	$ 47,250	$ 47,250	
22		3F / 樓梯拆除 / 含下方樓板	式	1.0	$ 87,750	$ 87,750	
23		3F / 玻璃鋁窗拆除	式	1.0	$ 18,000	$ 18,000	L320
24		3F / 玻璃落地鋁門窗拆除	式	1.0	$ 18,000	$ 18,000	L300
25		3F / 前陽台 / 磁磚鋪面拆除 / 打見底	坪	9.0	$ 4,725	$ -	現況整理，不另行處理

成舍設計·中山公司

臨時工程

業　　主： 樂華科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 仲生路佐佐木宅 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 新竹市東區仲生路45號　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 1　　統　　編： 29037815　　日期：2022/12/20

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
26		3F / 側陽台 / 磁磚、木棧板鋪面拆除 / 打見底	坪	6.5	$ 6,075	$ -	現況整理，不另行處理
27		3F / 後陽台 / 磁磚、木棧板鋪面拆除 / 打見底	坪	3.0	$ 6,075	$ -	現況整理，不另行處理
28		3F / 戶外圍籬玻璃拆除	式	1.0	$ 47,250	$ 47,250	
29		4F / 樓梯拆除 / 含下方樓板	式	1.0	$ 87,750	$ 87,750	
30		4F / 玻璃落地鋁門窗拆除 / 含框	式	1.0	$ 15,000	$ 15,000	L145
31		4F / 隔間牆拆除 / 含門	式	1.0	$ 40,500	$ 40,500	L385+100
32		4F / 前陽台 / 磁磚鋪面拆除 / 打見底	坪	8.0	$ 4,725	$ -	現況整理，不另行處理
33		4F / 側陽台 / 磁磚、木棧板鋪面拆除 / 打見底	坪	9.0	$ 6,075	$ 54,675	現況整理，不另行處理
34		4F / 後陽台 / 磁磚 / 打見底	坪	8.0	$ 4,725	$ -	現況整理，不另行處理
35		4F / 戶外圍籬玻璃拆除	式	1.0	$ 47,250	$ 47,250	
36		5F / 玻璃落地鋁門窗拆除 / 含框	式	1.0	$ 25,000	$ 25,000	L550
37		5F / 樓梯拆除	式	1.0	$ 54,000	$ 54,000	
38		5F / 陽台 / 磁磚鋪面拆除 / 打見底	坪	20.0	$ 4,725	$ 94,500	
39		5F / 戶外圍籬玻璃拆除	式	1.0	$ 47,250	$ 47,250	
40		5F / 戶外樓梯 / 磁磚剔除	式	1.0	$ 33,750	$ 33,750	
41		6F / 戶外圍籬玻璃拆除	式	1.0	$ 47,250	$ 47,250	
		鷹架工程					
1		室內鷹架 / 1-5F / 租金 / 一年	式	1.0	$ 60,750	$ 60,750	
2		室內鷹架 / 1-5F / 組裝、施工費用	式	1.0	$ 6,750	$ 6,750	
		(以下空白)					

成舍設計·中山公司

臨時工程

業　　主： 樂華科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 仲生路佐佐木宅 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 新竹市東區仲生路45號　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 1　　統　　編： 29037815　　日期：2022/12/20

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
					小計	$ 2,172,043	

成舍設計·中山公司

泥作工程

業　　主： 樂華科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 仲生路佐佐木宅 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 新竹市東區仲生路45號　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 3　　統　　編： 29037815　　日期：2022/12/20

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
		1F					
1		1F / 入口 / 磚造牆面 / 至頂	坪	11.0	$ 6,075	$ 66,825	
2		上項玻璃磚 / 含損料	顆	60.0	$ 255	$ 15,300	
3		1F / 入口 / 地面打底+貼磚+防水	坪	13.0	$ 9,450	$ 122,850	
4		上項60*60戶外地磚 / 含損料	坪	13.0	$ 3,980	$ 51,740	暫估待挑
5		1F / 入口 / 壁面打底+貼磚+防水	坪	17.0	$ 9,450	$ 160,650	
6		上項60*60戶外壁磚 / 含損料	坪	17.0	$ 3,980	$ 67,660	暫估待挑
7		1F / 車庫 / 地面打底+貼磚+防水	坪	15.0	$ 9,450	$ 141,750	
8		上項60*60戶外地磚 / 含損料	坪	15.0	$ 3,980	$ 59,700	暫估待挑
9		1F / 玄關 / 地面打底+貼磚	坪	10.0	$ 6,750	$ 67,500	
10		上項60*120進口地磚 / 含損料	坪	10.0	$ 4,725	$ 47,250	暫估待挑
11		1F / 客廁 / 磚造牆面 / 至頂	坪	6.0	$ 6,075	$ 36,450	
12		1F / 客廁 / 地、壁 面打底+貼磚+防水	坪	7.0	$ 9,450	$ 66,150	
13		上項60*30進口地磁磚 / 含損料	坪	7.0	$ 3,510	$ 24,570	暫估待挑
14		1F / 傭人廁 / 磚造牆面 / 至頂	坪	6.0	$ 6,075	$ 36,450	
15		1F / 傭人廁 / 地、壁 面打底+貼磚+防水	坪	8.0	$ 9,450	$ 75,600	
16		上項60*30進口地磁磚 / 含損料	坪	8.0	$ 3,510	$ 28,080	暫估待挑
17		1F / 洗衣間 / 磚造牆面 / 至頂	坪	10.0	$ 6,075	$ 60,750	
18		1F / 洗衣間 / 地、壁 面打底+貼磚+防水	坪	13.0	$ 9,450	$ 122,850	
19		上項60*30進口地磁磚 / 含損料	坪	13.0	$ 3,510	$ 45,630	暫估待挑
20		1F / 地坪打底 / 水泥粉光	坪	12.0	$ 4,725	$ 56,700	
21		1-5F / 水電管溝修補	式	1.0	$ 162,000	$ 162,000	
22		1-5F / 水泥沙、磁磚人工搬運工資	式	1.0	$ 108,000	$ 108,000	
23		1-5F / 混擬土泵浦車租借	式	1.0	$ 67,500	$ 67,500	

成舍設計·中山公司

泥作工程

業　　主： 樂華科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 仲生路佐佐木宅 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 新竹市東區仲生路45號　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 3　　統　　編： 29037815　　日期：2022/12/20

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
		2F					
1		2F / 廁所 / 磚造牆面 / 至頂	坪	7.0	$ 6,075	$ 42,525	
2		2F / 廁所 / 地、壁 面打底+貼磚+防水	坪	8.0	$ 9,450	$ 75,600	
3		上項60*30進口地磁磚 / 含損料	坪	8.0	$ 3,510	$ 28,080	暫估待挑
4		2F / 地面打底+貼磚	坪	36.0	$ 6,750	$ 243,000	
5		上項60*120進口地磚 / 含損料	坪	10.0	$ 4,725	$ 47,250	暫估待挑
6		2F / 廚房L型檯面 / 壁面打底+貼磚+防水	坪	3.0	$ 9,450	$ 28,350	
7		上項馬賽克磁磚 / 含損料	坪	3.0	$ 5,670	$ 17,010	暫估待挑
8		2F / 廚房上、下櫃中段 / 壁面打底+貼磚+防水	坪	2.0	$ 9,450	$ 18,900	
9		上項馬賽克磁磚 / 含損料	坪	2.0	$ 5,670	$ 11,340	暫估待挑
10		2F / 中島後上、下櫃中段 / 壁面打底+貼磚+防水	坪	3.0	$ 9,450	$ 28,350	
11		上項馬賽克磁磚 / 含損料	坪	3.0	$ 5,670	$ 17,010	暫估待挑
12		2F / 儲藏區 / 打底+貼磚	坪	7.0	$ 6,750	$ 47,250	
13		上項文化石壁磚 / 含損料	坪	7.0	$ 6,075	$ 42,525	暫估待挑
14		2F / 鳥屋 / 磚造牆面 / 至頂	坪	23.0	$ 6,075	$ 139,725	
15		2F / 鳥屋 / 地、壁 面打底+貼磚+防水	坪	35.0	$ 9,450	$ 330,750	
16		上項60*30進口地磁磚 / 含損料	坪	35.0	$ 3,510	$ 122,850	暫估待挑
17		2F / 鳥屋 / 磚砌花台	式	1.0	$ 33,750	$ 33,750	
18		2F / 打擊室 / 磚造牆面 / 至頂	坪	24.0	$ 6,075	$ 145,800	
19		2F / 打擊室 / 壁面打底+防水	坪	35.0	$ 8,100	$ 283,500	
20		2F / 打擊室 / 地面 / 水泥粉光	坪	12.0	$ 4,725	$ 56,700	
21		2F / 前陽台 / 地面打底+防水+貼磚	坪	10.0	$ 9,450	$ -	現況整理，不另行處理
22		上項9*15木紋磚 / 含損料	坪	10.0	$ 3,780	$ -	暫估待挑

成舍設計·中山公司

泥作工程

業　　主： 樂華科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 仲生路佐佐木宅 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 新竹市東區仲生路45號　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 3　　統　　編： 29037815　　日期：2022/12/20

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
		3F					
1		3F / 廁所 / 磚造牆面 / 至頂	坪	8.0	$ 6,075	$ 48,600	
2		3F / 廁所 / 地、壁 面打底+貼磚+防水	坪	10.0	$ 9,450	$ 94,500	
3		上項60*30進口地磁磚 / 含損料	坪	10.0	$ 3,510	$ 35,100	暫估待挑
4		3F / 浴室 / 磚造牆面 / 至頂	坪	10.0	$ 6,075	$ 60,750	
5		3F / 浴室 / 地、壁 面打底+貼磚+防水	坪	12.0	$ 9,450	$ 113,400	
6		上項60*30進口地磁磚 / 含損料	坪	12.0	$ 3,510	$ 42,120	暫估待挑
7		3F / 地坪打底 / 水泥粉光	坪	27.0	$ 4,725	$ 127,575	
8		3F / 前陽台 / 地面打底+防水+貼磚	坪	9.0	$ 9,450	$ -	
9		上項9*15木紋磚 / 含損料	坪	9.0	$ 3,780	$ -	暫估待挑
10		3F / 側陽台 / 地面打底+防水+貼磚	坪	7.0	$ 9,450	$ -	
11		上項9*15木紋磚 / 含損料	坪	7.0	$ 3,780	$ -	暫估待挑
12		3F / 後陽台 / 地面打底+防水+貼磚	坪	3.0	$ 9,450	$ -	
13		上項9*15木紋磚 / 含損料	坪	3.0	$ 3,780	$ -	暫估待挑
		4F					
1		4F / 主臥 / 磚造牆面 / 至頂	坪	6.0	$ 6,075	$ 36,450	
2		4F / 廁所 / 磚造牆面 / 至頂	坪	9.0	$ 6,075	$ 54,675	
3		4F / 廁所 / 地、壁 面打底+貼磚+防水	坪	10.0	$ 9,450	$ 94,500	
4		上項60*30進口地磁磚 / 含損料	坪	10.0	$ 3,510	$ 35,100	暫估待挑
5		4F / 浴室 / 磚造牆面 / 至頂	坪	16.0	$ 6,075	$ 97,200	
6		4F / 浴室 / 地、壁 面打底+貼磚+防水	坪	20.0	$ 9,450	$ 189,000	
7		上項60*30進口地磁磚 / 含損料	坪	20.0	$ 3,510	$ 70,200	暫估待挑
8		4F / 前陽台 / 地面打底+防水+貼磚	坪	8.0	$ 9,450	$ -	
9		上項9*15木紋磚 / 含損料	坪	8.0	$ 3,780	$ -	暫估待挑
10		4F / 側陽台 / 地面打底+防水+貼磚	坪	9.0	$ 9,450	$ -	
11		上項9*15木紋磚 / 含損料	坪	9.0	$ 3,780	$ -	暫估待挑
12		4F / 後陽台 / 地面打底+防水+貼磚	坪	8.0	$ 9,450	$ -	

成舍設計·中山公司

泥作工程

業　　主： 樂華科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 仲生路佐佐木宅 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 新竹市東區仲生路45號　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 3　　統　　編： 29037815　　日期：2022/12/20

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
13		上項9*15木紋磚 / 含損料	坪	8.0	$ 3,780	$ -	暫估待挑
14		4F / 地坪打底 / 水泥粉光	坪	27.0	$ 4,725	$ 127,575	
		5F					
1		5F / 層板壁面打底+貼磚	坪	6.0	$ 6,750	$ 40,500	
2		上項文化石壁磚 / 含損料	坪	6.0	$ 6,075	$ 36,450	暫估待挑
3		5F / 廁所 / 磚造牆面 / 至頂	坪	7.0	$ 6,075	$ 42,525	
4		5F / 廁所 / 地、壁 面打底+貼磚+防水	坪	8.0	$ 9,450	$ 75,600	
5		上項60*30進口地磁磚 / 含損料	坪	8.0	$ 3,510	$ 28,080	暫估待挑
6		5F / 洗衣間 / 地面打底+貼磚+防水	坪	3.0	$ 9,450	$ 28,350	
7		上項60*30進口地磁磚 / 含損料	坪	3.0	$ 3,510	$ 10,530	暫估待挑
8		5F / 地面打底+貼磚	坪	6.0	$ 6,750	$ 40,500	
9		上項60*60進口地磚 / 含損料	坪	6.0	$ 3,980	$ 23,880	暫估待挑
10		5F / 戶外陽台 / 地面打底+防水+貼磚	坪	23.0	$ 9,450	$ 217,350	
11		上項9*15木紋磚 / 含損料	坪	23.0	$ 3,780	$ 86,940	暫估待挑
12		5F / 戶外樓梯 / 磁磚重貼	式	1.0	$ 27,000	$ 27,000	暫估待挑
		(以下空白)					

成舍設計·中山公司

泥作工程

業　　主： 樂華科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 仲生路佐佐木宅 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 新竹市東區仲生路45號　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 3　　統　　編： 29037815　　日期：2022/12/20

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
					小計	$ 5,336,670	

業　　主： 樂華科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 仲生路佐佐木宅 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 新竹市東區仲生路45號　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 4　　統　　編： 29037815　　日期：2022/12/20

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
		1F					
1		110V電燈電源迴路-5.5mm*2	回	1.0	$ 6,075	$ 6,075	
2		110V車庫感應壁燈電源迴路-2.0mm*2	回	1.0	$ 4,725	$ 4,725	
3		110V傭人房電燈電源迴路-2.0mm*2	回	1.0	$ 4,725	$ 4,725	
4		壁燈*5踢腳燈*2出線	個	7.0	$ 750	$ 5,250	
5		車庫壁燈*7車庫吸頂燈*6出線	個	13.0	$ 900	$ 11,700	
6		崁燈出線	個	58.0	$ 600	$ 34,800	
7		LED硬條燈出線	處	7.0	$ 900	$ 6,300	
8		壁燈*5踢腳燈*2安裝工資	盞	7.0	$ 480	$ 3,360	
9		車庫壁燈*7車庫吸頂燈*6安裝工資	盞	13.0	$ 480	$ 6,240	
10		崁燈挖孔及安裝工資	盞	53.0	$ 350	$ 18,550	
11		LED硬條燈安裝工資	條	7.0	$ 900	$ 6,300	
12		110V開關出線	個	27	$ 750	$ 20,250	
13		單切-大片夜光開關與蓋板安裝-GLATIMA系列	組	3	$ 1,550	$ 4,650	銀色面板
14		二切-大片夜光開關與蓋板安裝-GLATIMA系列	組	3	$ 2,350	$ 7,050	
15		三切-大片夜光開關與蓋板安裝-GLATIMA系列	組	5	$ 3,300	$ 16,500	
16		四切-大片夜光開關與蓋板安裝-GLATIMA系列	組	1	$ 4,725	$ 4,725	
17		110V大片夜光四路開關與安裝-GLATIMA系列	個	2	$ 600	$ 1,200	
18		電燈集中控制開關*1與繼電器*1迴路與結線	組	1	$ 4,050	$ 4,050	
19		車庫-熱感應開關配線與安裝-國際牌	組	6	$ 5,130	$ 30,780	
20		微動開關出線與器具安裝	個	12	$ 945	$ 11,340	
21		220V車充電源迴路-14mm*2 E-2.0	回	2	$ 16,200	$ 32,400	
22		車充-明式開關箱*1與NFB-2P50A*1與結線	組	2	$ 4,725	$ 9,450	
23		220V-電熱器電源迴路-8.0mm*2 E-2.0	回	1	$ 8,775	$ 8,775	
24		220V瞬間電熱器與安裝-和成牌	台	1	$ 10,530	$ 10,530	
25		110V插座電源迴路-5.5mm*2 E-2.0	回	4	$ 6,075	$ 24,300	
26		110V插座出線	個	18	$ 745	$ 13,410	
27		110V接地型雙插座與蓋板安裝-GLATIMA系列	組	18	$ 1,080	$ 19,440	銀色面板
28		管路切割打鑿與清運施工[不含補平]	式	1	$ 33,750	$ 33,750	
29		監視器-110V電源出線	處	3	$ 1,150	$ 3,450	
30		監視器-110V接地型單插座與蓋板安裝	組	3	$ 200	$ 600	

業　　主： 樂華科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 仲生路佐佐木宅 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 新竹市東區仲生路45號　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 4　　統　　編： 29037815　　日期：2022/12/20

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
31		監視器-網路出線-cat6	個	3	$ 3,375	$ 10,125	配管線至2F主機
32		原有220V開關箱NFB結線整理施工	式	1	$ 7,425	$ 7,425	
33		冷水ST壓接被覆管配管出口	口	8	$ 4,725	$ 37,800	
34		熱水ST壓接被覆管配管出口	口	4	$ 4,725	$ 18,900	
35		原有排水PVC管移位配管出口	口	3	$ 3,375	$ 10,125	
36		原有污水PVC管移位配管出口	口	2	$ 6,075	$ 12,150	
37		220V暖風機電源迴路-3.5mm*2 E-2.0	回	1	$ 5,400	$ 5,400	
38		浴室暖風機控制線與風管及安裝	組	1	$ 2,160	$ 2,160	
39		浴室抽風機配管線與風管安裝[阿拉斯加]	台	1	$ 2,970	$ 2,970	
40		智慧型馬桶安裝工資	組	1	$ 3,375	$ 3,375	
41		小便斗與感應器安裝工資	組	1	$ 2,430	$ 2,430	
42		馬桶安裝工資	組	1	$ 2,025	$ 2,025	
43		ST沖洗器與安裝[含器具]	組	2	$ 1,350	$ 2,700	
44		檯面式臉盆與龍頭安裝工資	組	1	$ 2,430	$ 2,430	
45		臉盆與龍頭安裝工資	組	1	$ 2,025	$ 2,025	
46		淋浴龍頭安裝工資	組	1	$ 1,620	$ 1,620	
47		浴室配件安裝工資[略估]	件	4	$ 600	$ 2,400	
48		10cm*10cm方格型地板落水頭	個	3	$ 350	$ 1,050	
49		獨立式消防偵煙感知器與安裝	個	4	$ 1,485	$ 5,940	
50		洗衣機-水龍頭與安裝	支	1	$ 750	$ 750	
51		沉沙桶與安裝	組	1	$ 1,350	$ 1,350	
52		220V電捲門電源迴路-2.0mm*2 E-2.0	回	2	$ 4,725	$ 9,450	
53		220V壁燈定時器電源迴路-2.0mm*2 E-2.0	回	1	$ 4,725	$ 4,725	
54		220V壁燈定時器結線與安裝	組	1	$ 2,700	$ 2,700	
55		三相220V抽水馬達電源-2.0mm*3 E-2.0	回	1	$ 6,075	$ 6,075	
56		原有抽水馬達移位配管與安裝[不含器具]	式	1	$ 11,475	$ 11,475	
57		原有管道間管路廢除與清運施工	式	1	$ 33,750	$ 33,750	
58		原有110V總盤移位施工	式	1	$ 11,475	$ 11,475	
59		原有接地線路系統移位配線施工	式	1	$ 16,200	$ 16,200	
60		新設1"冷水ST壓接被覆主幹管配管至頂樓	式	1	$ 16,200	$ 16,200	
61		鑽孔[預估]	孔	5	$ 1,350	$ 6,750	

業　　主： 樂華科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 仲生路佐佐木宅 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 新竹市東區仲生路45號　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 4　　統　　編： 29037815　　日期：2022/12/20

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
		2F					
1		110V電燈電源迴路-5.5mm*2	回	2	$ 6,075	$ 12,150	
2		大餐吊燈*1餐吊燈*3壁燈*3陽台燈*12出線	個	19	$ 750	$ 14,250	
3		崁燈出線	個	94	$ 600	$ 56,400	
4		LED硬條燈出線	處	10	$ 900	$ 9,000	
5		大餐吊燈安裝工資	盞	1	$ 1,620	$ 1,620	
6		餐吊燈安裝工資	盞	3	$ 900	$ 2,700	
7		壁燈*3陽台燈*12安裝工資	盞	15	$ 480	$ 7,200	
8		崁燈挖孔及安裝工資	盞	94	$ 350	$ 32,900	
9		LED硬條燈安裝工資	條	10	$ 900	$ 9,000	
10		開關出線	個	25	$ 750	$ 18,750	
11		單切-大片夜光開關與蓋板安裝-GLATIMA系列	組	3	$ 1,550	$ 4,650	銀色面板
12		二切-大片夜光開關與蓋板安裝-GLATIMA系列	組	6	$ 2,350	$ 14,100	
13		三切-大片夜光開關與蓋板安裝-GLATIMA系列	組	1	$ 3,300	$ 3,300	
14		四切-大片夜光開關與蓋板安裝-GLATIMA系列	組	2	$ 4,725	$ 9,450	
15		電燈集中控制開關*1與繼電器*2迴路與結線	組	1	$ 4,725	$ 4,725	
16		廚房-220V插座電源迴路-5.5mm*2 E-2.0	回	3	$ 6,075	$ 18,225	
17		220V給球機電源迴路-5.5mm*2 E-2.0	回	1	$ 6,075	$ 6,075	
18		220V接地型單插座與蓋板安裝-GLATIMA系列	組	4	$ 1,080	$ 4,320	銀色面板
19		110V插座電源迴路-5.5mm*2 E-2.0	回	14	$ 6,075	$ 85,050	
20		110V插座出線	個	34	$ 750	$ 25,500	
21		110V接地型雙插座與蓋板安裝-GLATIMA系列	組	32	$ 1,080	$ 34,560	銀色面板
22		地板隱藏式接地型雙插座與蓋板安裝	組	2	$ 2,970	$ 5,940	
23		電動窗簾-110V插座出線	個	6	$ 750	$ 4,500	
24		110V迷你型單插座與蓋板安裝-國際牌	組	6	$ 1,280	$ 7,680	
25		管路切割打鑿與清運施工[不含補平]	式	1	$ 51,300	$ 51,300	
26		電視出線	個	1	$ 3,375	$ 3,375	配管線至2F主機
27		網路出線-cat6	個	4	$ 3,375	$ 13,500	
28		電視*1網路*1插座與蓋板安裝-GLATIMA系列	組	1	$ 2,500	$ 2,500	銀色面板

業　　主： 樂華科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 仲生路佐佐木宅 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 新竹市東區仲生路45號　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 4　　統　　編： 29037815　　日期：2022/12/20

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
29		網路*1插座與蓋板安裝-GLATIMA系列	組	4	$ 1,450	$ 5,800	
30		電視牆-1"PVC空管(不含配線)	處	2	$ 2,025	$ 4,050	
31		投影機-配1"PVC空管(不含配線)	支	1	$ 2,025	$ 2,025	
32		喇叭配管線[發燒線]	處	2	$ 1,200	$ 2,400	
33		新設220V分電源幹線-14mm*3 E-5.5	回	1	$ 35,100	$ 35,100	配管線至1樓總開關箱
34		新設110V分電源幹線-14mm*4 E-5.5	回	1	$ 40,500	$ 40,500	
35		新設220V/110V開關箱與NFB結線安裝施工	組	2	$ 21,600	$ 43,200	
36		新設弱電箱與安施工	組	1	$ 8,775	$ 8,775	
37		冷水ST壓接被覆管配管出口	口	4	$ 4,725	$ 18,900	
38		熱水ST壓接被覆管配管出口	口	3	$ 4,725	$ 14,175	
39		排水PVC橘色厚管配吊管出口	口	3	$ 4,725	$ 14,175	
40		污水PVC橘色厚管配吊管出口	口	1	$ 6,075	$ 6,075	
41		220V暖風機電源迴路-3.5mm*2 E-2.0	回	1	$ 5,400	$ 5,400	
42		浴室暖風機控制線與風管及安裝	組	1	$ 2,160	$ 2,160	
43		智慧型馬桶安裝工資	組	1	$ 3,375	$ 3,375	
44		ST沖洗器與安裝[含器具]	組	1	$ 1,300	$ 1,300	
45		檯面式臉盆與龍頭安裝工資	組	1	$ 2,450	$ 2,450	
46		10cm*10cm方格型地板落水頭	個	1	$ 350	$ 350	
47		浴室配件安裝工資[略估]	件	3	$ 600	$ 1,800	
48		廚房5"排油煙PVC管與5"自由軟管配管施工	組	1	$ 8,775	$ 8,775	
49		中繼馬達/排油煙機連動開關與安裝	組	1	$ 2,160	$ 2,160	
50		中繼馬達配管線與吊裝施工[含器具]	台	1	$ 12,825	$ 12,825	
51		5"ST排風罩與安裝	只	1	$ 1,150	$ 1,150	
52		鑽孔[預估]	孔	8	$ 1,350	$ 10,800	
53		獨立式消防偵煙感知器與安裝	個	5	$ 1,485	$ 7,425	
54		新設獨立式廚房瓦斯偵測器與安裝	組	1	$ 2,450	$ 2,450	
55		沉沙桶與安裝	組	1	$ 1,350	$ 1,350	
56		原有廁所管路封閉查修施工	間	1	$ 4,725	$ 4,725	
57		新設1"冷水ST壓接被覆主幹管配管至頂樓	式	1	$ 16,200	$ 16,200	
58		新設3/4"熱水ST壓接被覆支幹管配管至3樓	式	1	$ 8,775	$ 8,775	
59		新設3/4"熱水ST壓接被覆迴水管配管至頂樓	式	1	$ 13,500	$ 13,500	

成舍設計·中山公司

水電工程

業　　主： 樂華科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 仲生路佐佐木宅 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 新竹市東區仲生路45號　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 4　　統　　編： 29037815　　日期：2022/12/20

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
		3F					
1		110V電燈電源迴路-5.5mm*2	回	2	$ 6,075	$ 12,150	
2		壁燈*9陽台燈*7出線	個	16	$ 750	$ 12,000	
3		崁燈出線	個	67	$ 600	$ 40,200	
4		LED硬條燈出線	處	9	$ 900	$ 8,100	
5		壁燈*9陽台燈*7安裝工資	盞	16	$ 480	$ 7,680	
6		崁燈挖孔及安裝工資	盞	67	$ 350	$ 23,450	
7		LED硬條燈安裝工資	條	9	$ 900	$ 8,100	
8		開關出線	個	30	$ 750	$ 22,500	
9		單切-大片夜光開關與蓋板安裝-GLATIMA系列	組	6	$ 1,550	$ 9,300	銀色面板
10		二切-大片夜光開關與蓋板安裝-GLATIMA系列	組	8	$ 2,350	$ 18,800	
11		四切-大片夜光開關與蓋板安裝-GLATIMA系列	組	2	$ 4,725	$ 9,450	
12		110V插座電源迴路-5.5mm*2 E-2.0	回	3	$ 4,725	$ 14,175	
13		110V插座出線	個	21	$ 750	$ 15,750	
14		110V接地型雙插座與蓋板安裝-GLATIMA系列	組	21	$ 1,080	$ 22,680	銀色面板
15		挑高區-電動窗簾-110V插座出線	個	4	$ 1,150	$ 4,600	
16		110V迷你型單插座與蓋板安裝-國際牌	組	4	$ 1,300	$ 5,200	
17		管路切割打鑿與清運施工[不含補平]	式	1	$ 40,500	$ 40,500	
18		網路出線-cat6	個	2	$ 4,050	$ 8,100	配管線至2F主機
19		網路*1插座與蓋板安裝-GLATIMA系列	組	2	$ 1,450	$ 2,900	銀色面板
20		新設220V分電源幹線-8.0mm*3 E-5.5	回	1	$ 31,050	$ 31,050	配管線至1樓總開關箱
21		新設110V分電源幹線-8.0mm*4 E-5.5	回	1	$ 37,800	$ 37,800	
22		新設220V/110V開關箱與NFB結線安裝施工	組	2	$ 16,200	$ 32,400	
23		冷水ST壓接被覆管配管出口	口	4	$ 4,725	$ 18,900	
24		熱水ST壓接被覆管配管出口	口	3	$ 4,725	$ 14,175	
25		排水PVC橘色厚管配吊管出口	口	5	$ 4,725	$ 23,625	
26		污水PVC橘色厚管配吊管出口	口	1	$ 6,075	$ 6,075	

業　　主： 樂華科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 仲生路佐佐木宅 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 新竹市東區仲生路45號　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 4　　統　　編： 29037815　　日期：2022/12/20

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
27		220V暖風機電源迴路-3.5mm*2 E-2.0	回	1	$ 5,400	$ 5,400	
28		浴室暖風機控制線與風管及安裝	組	1	$ 2,160	$ 2,160	
29		智慧型馬桶安裝工資	組	1	$ 3,375	$ 3,375	
30		ST沖洗器與安裝[含器具]	組	1	$ 1,300	$ 1,300	
31		檯面式臉盆與龍頭安裝工資	組	1	$ 2,430	$ 2,430	
32		淋浴蓮蓬頭與淋浴滑桿安裝工資	組	1	$ 2,430	$ 2,430	
33		龍頭預埋件組裝工資	組	1	$ 3,375	$ 3,375	
34		獨立式浴缸與龍頭安裝工資	組	1	$ 7,425	$ 7,425	
35		浴室配件安裝工資[略估]	件	3	$ 600	$ 1,800	
36		10cm*10cm方格型地板落水頭	個	2	$ 350	$ 700	
37		鑽孔[預估]	孔	10	$ 1,350	$ 13,500	
38		獨立式消防偵煙感知器與安裝	個	4	$ 1,485	$ 5,940	
39		沉沙桶與安裝	組	1	$ 1,350	$ 1,350	
40		原有廁所管路封閉查修施工	間	2	$ 4,725	$ 9,450	
41		原有管道間管路廢除與清運施工	式	1	$ 51,300	$ 51,300	
42		新設1"冷水ST壓接被覆主幹管配管至頂樓	式	1	$ 14,850	$ 14,850	
43		新設1"熱水ST壓接被覆主幹管配管至頂樓	式	1	$ 14,850	$ 14,850	

水電工程

業　　主： 樂華科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 仲生路佐佐木宅 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 新竹市東區仲生路45號　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 4　　統　　編： 29037815　　日期：2022/12/20

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
		4F					
1		110V電燈電源迴路-5.5mm*2	回	2	$ 6,075	$ 12,150	
2		吊燈*1壁燈*5陽台燈*8出線	個	14	$ 750	$ 10,500	
3		崁燈出線	個	48	$ 600	$ 28,800	
4		LED硬條燈出線	處	14	$ 900	$ 12,600	
5		壁燈*5陽台燈*8安裝工資	盞	13	$ 480	$ 6,240	
6		崁燈挖孔及安裝工資	盞	48	$ 350	$ 16,800	
7		LED硬條燈安裝工資	條	14	$ 900	$ 12,600	
8		開關出線	個	32	$ 750	$ 24,000	
9		單切-大片夜光開關與蓋板安裝-GLATIMA系列	組	2	$ 1,550	$ 3,100	銀色面板
10		二切-大片夜光開關與蓋板安裝-GLATIMA系列	組	8	$ 2,350	$ 18,800	
11		三切-大片夜光開關與蓋板安裝-GLATIMA系列	組	3	$ 3,300	$ 9,900	
12		四切-大片夜光開關與蓋板安裝-GLATIMA系列	組	1	$ 4,725	$ 4,725	
13		110V大片夜光四路開關與安裝-GLATIMA系列	個	1	$ 1,890	$ 1,890	
14		110V大片夜光四路開關與安裝-GLATIMA系列	個	1	$ 600	$ 600	
15		110V插座電源迴路-5.5mm*2 E-2.0	回	3	$ 6,075	$ 18,225	
16		110V插座出線	個	18	$ 750	$ 13,500	
17		110V接地型雙插座與蓋板安裝-GLATIMA系列	組	18	$ 1,080	$ 19,440	銀色面板
18		管路切割打鑿與清運施工[不含補平]	式	1	$ 40,500	$ 40,500	
19		網路出線-cat6	個	1	$ 4,725	$ 4,725	
20		網路*1插座與蓋板安裝-GLATIMA系列	組	1	$ 1,450	$ 1,450	銀色面板
21		原有220V/110V開關箱增設NFB結線整理施工	式	1	$ 11,475	$ 11,475	
22		冷水ST壓接被覆管配管出口	口	6	$ 4,725	$ 28,350	
23		熱水ST壓接被覆管配管出口	口	4	$ 4,725	$ 18,900	
24		排水PVC橘色厚管配吊管出口	口	7	$ 6,075	$ 42,525	

業　　主： 樂華科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 仲生路佐佐木宅 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 新竹市東區仲生路45號　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 4　　統　　編： 29037815　　日期：2022/12/20

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
25		污水PVC橘色厚管配吊管出口	口	1	$ 11,475	$ 11,475	
26		220V暖風機電源迴路-3.5mm*2 E-2.0	回	1	$ 5,400	$ 5,400	
27		浴室暖風機控制線與風管及安裝	組	1	$ 2,160	$ 2,160	
28		智慧型馬桶安裝工資	組	1	$ 3,375	$ 3,375	
29		ST沖洗器與安裝[含器具]	組	1	$ 1,300	$ 1,300	
30		檯面式臉盆與龍頭安裝工資	組	1	$ 2,430	$ 2,430	
31		淋浴花灑龍頭安裝工資	組	1	$ 2,025	$ 2,025	
32		龍頭預埋件組裝工資	組	1	$ 3,375	$ 3,375	
33		獨立式浴缸與龍頭安裝工資	組	1	$ 8,775	$ 8,775	
34		浴室配件安裝工資[略估]	件	4	$ 600	$ 2,400	
35		10cm*10cm方格型地板落水頭	個	3	$ 350	$ 1,050	
36		鑽孔[預估]	孔	12	$ 1,350	$ 16,200	
37		獨立式消防偵煙感知器與安裝	個	4	$ 1,485	$ 5,940	
38		沉沙桶與安裝	組	1	$ 1,350	$ 1,350	
39		原有廁所管路封閉查修施工	間	2	$ 4,725	$ 9,450	
40		新設1"冷水ST壓接被覆主幹管配管至頂樓	式	1	$ 13,500	$ 13,500	
41		新設1"熱水ST壓接被覆主幹管配管至頂樓	式	1	$ 13,500	$ 13,500	
42		新設3/4"熱水ST壓接被覆迴水管配管至頂樓	式	1	$ 11,475	$ 11,475	

業　　主： 樂華科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 仲生路佐佐木宅 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 新竹市東區仲生路45號　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 4　　統　　編： 29037815　　日期：2022/12/20

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
		5F					
1		110V電燈電源迴路-5.5mm*2	回	1	$ 4,725	$ 4,725	
2		陽台燈出線	個	3	$ 750	$ 2,250	
3		崁燈出線	個	19	$ 600	$ 11,400	
4		LED硬條燈出線	處	3	$ 900	$ 2,700	
5		陽台燈安裝工資	盞	3	$ 475	$ 1,425	
6		崁燈挖孔及安裝工資	盞	19	$ 350	$ 6,650	
7		LED硬條燈安裝工資	條	3	$ 900	$ 2,700	
8		開關出線	個	8	$ 750	$ 6,000	
9		單切-大片夜光開關與蓋板安裝-GLATIMA系列	組	2	$ 1,550	$ 3,100	銀色面板
10		二切-大片夜光開關與蓋板安裝-GLATIMA系列	組	3	$ 2,350	$ 7,050	
11		110V插座電源迴路-5.5mm*2 E-2.0	回	3	$ 4,725	$ 14,175	
12		110V插座出線	個	10	$ 750	$ 7,500	
13		110V接地型雙插座與蓋板安裝-GLATIMA系列	組	10	$ 1,080	$ 10,800	銀色面板
14		管路切割打鑿與清運施工[不含補平]	式	1	$ 20,250	$ 20,250	
15		原有220V開關箱增設NFB結線安裝施工	式	1	$ 11,475	$ 11,475	
16		原有110V開關箱NFB結線整理施工	式	1	$ 3,375	$ 3,375	
17		冷水ST壓接被覆管配管出口	口	6	$ 4,725	$ 28,350	
18		熱水ST壓接被覆管配管出口	口	3	$ 4,725	$ 14,175	
19		排水PVC橘色厚管配吊管出口	口	6	$ 4,725	$ 28,350	
20		污水PVC橘色厚管配吊管出口	口	1	$ 6,075	$ 6,075	
21		220V暖風機電源迴路-3.5mm*2 E-2.0	回	1	$ 4,050	$ 4,050	
22		浴室暖風機控制線與風管及安裝	組	1	$ 2,160	$ 2,160	
23		智慧型馬桶安裝工資	組	1	$ 3,375	$ 3,375	

業　　主： 樂華科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 仲生路佐佐木宅 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 新竹市東區仲生路45號　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 4　　統　　編： 29037815　　日期：2022/12/20

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
24		ST沖洗器與安裝[含器具]	組	1	$ 1,300	$ 1,300	
25		檯面式臉盆與龍頭安裝工資	組	1	$ 2,430	$ 2,430	
26		淋浴花灑龍頭安裝工資	組	1	$ 2,025	$ 2,025	
27		浴室配件安裝工資[略估]	件	3	$ 600	$ 1,800	
28		10cm*10cm方格型地板落水頭	個	2	$ 350	$ 700	
29		鑽孔[預估]	孔	10	$ 1,350	$ 13,500	
30		洗衣機-水龍頭與安裝	支	1	$ 750	$ 750	
31		水槽-單槍冷熱混合龍頭與安裝	組	1	$ 4,050	$ 4,050	
32		獨立式消防偵煙感知器與安裝	個	1	$ 1,485	$ 1,485	
33		沉沙桶與安裝	組	1	$ 1,350	$ 1,350	
		其他水電部份					
1		220V冷氣電源迴路-8.0mm*2 E-2.0	回	5	$ 4,725	$ 23,625	
2		220V加壓馬達電源-5.5mm*2 E-2.0	回	1	$ 6,075	$ 6,075	配管線至5F開關箱
3		220V 2HP電腦變頻式加壓馬達與安裝	台	1	$ 62,775	$ 62,775	大井牌-TQIC-1500B
4		原有水塔區-各樓層給水主幹管- 配ST配管與另料組裝施工	式	1	$ 48,600	$ 48,600	
5		頂樓-冷水-1吋半ST壓接被覆主幹管配管 至熱水器進水處施工	組	1	$ 27,000	$ 27,000	
6		對講機1樓至3樓配PVC空管[不含器具]]	處	5	$ 3,375	$ 16,875	不含配線與設備
7		全室臨時水電施工	式	1	$ 47,250	$ 47,250	
8		原有[保留]管道間內舊管線及 冷水污排水主幹管[局部拆除與清運施工]	式	1	$ 48,600	$ 48,600	
9		220V電熱水器電源迴路-8.0mm*2 E-2.0	回	2	$ 7,425	$ 14,850	配管線至5F開關箱
10		120加侖儲熱式電熱水器-美國豪盟牌	台	2	$ 87,750	$ 175,500	
11		電熱水器-搬運費*2台	式	1	$ 21,600	$ 21,600	
12		120加侖儲熱式電熱水器安裝工資及ST另料	組	2	$ 16,200	$ 32,400	
13		220V迴水馬達+EGO溫控與安裝及配管施工費用	組	2	$ 21,600	$ 43,200	
14		電熱水器定時器*1與電磁接觸器*1配線施工	組	2	$ 13,500	$ 27,000	
		(以下空白)					

成舍設計·中山公司

水電工程

業　　主： 樂華科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 仲生路佐佐木宅 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 新竹市東區仲生路45號　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 4　　統　　編： 29037815　　日期：2022/12/20

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
					小計	$ 3,278,610	

成舍設計·中山公司

智能家居工程

業　　主： 樂華科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 仲生路佐佐木宅 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 新竹市東區仲生路45號　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 5　　統　　編： 29037815　　日期：2022/12/20

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
		智能控制設備					
1		全屋智能系統主機	個	1.0	$ 51,500	$ 51,500	
2		1F / 燈光控制系統組 / 強電控制16路Realy	組	1.0	$ 42,000	$ 42,000	20迴路內
3		2F / 燈光控制系統組 / 強電控制16路Realy	組	1.0	$ 42,000	$ 42,000	20迴路內
4		3F / 燈光控制系統組 / 強電控制20路Realy	組	1.0	$ 42,000	$ 42,000	20迴路內
5		4F / 燈光控制系統組 / 強電控制20路Realy	組	1.0	$ 42,000	$ 42,000	20迴路內
6		5F / 燈光控制系統組 / 強電控制8路Realy	組	1.0	$ 16,200	$ 16,200	5迴路
7		空調控制VRV模組	組	1.0	$ 33,750	$ 33,750	
8		Zigbee網關	個	3.0	$ 2,700	$ 8,100	
9		Zigbee門磁	個	3.0	$ 550	$ 1,650	
10		智能場景觸控面板	個	1.0	$ 3,500	$ 3,500	
11		電子鎖聯控模組	組	1.0	$ 2,700	$ 2,700	
12		電動窗簾有線控制模組 / 附遙控器	組	6.0	$ 2,025	$ 12,150	2F*2、4F*4
13		RM PRO Wifi多功能控制器	個	5.0	$ 2,675	$ 13,375	無線電動窗簾
14		環境偵測儀	個	1.0	$ 2,700	$ 2,700	
		系統接續調試					
1		燈具整合控制	組	70.0	$ 680	$ 47,600	
2		空調整合控制	組	14.0	$ 1,350	$ 18,900	4/2/4/3/1
3		Siri、Ok google語音助理整合控制	式	1.0	$ 2,700	$ 2,700	
4		電動窗簾整合控制	式	6.0	$ 1,350	$ 8,100	有線
5		智慧電視整合控制	式	1.0	$ 2,050	$ 2,050	
6		音響整合控制	式	1.0	$ 2,050	$ 2,050	
7		電子鎖整合控制	式	1.0	$ 1,350	$ 1,350	
8		智控面板整合控制	式	1.0	$ 1,350	$ 1,350	
9		門窗安防整合	扇	3.0	$ 1,350	$ 4,050	
10		環境數據整合	式	1.0	$ 1,350	$ 1,350	
		程式應用設定					
1		場景控制 / 安防警戒 / Line提醒 / 歷史紀錄	式	1.0	$ 67,500	$ 67,500	
		硬體連接裝設					
1		燈控迴路安裝	迴	80.0	$ 675	$ 54,000	暫估80迴路內
2		控制設備模組安裝/測試	式	1.0	$ 675	$ 675	
3		施工線材	式	1.0	$ 4,050	$ 4,050	
4		工資	工	9.0	$ 3,000	$ 27,000	
		(以下空白)					
					小計	$ 556,350	

空調工程

業　　主： 樂華科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 仲生路佐佐木宅 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 新竹市東區仲生路45號　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 6　　統　　編： 29037815　　日期：2022/12/20

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
		1F					
1		日立分離式冷氣RAM-160FS室外機(VRV)	台	1.0	$ 156,000	$ 156,000	
		室內送風機 RPI-71CT(2.4RT)	台	1.0	$ 39,000	$ 39,000	
		室內送風機 RPI-28CT(2.4RT)	台	3.0	$ 31,200	$ 93,600	
		室內機分崎頭(VRV)	組	3.0	$ 4,550	$ 13,650	
		室內機控制面板(VRV)含配線	組	4.0	$ 5,200	$ 20,800	
2		安裝工資(VRV):					
		室內機安裝及銅管.控制線配置工程 室內機排水保溫工程 室內機主機幹管(銅管)控制線(隔離線)配置 室內機無氧燒悍材料及工資	台	5.0	$ 39,000	$ 195,000	
3		風管工程:					
		室內機集風箱	只	4.0	$ 2,340	$ 9,360	
		吹出口集風箱	只	5.0	$ 1,950	$ 9,750	
		10"保溫軟管	支	4.0	$ 2,600	$ 10,400	
		ABS線型無框出風口	支	5.0	$ 2,600	$ 13,000	
		2F					
1		日立分離式冷氣RAM-280FS室外機(VRV)	台	1.0	$ 253,500	$ 253,500	變頻冷暖
		室內送風機 RPI-140CT(5RT)	台	2.0	$ 55,900	$ 111,800	
		室內機分崎頭(VRV)	組	1.0	$ 4,550	$ 4,550	
		室內機控制面板(VRV)含配線	組	2.0	$ 5,200	$ 10,400	
2		安裝工資(VRV):					
		室內機安裝及銅管.控制線配置工程 室內機排水保溫工程 室內機主機幹管(銅管)控制線(隔離線)配置 室內機無氧燒悍材料及工資	台	3.0	$ 45,500	$ 136,500	含1台主機
3		風管工程:					
		室內機集風箱	只	2.0	$ 2,340	$ 4,680	
		吹出口集風箱	只	8.0	$ 1,950	$ 15,600	
		10"保溫軟管	支	5.0	$ 2,600	$ 13,000	
		ABS線型無框出風口	支	8.0	$ 2,600	$ 20,800	

空調工程

業　　主： 樂華科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 仲生路佐佐木宅 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 新竹市東區仲生路45號　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 6　　統　　編： 29037815　　日期：2022/12/20

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
		2+3F					
1		日立分離式冷氣RAM-250FSQ室外機(VRV)	台	1.0	$ 234,000	$ 234,000	變頻冷暖
		室內送風機 RPI-71CT(2.4RT)	台	1.0	$ 39,000	$ 39,000	
		室內送風機 RPI-63CT(2.1RT)	台	1.0	$ 36,400	$ 36,400	
		室內送風機 RPI-50CT(1.8RT)	台	2.0	$ 34,450	$ 68,900	
		室內機分崎頭(VRV)	組	3.0	$ 4,550	$ 13,650	
		室內機控制面板(VRV)含配線	組	4.0	$ 5,200	$ 20,800	
2		安裝工資(VRV):					
		室內機安裝及銅管.控制線配置工程 室內機排水保溫工程 室內機主機幹管(銅管)控制線(隔離線)配置 室內機無氧燒悍材料及工資	台	5.0	$ 39,000	$ 195,000	含1台主機
3		風管工程:					
		室內機集風箱	只	4.0	$ 2,340	$ 9,360	
		吹出口集風箱	只	8.0	$ 1,950	$ 15,600	
		10"保溫軟管	支	4.0	$ 2,600	$ 10,400	
		ABS線型無框出風口	支	8.0	$ 2,600	$ 20,800	
		4F					
1		日立分離式冷氣RAM-140FS室外機(VRV)	台	1.0	$ 120,900	$ 120,900	變頻冷暖
		室內送風機 RPI-63CT(2.1RT)	台	1.0	$ 36,400	$ 36,400	
		室內送風機 RPI-50CT(1.8RT)	台	1.0	$ 34,450	$ 34,450	
		室內送風機 RPI-28CT(2.4RT)	台	1.0	$ 31,200	$ 31,200	
		室內機分崎頭(VRV)	組	2.0	$ 4,550	$ 9,100	
		室內機控制面板(VRV)含配線	組	3.0	$ 5,200	$ 15,600	
2		安裝工資(VRV):					
		室內機安裝及銅管.控制線配置工程 室內機排水保溫工程 室內機主機幹管(銅管)控制線(隔離線)配置 室內機無氧燒悍材料及工資	台	4.0	$ 39,000	$ 156,000	含1台主機
3		風管工程:					
		室內機集風箱	只	4.0	$ 2,340	$ 9,360	
		吹出口集風箱	只	7.0	$ 1,950	$ 13,650	
		10"保溫軟管	支	4.0	$ 2,600	$ 10,400	

業　　主： 樂華科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 仲生路佐佐木宅 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 新竹市東區仲生路45號　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 6　　統　　編： 29037815　　日期：2022/12/20

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
		ABS線型無框出風口	支	7.0	$ 2,600	$ 18,200	
		5F					
1		日立分離式冷氣1對1RAC-71NP室外機					變頻冷暖
		室內送風機 RAD-71NJP(2.4RT)	組	1.0	$ 79,300	$ 79,300	
2		安裝工資:					
		銅管配置:2分5分.控制線1.25*4芯(大金銅管)	台	1.0	$ 9,750	$ 9,750	
		室內送風機安裝	台	1.0	$ 1,300	$ 1,300	
		室內機排水配置-PVC(6分)水管	台	1.0	$ 1,950	$ 1,950	
		室外機安裝配管	台	1.0	$ 1,950	$ 1,950	
		室外機鐵架	組	1.0	$ 2,600	$ 2,600	
3		風管工程:					
		室內機集風箱	只	1.0	$ 1,950	$ 1,950	
		吹出口集風箱	只	2.0	$ 1,300	$ 2,600	
		10"保溫軟管	支	1.0	$ 1,950	$ 1,950	
		ABS線型無框出風口	支	2.0	$ 2,600	$ 5,200	
		(以下空白)					

成舍設計·中山公司

空調工程

業　　主： 樂華科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 仲生路佐佐木宅 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 新竹市東區仲生路45號　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 6　　統　　編： 29037815　　日期：2022/12/20

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
					小計	$　2,359,110	

成舍設計·中山公司

木作工程

業　　主： 樂華科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 仲生路佐佐木宅 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 新竹市東區仲生路45號　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 7　　統　　編： 29037815　　日期：2022/12/20

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
		1F					
1		車庫 / 格狀木柵欄 / 紐松	尺	18.0	$ 5,063	$ 91,125	L540*H250
2		大門 / 牆面打板+間接燈槽	尺	27.0	$ 1,620	$ 43,740	W810*H320
3		玄關 / 平頂天花 / 面封矽酸鈣板	坪	18.0	$ 4,320	$ 77,760	
4		玄關 / 入口 / 反間照燈槽	尺	38.0	$ 675	$ 25,650	L1140
5		玄關 / 入口 / 高架地板	坪	8.0	$ 4,725	$ 37,800	
6		玄關 / 木作隔間牆 / 單邊口袋門 / 含軌道	尺	10.0	$ 2,970	$ 29,700	W305*H250
7		玄關 / 木格柵門片	樘	1.0	$ 33,750	$ 33,750	W90*H250
8		上項雙向緩衝	組	1.0	$ 4,725	$ 4,725	
9		玄關 / 木作隔間牆 / 雙邊口袋門 / 含軌道	尺	16.0	$ 2,970	$ 47,520	W485*H250
10		玄關 / 木格柵門片	樘	2.0	$ 33,750	$ 67,500	W90*H250
11		上項雙向緩衝	組	1.0	$ 4,725	$ 4,725	
12		玄關 / 層板+掛衣桿 / 面貼木皮板	尺	3.0	$ 2,025	$ 6,075	W80*D50*H5
13		玄關 / 開放層板鞋櫃 / 面貼木皮板	尺	4.0	$ 16,875	$ 67,500	W120*D40*H250
14		玄關 / 系統櫃木框 / 面貼木皮板		15.0	$ 3,375	$ 50,625	W430*D60*H90
15		玄關 / 洗手台上方 / 反間照燈槽	尺	5.0	$ 675	$ 3,375	L140
16		玄關 / 格柵造型背板 / 面貼木皮板	尺	4.5	$ 4,320	$ 19,440	W125*H250
17		玄關 / 電梯上方 / 反間照燈槽	尺	7.0	$ 675	$ 4,725	L210
18		廁所 / 平頂天花 / 面封石膏板	坪	1.0	$ 6,075	$ 6,075	
19		廁所 / 美式線板門框+門片	樘	1.0	$ 24,300	$ 24,300	W90*H240
20		儲藏室 / 平頂天花 / 面封矽酸鈣板	坪	1.5	$ 4,320	$ 6,480	
21		儲藏室 / 美式線板門框+門片	樘	1.0	$ 24,300	$ 24,300	
22		儲藏室 / 層板 / 3層 / 面貼木皮板	尺	21.0	$ 2,025	$ 42,525	W215*D40*H5
23		儲藏室 / 高架地板 / 無收納	坪	1.5	$ 4,320	$ 6,480	
24		傭人房 / 平頂天花 / 面封矽酸鈣板	坪	2.5	$ 4,725	$ 11,813	
25		傭人房 / 美式線板門框+門片	樘	1.0	$ 24,300	$ 24,300	
26		傭人房衛浴 / 平頂天花 / 面封石膏板	坪	1.0	$ 6,075	$ 6,075	
27		傭人房衛浴 / 美式線板門框+門片	樘	1.0	$ 24,300	$ 24,300	
28		1F / 全室壁面打板 / 7mm木芯板	尺	85.0	$ 675	$ 57,375	暫估，實作實算

木作工程

業　　主： 樂華科技股份有限公司
工程名稱： 仲生路佐佐木宅 設計工程案
工程地址： 新竹市東區仲生路45號
工種代號： 7

電　　話： (886.2) 7729-7155
傳　　真： (886.2) 2599-6454
地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
統　　編： 29037815
日期：2022/12/20

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
		2F					
1		客廳 / 平頂天花 / 面封矽酸鈣板	坪	18.0	$ 4,320	$ 77,760	
2		客廳 / 窗簾+反間接照明燈槽	尺	400.0	$ 675	$ 270,000	L1215
3		客廳 / 電視櫃	尺	10.0	$ 3,375	$ 33,750	W300*D50*H50
4		客廳 / 木格柵拉門 / 含上下軌道	尺	15.0	$ 11,475	$ 172,125	W450*H250
5		上項雙向緩衝	組	3.0	$ 4,725	$ 14,175	
6		和式房 / 垂板+反間接照明燈槽	尺	36.0	$ 1,350	$ 48,600	L1070
7		和式房 / 天花降板	坪	2.5	$ 4,320	$ 10,800	
8		和式房 / 天花格柵 / 面貼木皮板	坪	2.5	$ 20,250	$ 50,625	
9		和式房 / 架高地板 / 面貼木皮板	坪	2.5	$ 13,500	$ 33,750	
10		和式房 / 和式拉門 / 6扇 / 台灣檜木	尺	18.0	$ 11,475	$ 206,550	W300+235*H250
11		和式房 / 和式拉窗 / 2扇 / 台灣檜木	尺	8.0	$ 9,720	$ 77,760	W235*H250
12		廁所 / 平頂天花 / 面封石膏板	坪	1.0	$ 6,075	$ 6,075	
13		廁所 / 美式線板門框+門片	樘	1.0	$ 24,300	$ 24,300	W80*H240
14		廁所 / 浴櫃 / 面貼木皮板	尺	3.0	$ 6,750	$ 20,250	
15		餐廳 / 平頂天花 / 面封矽酸鈣板	坪	18.0	$ 4,320	$ 77,760	
16		餐廳 / 平頂天花 / 長條鋁企口造型	坪	18.0	$ 4,725	$ 85,050	
17		餐廳 / 窗簾+反間接照明燈槽	尺	16.0	$ 675	$ 10,800	L480
18		餐廳 / 中島 / 弧形打板 / 櫃身系統櫃	式	1.0	$ 66,825	$ 66,825	R90*W270*H90
19		餐廳 / 收納區 / 層板 / 3層 / 面貼木皮板	尺	13.5	$ 2,025	$ 27,338	W1330*D30*H5
20		餐廳 / 收納區 / 層板 / 2層 / 面貼木皮板	尺	12.0	$ 2,025	$ 24,300	W115*D30*H5
21		廚房 / 窗簾+反間接照明燈槽	尺	15.0	$ 675	$ 10,125	L450
22		鳥屋 / 平頂天花 / 面封矽酸鈣板	坪	9.0	$ 4,320	$ 38,880	
23		鳥屋 / 平頂天花 / 長條鋁企口造型	坪	9.0	$ 4,725	$ 42,525	
24		打擊室 / 平頂天花 / 面封矽酸鈣板	坪	11.0	$ 4,320	$ 47,520	
25		打擊室 / 美式線板門框+門片	樘	1.0	$ 24,300	$ 24,300	
26		打擊室 / 層板 / 面貼木皮板	尺	7.0	$ 2,025	$ 14,175	W215*D30*H5
27		打擊室 / 矮櫃 / 格柵造型 / 面貼木皮板	尺	7.0	$ 5,400	$ 37,800	W215*D60*H90
28		打擊室 / 鏡子打板	式	1.0	$ 6,075	$ 6,075	W150*H300
29		2F / 全室壁面打板 / 7mm木芯板	尺	85.0	$ 675	$ 57,375	暫估，實作實算

木作工程

業　　主： 樂華科技股份有限公司
工程名稱： 仲生路佐佐木宅 設計工程案
工程地址： 新竹市東區仲生路45號
工種代號： 7

電　　話： (886.2) 7729-7155
傳　　真： (886.2) 2599-6454
地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
統　　編： 29037815
日期：2022/12/20

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
		3F					
1		天井 / 平頂天花 / 面封矽酸鈣板	坪	11.0	$ 4,320	$ 47,520	
2		天井 / 窗簾+反間接照明燈槽	尺	33.0	$ 1,150	$ 37,950	L990
3		走道 / 反間接照明燈槽	尺	28.0	$ 675	$ 18,900	L820
4		廁所 / 平頂天花 / 面封石膏板	坪	1.5	$ 6,075	$ 9,113	
5		廁所 / 洗手台上方 / 反間接照明燈槽	尺	3.0	$ 675	$ 2,025	L80
6		廁所 / 美式線板門框+門片	樘	1.0	$ 24,300	$ 24,300	
7		廁所 / 浴櫃 / 面貼木皮板	尺	3.0	$ 6,750	$ 20,250	
8		浴室 / 平頂天花 / 面封石膏板	坪	2.0	$ 6,075	$ 12,150	
9		浴室 / 反間接照明燈槽	尺	8.5	$ 675	$ 5,738	L190
10		浴室 / 美式線板門框+門片	樘	1.0	$ 24,300	$ 24,300	
11		陽台 / 百葉門	樘	2.0	$ 47,250	$ 94,500	W100*H240
12		男孩房 / 平頂天花 / 面封矽酸鈣板	坪	6.0	$ 4,320	$ 25,920	
13		男孩房 / 木作隔間牆 / 內塞隔音棉	尺	8.5	$ 2,025	$ 17,213	W255*H300
14		男孩房 / 美式線板門框+門片	樘	1.0	$ 24,300	$ 24,300	
15		男孩房 / 床頭背板 / 格柵造型 / 上嵌鋁條燈	尺	11.0	$ 2,970	$ 32,670	W325*D20*H120
16		男孩房 / 室內木作隔間牆	尺	11.0	$ 2,025	$ 22,275	W325
17		男孩房 / 全室線板造型踢腳 / H=20cm	尺	70.0	$ 810	$ 56,700	暫估．實作實算
18		男孩房 / 百葉門	樘	1.0	$ 47,250	$ 47,250	W100*H240
19		女孩房 / 平頂天花 / 面封矽酸鈣板	坪	9.5	$ 4,320	$ 41,040	
20		女孩房 / 木作隔間牆 / 內塞隔音棉	尺	27.0	$ 2,025	$ 54,675	L820*H300
21		女孩房 / 美式線板門框+門片	樘	1.0	$ 24,300	$ 24,300	
22		女孩房 / 天花弧形造型 / 下嵌鋁條燈	尺	10.5	$ 1,215	$ 12,758	L308
23		女孩房 / 床頭背板 / 直條木板造型	尺	10.5	$ 2,430	$ 25,515	W308*D20*H120
24		女孩房 / 全室直條木板造型	尺	22.0	$ 2,430	$ 53,460	W280+365*H120
25		女孩房 / 室內木作隔間牆 / 拱造型	尺	12.0	$ 2,700	$ 32,400	W350*H250
26		女孩房 / 百葉門	樘	1.0	$ 47,250	$ 47,250	W100*H240
27		女孩房 / 口字框造型置物架 / 下嵌鋁條燈	尺	6.0	$ 4,725	$ 28,350	W180*H40
28		女孩房 / 飾品櫃 / 面貼木皮板	式	1.0	$ 37,800	$ 37,800	W130*D60*H90

業　　主： 樂華科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 仲生路佐佐木宅 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 新竹市東區仲生路45號　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 7　　統　　編： 29037815　　日期：2022/12/20

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
29		女孩房 / 鏡子打板	式	1.0	$ 2,700	$ 2,700	W75*H180
30		3F / 全室壁面打板 / 7mm木芯板	尺	85.0	$ 675	$ 57,375	暫估，實作實算
		4F					
1		梯廳 / 平頂天花 / 面封矽酸鈣板	坪	4.0	$ 4,320	$ 17,280	
2		廁所 / 平頂天花 / 面封石膏板	坪	1.5	$ 6,075	$ 9,113	
3		廁所 / 暗門片+框 / 白身	樘	1.0	$ 20,925	$ 20,925	W90*H240
4		廁所 / 浴櫃 / 面貼木皮板	尺	3.0	$ 6,750	$ 20,250	
5		浴室 / 平頂天花 / 面封石膏板	坪	4.0	$ 4,320	$ 17,280	
6		浴室 / 反間接照明燈槽	尺	19.0	$ 675	$ 12,825	L580
7		浴室 / 鏡櫃 / 下嵌鋁條燈 / 面貼木皮板	尺	4.0	$ 5,130	$ 20,520	W120*D20*H100
8		浴室 / 浴櫃 / 面貼木皮板	尺	5.0	$ 6,750	$ 33,750	
9		浴室 / 暗門片+框 / 白身	樘	1.0	$ 20,925	$ 20,925	
10		主臥 / 平頂天花 / 面封矽酸鈣板	坪	15.0	$ 4,320	$ 64,800	
11		主臥 / 窗簾+反間接照明燈槽	尺	25.0	$ 1,150	$ 28,750	L435*303
12		主臥 / 美式線板門框+門片	樘	1.0	$ 24,300	$ 24,300	
13		主臥 / 天花弧形造型 / 下嵌鋁條燈	尺	14.0	$ 1,215	$ 17,010	L400
14		主臥 / 床頭背板 / 直條木板造型	尺	10.0	$ 2,430	$ 24,300	L303*D35*H120
15		主臥 / 側斜牆 / 木作層板櫃 / 下嵌鋁條燈 / 白身	尺	13.5	$ 9,450	$ 127,575	W400*D100*H250
16		主臥 / 壁龕造型 / 白身	尺	1.5	$ 6,750	$ 10,125	W40*D45*H250
17		主臥 / 壁龕層板 / 面貼木皮板 / 3層	尺	4.5	$ 2,025	$ 9,113	W40*D45*H250
18		主臥 / 室內木作隔間牆 / 單邊口袋門	尺	9.0	$ 2,970	$ 26,730	W270*H250
19		主臥 / 口袋門片 / 面貼木皮板 / 含上下軌道	尺	3.5	$ 7,020	$ 24,570	W100*H250
20		上項雙向緩衝	組	1.0	$ 4,725	$ 4,725	
21		主臥 / 更衣間 / 飾品櫃 / 面貼木皮板	式	1.0	$ 37,800	$ 37,800	W120*D60*H90
22		主臥 / 更衣間 / 化妝桌 / 抽屜 / 面貼木皮板	式	1.0	$ 18,900	$ 18,900	W140*D45*H20
23		主臥 / 更衣間 / 鏡櫃 / 面貼木皮板	式	1.0	$ 18,900	$ 18,900	W140*D20*H120
24		主臥 / 儲藏間 / 室內木作隔間牆	尺	6.0	$ 2,025	$ 12,150	W170*H250
25		客房 / 平頂天花 / 面封矽酸鈣板	坪	4.0	$ 4,320	$ 17,280	
26		客房 / 窗簾盒	尺	15.5	$ 675	$ 10,463	L465
27		客房 / 美式線板門框+門片	樘	1.0	$ 24,300	$ 24,300	
28		客房 / 天花弧形造型 / 溝縫	尺	5.0	$ 1,215	$ 6,075	W150

業　　主： 樂華科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 仲生路佐佐木宅 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 新竹市東區仲生路45號　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 7　　統　　編： 29037815　　日期：2022/12/20

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
29		客房 / 床頭背板 / 直條木板造型	尺	9.0	$ 2,430	$ 21,870	W270*D35*H120
30		客房 / 床頭背板 / 層板 / 面貼木皮板 / 2層	尺	9.0	$ 2,025	$ 18,225	W130*D20*H5
31		4F / 全室壁面打板 / 7mm木芯板	尺	85.0	$ 675	$ 57,375	暫估，實作實算
		5F					
1		平頂天花 / 面封矽酸鈣板	坪	9.5	$ 4,320	$ 41,040	
2		柱間層板 / 面貼木皮板 / 3層	尺	10.5	$ 2,025	$ 21,263	W105*D25*H5
3		柱間層板 / 面貼木皮板 / 3層	尺	9.0	$ 2,025	$ 18,225	W80*D25*H5
4		洗衣間 / 室內木作隔間牆	尺	16.0	$ 2,025	$ 32,400	W475*H250
5		洗衣間 / 鏡子打板	尺	5.0	$ 1,350	$ 6,750	W150*H250
6		洗衣間 / 滑門 / 含上下軌道 / 白身	樘	2.0	$ 18,900	$ 37,800	W100*H210
7		上項雙向緩衝	組	1.0	$ 4,725	$ 4,725	
8		洗衣間 / 電箱拍拍門	式	1.0	$ 10,125	$ 10,125	W80*H100
9		廁所 / 平頂天花 / 面封石膏板	坪	1.0	$ 6,075	$ 6,075	
10		廁所 / 美式線板門框+門片	樘	1.0	$ 24,300	$ 24,300	
11		外陽台 / 室外機隔間 / 木棧板造型 / 南方松	式	1.0	$ 56,700	$ 56,700	W270*D100
12		外縣市車資 / 住宿費	式	1.0	$ 97,200	$ 97,200	
		(以下空白)					

成舍設計·中山公司

木作工程

業　　主： 樂華科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 仲生路佐佐木宅 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 新竹市東區仲生路45號　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 7　　統　　編： 29037815　　日期：2022/12/20

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
					小計	$ 4,542,625	

成舍設計·中山公司

高爾夫工程

業　　主： 樂華科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 仲生路佐佐木宅 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 新竹市東區仲生路45號　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 8　　統　　編： 29037815　　日期：2022/12/20

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
1		自動回收球高架地板	㎡	42.0	$ 3,200	$ 134,400	
2		高低層式天花板	坪	11.5	$ 5,400	$ 62,100	
3		繃布打版	式	1.0	$ 25,000	$ 25,000	
4		繃布軟包及布幔	㎡	50.0	$ 3,850	$ 192,500	
5		雙層高畫質模擬器專用投影打擊布幕	件	2.0	$ 16,200	$ 32,400	
6		地面鋪設推桿果嶺草	㎡	40.0	$ 1,150	$ 46,000	
7		tee-up打擊墊 (150cm x 300cm)	片	1.0	$ 16,200	$ 16,200	
8		自動供球機	台	1.0	$ 94,500	$ 94,500	
9		投影打擊布幕後面遮光簾	式	1.0	$ 189,000	$ 189,000	
10		SHARP PG-CA60U全雷射投影機 6000ANSI	台	1.0	$ 85,000	$ 85,000	
11		材料運費 / 施工費用	式	1.0	$ 50,000	$ 50,000	
		(以下空白)					

成舍設計·中山公司

高爾夫工程

業　　主： 樂華科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 仲生路佐佐木宅 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 新竹市東區仲生路45號　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 8　　統　　編： 29037815　　日期：2022/12/20

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
					小計	$ 927,100	

系統櫃工程

業　　主： 樂華科技股份有限公司
工程名稱： 仲生路佐佐木宅 設計工程案
工程地址： 新竹市東區仲生路45號
工種代號： 9

電　　話： (886.2) 7729-7155
傳　　真： (886.2) 2599-6454
地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
統　　編： 29037815
日期：2022/12/20

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
		1F					
1		洗手台 / 櫃身 / 線板門片	式	1.0	$ 33,750	$ 33,750	W145*H90*D60
2		玄關 / 收納櫃(上) / 吊櫃	式	1.0	$ 57,375	$ 57,375	W393.5* H90*D60
3		玄關 / 收納櫃(下) / 矮櫃	式	1.0	$ 57,375	$ 57,375	W393.5* H90*D60
		上項抽屜五金 / Blum 座式緩衝滑軌	組	12.0	$ 4,050	$ 48,600	
4		玄關 / 鞋櫃 / 高櫃	式	1.0	$ 64,800	$ 64,800	
		上項活動層板	片	12.0	$ 2,160	$ 25,920	實作實算
5		洗衣間 / 矮櫃	式	1.0	$ 47,250	$ 47,250	W305*H90*D60
		2F					
1		餐廳 / 窗戶口字框	式	1.0	$ 12,150	$ 12,150	W142.5*H90*D30
2		餐廳 / 窗邊吊櫃(上)	式	1.0	$ 60,750	$ 60,750	W398.5*H90*D30
		上項活動層板	片	8.0	$ 2,160	$ 17,280	實作實算
3		餐廳 / 窗邊矮櫃(下) / 線板門片	式	1.0	$ 87,750	$ 87,750	W398.5*H90*D60
		上項抽屜五金 / Blum 緩衝鋁抽 / 輕型	組	6.0	$ 6,075	$ 36,450	
4		餐廳 / 中島 / 線板門片	式	1.0	$ 47,250	$ 47,250	W200*H90*D80
		上項抽屜五金 / Blum 緩衝鋁抽 / 輕型	組	2.0	$ 6,075	$ 12,150	
5		餐廳 / 收納矮櫃 / 線板門片	式	1.0	$ 29,700	$ 29,700	W118*H90*D45
		上項活動層板	片	1.0	$ 2,160	$ 2,160	
6		廚房 / 碗盤收納櫃、電器(烤箱)櫃 / 高櫃	式	1.0	$ 128,250	$ 128,250	W285*H220*D60
		上項 / 平面緩衝拉門五金 / 義大利進口	組	1.0	$ 114,750	$ -	改為一般滑軌五金
		上項抽屜五金 / Blum 緩衝鋁抽 / 輕型	組	2.0	$ 6,075	$ 12,150	
		上項活動層板	片	8.0	$ 2,160	$ 17,280	實作實算
7		廚房 / 料理區 / L型矮櫃	式	1.0	$ 94,500	$ 94,500	W235+191*H90*D60
		上項抽屜五金 / Blum 緩衝鋁抽 / 重型	組	2.0	$ 8,100	$ 16,200	
		上項抽屜配件 / JASMINE油瓶側拉籃	組	1.0	$ 5,400	$ 5,400	
		上項抽屜配件 / JASMINE緩衝旋弧小怪	組	1.0	$ 16,200	$ 16,200	
8		廚房 / 鍋具收納櫃 / 吊櫃	式	1.0	$ 54,000	$ 54,000	W180*H80*D60
		上項活動層板	片	3.0	$ 2,160	$ 6,480	實作實算
		上項抽屜五金 / Blum 垂直上掀門五金	組	1.0	$ 16,200	$ 16,200	
9		廚房 / 鍋具收納櫃 / 矮櫃	式	1.0	$ 54,000	$ 54,000	W180*H80*D60
		上項抽盤五金 / 隱藏式 (三截式緩衝) 托拉盤	組	3.0	$ 3,375	$ 10,125	
		上項抽屜五金 / Blum 緩衝鋁抽 / 輕型	組	2.0	$ 6,075	$ 12,150	
		上項活動層板	片	3.0	$ 2,160	$ 6,480	實作實算

系統櫃工程

業　　主： 樂華科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 仲生路佐佐木宅 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 新竹市東區仲生路45號　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 9　　統　　編： 29037815　　日期：2022/12/20

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
		3F					
1		廁所 / 洗手台 / 櫃身 / 線板門片	式	1.0	$ 20,250	$ 20,250	
2		女孩房 / 衣櫃 / 矮櫃	式	1.0	$ 168,750	$ 168,750	W153+230+260*H90*D60
		上項抽屜五金 / Blum 衣櫃座式緩衝滑軌	組	15.0	$ 6,750	$ 101,250	
		上項抽屜門片 / 玻璃加工費用	式	1.0	$ 6,750	$ 6,750	
3		女孩房 / 衣櫃 / 吊櫃	式	1.0	$ 135,000	$ 135,000	W225+402+272*H65*D60
		女孩房 / 梳妝台	式	1.0	$ 24,300	$ 24,300	W80+153*H15*D60
		上項支撐五金 / 懸吊式	組	1.0	$ 2,700	$ 2,700	
4		男孩房 / 衣櫃 / 矮櫃	式	1.0	$ 53,200	$ 53,200	
		上項抽屜五金 / Blum 衣櫃座式緩衝滑軌	組	6.0	$ 6,650	$ 39,900	
		上項抽屜門片 / 玻璃加工費用	式	1.0	$ 6,650	$ 6,650	
5		男孩房 / 衣櫃 / 吊櫃	式	1.0	$ 73,150	$ 73,150	
		4F					
1		廁所 / 洗手台 / 櫃身 / 線板門片	式	1.0	$ 20,250	$ 20,250	W451*D60*H90
2		主臥 / 更衣室 / 矮櫃	式	1.0	$ 64,800	$ 64,800	
		上項抽屜五金 / Blum 衣櫃座式緩衝滑軌	組	10.0	$ 6,650	$ 66,500	
		上項抽屜門片 / 玻璃加工費用	式	1.0	$ 26,600	$ 26,600	
3		主臥 / 儲藏室 / 高櫃	式	1.0	$ 159,300	$ 159,300	W168+274+256*D60*H260
		上項活動層板	片	35.0	$ 1,620	$ 56,700	實作實算
		5F					
1		梯廳 / L型收納矮櫃	式	1.0	$ 38,475	$ 38,475	W160+110*H90*D60
		上項活動層板	片	3.0	$ 1,620	$ 4,860	實作實算
2		洗衣間 / 收納矮櫃	式	1.0	$ 66,825	$ 66,825	W90+141+268*D60*H90
		上項活動層板	片	6.0	$ 1,620	$ 9,720	實作實算
		(以下空白)					

成舍設計·中山公司

系統櫃工程

業　　主： 樂華科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 仲生路佐佐木宅 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 新竹市東區仲生路45號　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 9　　統　　編： 29037815　　日期：2022/12/20

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
					小計	$ 2,236,055	

石材工程

業　　主： 樂華科技股份有限公司
工程名稱： 仲生路佐佐木宅 設計工程案
工程地址： 新竹市東區仲生路45號
工種代號： 10

電　　話： (886.2) 7729-7155
傳　　真： (886.2) 2599-6454
地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
統　　編： 29037815

日期：2022/12/20

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
		1F					
1		1F / 客用廁所 / 門檻	CM	80.0	$ 135	$ 10,800	西班牙賽麗石
2		1F / 傭人房衛浴 / 門檻	CM	80.0	$ 90	$ 7,200	韓國人造石
3		1F / 傭人房淋浴間 / 門檻	CM	137.0	$ 90	$ 12,330	韓國人造石
4		1F / 洗衣間 / 門檻	CM	90.0	$ 90	$ 8,100	韓國人造石
5		1F / 洗衣間 / 檯面	CM	305.0	$ 135	$ 41,175	西班牙賽麗石
6		1F / 洗衣間 / 水槽下崁費	式	1.0	$ 3,300	$ 3,300	
7		1F / 玄關 / 洗手櫃檯面	CM	150.0	$ 275	$ 41,250	耐麗石 212-24A 夏羽松
8		1F / 玄關 / 洗手櫃檯面 / 面盆開孔費	式	1.0	$ 3,300	$ 3,300	
		2F					
1		2F / 廚房 / 門檻	CM	90.0	$ 90	$ 8,100	韓國人造石
2		2F / 餐廳前陽台 / 門檻	CM	106.0	$ 90	$ 9,540	韓國人造石
3		2F / 餐廳側陽台 / 門檻	CM	110.0	$ 90	$ 9,900	韓國人造石
4		2F / 共用廁所 / 門檻	CM	70.0	$ 90	$ 6,300	韓國人造石
5		2F / 共用廁所 / 檯面	CM	92.0	$ 275	$ 25,300	耐麗石 212-24A 夏羽松
6		2F / 共用廁所 / 檯面 / 面盆開孔費	式	1.0	$ 3,300	$ 3,300	
7		2F / 廚房 / 中島 / 檯面 / 含弧形石材加工	式	1.0	$ 238,470	$ 238,470	美國杜邦人造石
8		2F / 廚房 / 餐櫃 / 檯面	CM	400.0	$ 275	$ 110,000	耐麗石 212-24A 夏羽松
9		2F / 廚房 / 料理區 / 高吧檯檯面	CM	437.0	$ 190	$ 83,030	耐麗石 212-24A 夏羽松 · D25
10		2F / 廚房 / 料理區 / 檯面	CM	437.0	$ 135	$ 58,995	西班牙賽麗石
11		2F / 廚房 / 料理區 / 檯面 / 側面包石	CM	86.0	$ 135	$ 11,610	西班牙賽麗石
12		2F / 廚房 / 料理區 / 檯面 / 水槽下崁費	式	1.0	$ 3,300	$ 3,300	
13		2F / 廚房 / 料理區 / 檯面 / 爐具開孔費	式	1.0	$ 3,300	$ 3,300	
		3F					
1		3F / 男孩房後陽台 / 門檻	CM	100.0	$ 90	$ 9,000	韓國人造石
2		3F / 女孩房前陽台 / 門檻	CM	85.0	$ 90	$ 7,650	韓國人造石
3		3F / 公區前陽台 / 門檻	CM	90.0	$ 90	$ 8,100	韓國人造石
4		3F / 子女廁所 / 門檻	CM	80.0	$ 90	$ 7,200	韓國人造石
5		3F / 子女衛浴 / 門檻	CM	80.0	$ 90	$ 7,200	韓國人造石
6		3F / 衛浴淋浴間 / 門檻	CM	191.0	$ 90	$ 17,190	韓國人造石
7		3F / 側陽台 / 門檻	CM	100.0	$ 90	$ 9,000	韓國人造石
8		3F / 子女衛浴/ 洗手櫃檯面	CM	80.0	$ 275	$ 22,000	耐麗石 212-24A 夏羽松

石材工程

業　　主： 樂華科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 仲生路佐佐木宅 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 新竹市東區仲生路45號　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 10　　統　　編： 29037815　　日期：2022/12/20

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
9		3F / 子女衛浴/ 洗手櫃檯面 / 面盆開孔費	式	1.0	$ 3,300	$ 3,300	
		4F					
1		4F / 側陽台 / 門檻	CM	90.0	$ 90	$ 8,100	韓國人造石
2		4F / 主臥廁所 / 門檻	CM	90.0	$ 90	$ 8,100	韓國人造石
3		4F / 主臥衛浴 / 門檻	CM	90.0	$ 90	$ 8,100	韓國人造石
4		4F / 主臥衛浴淋浴間 / 門檻	CM	150.0	$ 90	$ 13,500	韓國人造石
5		4F / 主臥廁所 / 洗手櫃檯面	CM	203.0	$ 275	$ 55,825	耐麗石 212-24A 夏羽松
6		4F / 主臥廁所 / 洗手櫃檯面 / 面盆開孔費	式	1.0	$ 3,300	$ 3,300	
7		4F / 主臥衛浴 / 洗手櫃檯面	CM	460.0	$ 275	$ 126,500	耐麗石 212-24A 夏羽松
8		4F / 主臥衛浴 / 洗手櫃檯面 / 面盆開孔費	式	1.0	$ 3,300	$ 3,300	
		5F					
1		5F / 廁所 / 門檻	CM	85.0	$ 90	$ 7,650	韓國人造石
2		5F / 洗衣間 / 檯面	CM	499.0	$ 135	$ 67,365	西班牙賽麗石
3		5F / 洗衣間 / 檯面 / 面盆開孔費	式	1.0	$ 3,300	$ 3,300	
		(以下空白)					

成舍設計·中山公司

石材工程

業　　主： 樂華科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 仲生路佐佐木宅 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 新竹市東區仲生路45號　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 10　　統　　編： 29037815　　日期：2022/12/20

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
					小計	$　1,094,280	

成舍設計·中山公司

塗裝工程

業　　主： 樂華科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 仲生路佐佐木宅 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 新竹市東區仲生路45號　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 11　　統　　編： 29037815　　日期：2022/12/20

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
		油漆					
		1F					
1		車庫(右) / 牆面 / 批土打底 (特殊漆處)	㎡	23.0	$ 480	$ 11,040	W720 x H315
2		車庫(右) / 天花 / 水泥漆	坪	13.0	$ 2,000	$ 26,000	
3		車庫(左) / 牆面 / 批土打底 (特殊漆處)	㎡	26.0	$ 480	$ 12,480	W800 x H315
4		車庫(左) / 天花 / 水泥漆	坪	16.0	$ 2,000	$ 32,000	
5		公共區 / 牆面 / 乳膠漆	坪	25.0	$ 2,160	$ 54,000	W3200 x H250
6		玄關 / 牆面 / 批土打底 (特殊漆處)	㎡	8.0	$ 480	$ 3,840	W305 x H250
7		公共區 / 牆面 / 批土打底 (特殊漆處)	㎡	12.0	$ 480	$ 5,760	W480 x H250
8		公共區 / 天花 / 水泥漆	坪	18.0	$ 2,000	$ 36,000	
9		玄關 / 入口 / 反間照燈槽 / 水泥漆	尺	38.0	$ 300	$ 11,400	L1140
10		玄關 / 洗手台上方 / 反間照燈槽 / 水泥漆	尺	5.0	$ 300	$ 1,500	L140
11		鞋櫃區 / 牆面 / 乳膠漆	坪	6.0	$ 2,160	$ 12,960	W760 x H250
12		鞋櫃區 / 天花 / 水泥漆	坪	5.0	$ 2,000	$ 10,000	
13		廁所 / 牆面 / 批土打底 (特殊漆處)	㎡	9.0	$ 480	$ 4,320	W650 x H140
14		廁所 / 天花 / 水泥漆	坪	1.0	$ 2,000	$ 2,000	
15		儲藏室 / 牆面 / 乳膠漆	坪	7.0	$ 2,160	$ 15,120	W820 x H250
16		儲藏室 / 天花 / 水泥漆	坪	1.5	$ 2,000	$ 3,000	
17		傭人房 / 牆面 / 水泥漆	坪	10.0	$ 1,800	$ 18,000	W1290 x H250
18		傭人房 / 天花 / 水泥漆	坪	2.5	$ 2,000	$ 5,000	
19		傭人房 / 衛浴 / 天花 / 水泥漆	坪	1.0	$ 2,000	$ 2,000	
20		房門 / 乳膠漆	樘	5.0	$ 6,750	$ 33,750	
21		電梯門 / 烤漆	樘	1.0	$ 33,750	$ 33,750	雙開
22		室內 / 樓梯 / 梯身 / 烤漆	座	1.0	$ 28,350	$ 28,350	
23		室內 / 樓梯 / 扶手 / 烤漆	組	1.0	$ 22,275	$ 22,275	
24		室外 / 樓梯 / 梯身 / 烤漆	座	1.0	$ 35,775	$ 35,775	
25		室外 / 樓梯 / 扶手 / 烤漆	組	1.0	$ 24,300	$ 24,300	

成舍設計·中山公司

塗裝工程

業　　主： 樂華科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 仲生路佐佐木宅 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 新竹市東區仲生路45號　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 11　　統　　編： 29037815　　日期：2022/12/20

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
		2F					
1		前陽台 / 天花 / 水泥漆	坪	7.0	$ 2,000	$ 14,000	
2		工作陽台 / 天花 / 水泥漆	坪	4.0	$ 2,000	$ 8,000	
3		側陽台 / 天花 / 水泥漆	坪	6.0	$ 2,000	$ 12,000	
4		客廳 / 牆面 / 乳膠漆	坪	13.0	$ 2,160	$ 28,080	W1570 x H250
5		客廳 / 天花 / 水泥漆	坪	18.0	$ 2,000	$ 36,000	
6		客廳 / 窗簾+反間接照明燈槽 / 水泥漆	尺	400.0	$ 300	$ 120,000	L1215
7		和式房 / 牆面 / 乳膠漆	坪	2.0	$ 2,160	$ 4,320	W300 x H250
8		和式房 / 天花降板 / 水泥漆	坪	2.5	$ 2,000	$ 5,000	
9		和式房 / 垂板+反間接照明燈槽 / 水泥漆	尺	36.0	$ 300	$ 10,800	L1070
10		廁所 / 牆面 / 批土打底 (特殊漆處)	㎡	9.5	$ 480	$ 4,560	W650 x H140
11		廁所 / 天花 / 水泥漆	坪	1.0	$ 2,000	$ 2,000	
12		廚房 / 牆面 / 乳膠漆	坪	2.0	$ 2,160	$ 4,320	W400 x H250
13		廚房 / 造型天花 / 水泥漆	坪	18.0	$ 2,000	$ 36,000	溝縫處理
14		廚房 / 窗簾+反間接照明燈槽 / 水泥漆	尺	15.0	$ 300	$ 4,500	L450
15		餐廳 / 牆面 / 乳膠漆	坪	10.0	$ 2,160	$ 21,600	W1250 x H250
16		餐廳 / 窗簾+反間接照明燈槽 / 水泥漆	尺	16.0	$ 300	$ 4,800	L480
17		鳥屋 / 造型天花 / 水泥漆	坪	9.0	$ 2,000	$ 18,000	溝縫處理
18		打擊室 / 牆面 / 批土打底 (壁紙處)	坪	8.0	$ 1,350	$ 10,800	W1010 x H250
19		打擊室 / 天花 / 水泥漆	坪	11.0	$ 2,000	$ 22,000	
20		房門 / 乳膠漆	樘	2.0	$ 6,750	$ 13,500	
21		電梯門 / 烤漆	樘	1.0	$ 33,750	$ 33,750	雙開
22		餐廳 / 原有窗框 / 烤漆	尺	92.0	$ 1,080	$ 99,360	霧黑
23		客廳 / 原有窗框 / 烤漆	尺	191.0	$ 1,080	$ 206,280	霧黑
24		和式房 / 原有窗框 / 烤漆	尺	55.0	$ 1,080	$ 59,400	霧黑
25		室內 / 樓梯 / 梯身 / 烤漆	座	1.0	$ 28,350	$ 28,350	
26		室內 / 樓梯 / 扶手 / 烤漆	組	1.0	$ 22,275	$ 22,275	

塗裝工程

業　　主： 樂華科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 仲生路佐佐木宅 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 新竹市東區仲生路45號　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 11　　統　　編： 29037815　　日期：2022/12/20

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
		3F					
1		前陽台 / 天花 / 水泥漆	坪	9.0	$ 2,000	$ 18,000	
2		側陽台 / 天花 / 水泥漆	坪	6.5	$ 2,000	$ 13,000	
3		後陽台 / 天花 / 水泥漆	坪	3.0	$ 200	$ 600	
4		天井 / 牆面 / 乳膠漆	坪	26.0	$ 2,160	$ 56,160	W3310*H250
5		天井 / 天花 / 水泥漆	坪	11.0	$ 2,000	$ 22,000	
6		天井 / 窗簾+反間接照明燈槽 / 水泥漆	尺	33.0	$ 300	$ 9,900	L990
7		走道 / 反間接照明燈槽 / 水泥漆	尺	28.0	$ 300	$ 8,400	L820
8		廁所 / 牆面 / 批土打底 (特殊漆處)	㎡	12.0	$ 480	$ 5,760	W800 x H140
9		廁所 / 天花 / 乳膠漆	坪	1.5	$ 2,000	$ 3,000	
10		廁所 / 洗手台上方 / 反間接照明燈槽 / 水泥漆	尺	3.0	$ 300	$ 900	L80
11		浴室 / 牆面 / 批土打底 (特殊漆處)	㎡	15.0	$ 480	$ 7,200	W1010 x H140
12		浴室 / 天花 / 水泥漆	坪	2.0	$ 2,000	$ 4,000	
13		浴室 / 反間接照明燈槽 / 水泥漆	尺	8.5	$ 300	$ 2,550	L190
14		男孩房 / 牆面 / 批土打底 (壁紙處)	坪	11.0	$ 1,350	$ 14,850	W1420*H250
15		男孩更衣房 / 牆面 / 批土打底 (壁紙處)	坪	9.0	$ 1,350	$ 12,150	W1140*H250
16		男孩房 / 天花 / 水泥漆	坪	6.0	$ 2,000	$ 12,000	
17		女孩房 / 牆面 / 批土打底 (壁紙處)	坪	11.0	$ 1,350	$ 14,850	W1490*H230
18		女孩房 / 天花 / 水泥漆	坪	9.5	$ 2,000	$ 19,000	
19		女孩房 / 天花弧形造型 / 水泥漆	尺	10.5	$ 420	$ 4,410	L308
20		女孩房 / 床頭背板 / 直條木板造型 / 乳膠漆	坪	1.5	$ 2,970	$ 4,455	W308*H120
21		女孩房 / 全室直條木板造型 / 乳膠漆	坪	3.0	$ 2,970	$ 8,910	W645*H120
22		女孩房 / 室內木作隔間牆 / 拱造型 / 乳膠漆	坪	4.0	$ 2,160	$ 8,640	W700*H130
23		女孩更衣房 / 牆面 / 批土打底 (壁紙處)	坪	13.0	$ 1,350	$ 17,550	W1620*H250
24		女孩房 / 口字框造型置物架 / 乳膠漆	尺	6.0	$ 550	$ 3,300	W180*H40
25		房門 / 乳膠漆	樘	4.0	$ 6,750	$ 27,000	
26		電梯門 / 烤漆	樘	1.0	$ 33,750	$ 33,750	雙開
27		天井 / 原有窗框 / 烤漆	尺	191.0	$ 1,080	$ 206,280	霧黑
28		男孩房 / 原有窗框 / 烤漆	尺	50.0	$ 1,080	$ 54,000	霧黑

塗裝工程

業　　主： 樂華科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 仲生路佐佐木宅 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 新竹市東區仲生路45號　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 11　　統　　編： 29037815　　日期：2022/12/20

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
29		女孩房 / 原有窗框 / 烤漆	尺	82.0	$ 1,080	$ 88,560	霧黑
30		室內 / 樓梯 / 梯身 / 烤漆	座	1.0	$ 28,350	$ 28,350	
31		室內 / 樓梯 / 扶手 / 烤漆	組	1.0	$ 22,275	$ 22,275	
32		天井 / 弧形扶手 / 烤漆	組	1.0	$ 33,750	$ 33,750	W475 x L523 x H120
		4F					
1		前陽台 / 天花 / 水泥漆	坪	8.0	$ 2,000	$ 16,000	
2		側陽台 / 天花 / 水泥漆	坪	9.0	$ 2,000	$ 18,000	
3		後陽台 / 天花 / 水泥漆	坪	8.0	$ 2,000	$ 16,000	
4		梯廳 / 牆面 / 乳膠漆	坪	14.0	$ 2,160	$ 30,240	W1850*H250
5		梯廳 / 天花 / 水泥漆	坪	4.0	$ 2,000	$ 8,000	
6		廁所 / 牆面 / 批土打底 (特殊漆處)	m²	14.0	$ 480	$ 6,720	W960 x H140
7		廁所 / 天花 / 水泥漆	坪	1.5	$ 2,000	$ 3,000	
8		廁所 / 暗門片+框 / 乳膠漆	樘	1.0	$ 10,800	$ 10,800	W90*H240
9		浴室 / 天花 / 水泥漆	坪	4.0	$ 2,000	$ 8,000	
10		浴室 / 暗門片+框 / 乳膠漆	樘	1.0	$ 10,800	$ 10,800	W90*H240
11		主臥 / 主牆 / 批土打底 (壁紙處)	坪	1.5	$ 1,350	$ 2,025	W340*H130
12		主臥 / 牆面 / 乳膠漆	坪	12.0	$ 2,160	$ 25,920	W460*H250
13		主臥 / 天花 / 水泥漆	坪	15.0	$ 2,000	$ 30,000	
14		主臥 / 窗簾+反間接照明燈槽 / 水泥漆	尺	25.0	$ 300	$ 7,500	L435*303
15		主臥 / 天花弧形造型 / 下嵌鋁條燈 / 水泥漆	尺	14.0	$ 420	$ 5,880	L400
16		主臥 / 側斜牆 / 木作層板櫃 / 批土打底 (特殊漆處)	m²	20.0	$ 480	$ 9,600	W400*D100*H250
17		主臥 / 更衣室 / 牆面 / 批土打底 (壁紙處)	坪	6.0	$ 1,350	$ 8,100	W790*H250
18		客房 / 牆面 / 批土打底 (壁紙處)	坪	12.0	$ 1,350	$ 16,200	W1470*H250
19		客房 / 天花 / 水泥漆	坪	4.0	$ 2,000	$ 8,000	
20		客房 / 窗簾盒 / 水泥漆	尺	15.5	$ 300	$ 4,650	L465
21		房門 / 乳膠漆	樘	4.0	$ 6,750	$ 27,000	
22		電梯門 / 烤漆	樘	1.0	$ 33,750	$ 33,750	雙開
23		主臥 / 原有窗框 / 烤漆	尺	122.0	$ 1,080	$ 131,760	霧黑
24		浴室 / 原有窗框 / 烤漆	尺	68.0	$ 1,080	$ 73,440	霧黑
25		室內 / 樓梯 / 梯身 / 烤漆	座	1.0	$ 28,350	$ 28,350	
26		室內 / 樓梯 / 扶手 / 烤漆	組	1.0	$ 22,275	$ 22,275	
		5F					
1		牆面 / 乳膠漆	坪	20.0	$ 2,160	$ 43,200	W2690*H250

塗裝工程

業　　主： 樂華科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 仲生路佐佐木宅 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 新竹市東區仲生路45號　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 11　　統　　編： 29037815　　日期：2022/12/20

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
2		柱間層板 / 牆面 / 批土打底 (壁紙處)	坪	1.5	$ 1,350	$ 2,025	W190*H250
3		天花 / 水泥漆	坪	9.5	$ 2,000	$ 19,000	
4		洗衣間 / 滑門 / 乳膠漆	樘	2.0	$ 6,750	$ 13,500	W100*H210
5		廁所 / 牆面 / 批土打底 (特殊漆處)	㎡	10.5	$ 480	$ 5,040	W730 x H140
6		廁所 / 天花 / 水泥漆	坪	1.0	$ 2,000	$ 2,000	
7		廁所門 / 乳膠漆	樘	1.0	$ 6,750	$ 6,750	
8		廁所 / 原有窗框 / 烤漆	尺	26.0	$ 1,080	$ 28,080	霧黑
9		電梯門 / 烤漆	樘	1.0	$ 33,750	$ 33,750	雙開
		特殊漆					
		1F					
1		車庫(右) / 牆面 / 裝飾性特殊漆 / W720 x H315	㎡	23.0	$ 2,160	$ 49,680	改為一般防水漆
2		車庫(左) / 牆面 / 裝飾性特殊漆 / W800 x H315	㎡	26.0	$ 2,160	$ 56,160	改為一般防水漆
3		玄關 / 牆面 / 裝飾性特殊漆 / W305 x H250	㎡	8.0	$ 2,160	$ 17,280	改為一般防水漆
4		公共區 / 牆面 / 裝飾性特殊漆 / W480 x H250	㎡	12.0	$ 2,160	$ 25,920	改為一般防水漆
5		廁所 / 牆面 / 防水特殊漆	㎡	9.0	$ 6,345	$ 57,105	W650 x H140
		2F					
1		廁所 / 牆面 / 防水特殊漆	㎡	9.5	$ 6,345	$ 60,278	W650 x H140
		3F					
1		廁所 / 牆面 / 防水特殊漆	㎡	12.0	$ 6,345	$ 76,140	W800 x H140
2		浴室 / 牆面 / 防水特殊漆	㎡	15.0	$ 6,345	$ 95,175	W1010 x H140
		4F					
1		廁所 / 牆面 / 防水特殊漆	㎡	14.0	$ 6,345	$ 88,830	W960 x H140
2		主臥 / 側斜牆 / 木作層板櫃 / 異形裝飾性特殊漆	㎡	20.0	$ 4,725	$ 94,500	W400*D100*H250
		5F					
1		廁所 / 牆面 / 防水特殊漆	㎡	10.5	$ 6,345	$ 66,623	W730 x H140
		其他					
1		車資運費	式	1.0	$ 12,000	$ 12,000	

塗裝工程

業　　主： 樂華科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 仲生路佐佐木宅 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 新竹市東區仲生路45號　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 11　　統　　編： 29037815　　日期：2022/12/20

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
		壁紙					
		2F					
1		打擊室 / 牆面 / 進口壁紙	坪	8.0	$ 3,105	$ 24,840	W1010 x H250
		3F					
1		男孩房 / 牆面 / 進口壁紙	坪	11.0	$ 3,105	$ 34,155	W1420*H250
2		男孩更衣房 / 牆面 / 進口壁紙	坪	9.0	$ 3,105	$ 27,945	W1140*H250
3		女孩房 / 牆面 / 進口壁紙	坪	11.0	$ 3,105	$ 34,155	W1490*H230
4		女孩更衣房 / 牆面 / 進口壁紙	坪	13.0	$ 3,105	$ 40,365	W1620*H250
		4F					
1		主臥 / 主牆 / 進口壁紙	坪	1.5	$ 3,105	$ 4,658	W340*H130
2		主臥 / 更衣室 / 牆面 / 進口壁紙	坪	6.0	$ 3,105	$ 18,630	W790*H250
3		客房 / 牆面 / 進口壁紙	坪	12.0	$ 3,105	$ 37,260	W1470*H250
		5F					
1		柱間層板 / 牆面 / 進口壁紙	坪	1.5	$ 3,105	$ 4,658	W190*H250
		其他					
1		車資運費	式	1.0	$ 2,700	$ 2,700	
		(以下空白)					

成舍設計·中山公司

塗裝工程

業　　主： 樂華科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 仲生路佐佐木宅 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 新竹市東區仲生路45號　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 11　　統　　編： 29037815　　日期：2022/12/20

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
					小計	$ 3,684,275	

成舍設計·中山公司

鋁門窗工程

業　　主： 樂華科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 仲生路佐佐木宅 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 新竹市東區仲生路45號　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 12　　統　　編： 29037815　　日期：2022/12/20

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
		1F					
1		玄關洗衣間 / 活動百葉 / W200*H75	式	1.0	$ 23,000	$ 23,000	霧面白．含平面紗窗
2		玄關洗衣間 / 陽台門 / W88*H240	式	1.0	$ 47,000	$ 47,000	霧面白
		2F					
1		廚房鳥屋 / 門+固定窗 / W400*H250	式	1.0	$ 115,000	$ 115,000	霧面黑
2		鳥屋 / 鳥臥室門 / W130*H210	式	1.0	$ 55,000	$ 55,000	霧面黑
3		鳥屋 / 鳥臥室固定窗 / W45*H45	式	2.0	$ 9,600	$ 19,200	霧面黑
4		鳥屋 / 鳥臥室固定窗 / W30*H30	式	1.0	$ 9,600	$ 9,600	霧面黑
6		鳥屋 / 鳥臥室固定窗 / W30*H115	式	1.0	$ 10,000	$ 10,000	霧面黑
7		鳥屋 / 鋁格柵 / W50*H140	式	1.0	$ 2,100	$ 2,100	霧面黑
		3F					
1		側陽台 / 陽台門 / W80*H240	式	1.0	$ 47,000	$ 47,000	霧面黑
2		子女廁所 / 橫拉窗 / W115*H120	式	1.0	$ 25,500	$ 25,500	霧面黑
3		子女衛浴 / 橫拉窗 / W110*H120	式	1.0	$ 24,000	$ 24,000	霧面黑
4		子女衛浴 / 浴缸區 / 橫拉窗 / W140*H120	式	1.0	$ 25,500	$ 25,500	霧面黑
		4F					
1		後陽台 / 陽台門 / W90*H240	式	1.0	$ 47,000	$ 47,000	霧面白
		5F					
1		前陽台 / 落地拉門 / 四拉單固定 / W575*H250	式	1.0	$ 216,000	$ 216,000	霧面黑
		(以下空白)					

成舍設計·中山公司

鋁門窗工程

業　　主： 樂華科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 仲生路佐佐木宅 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 新竹市東區仲生路45號　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 12　　統　　編： 29037815　　日期：2022/12/20

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
					小計	$　665,900	

玻璃工程

業　　主： 樂華科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 仲生路佐佐木宅 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 新竹市東區仲生路45號　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 13　　統　　編： 29037815　　日期：2022/12/20

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
		1F					
1		傭人房衛浴 / 淋浴門	式	1.0	$ 17,550	$ 17,550	滑門．五金烤黑
		2F					
1		中島 / 餐櫃九宮格窗 / 5mm強化清玻	才	20.5	$ 120	$ 2,460	
2		上項光邊	尺	54.0	$ 20	$ 1,080	
3		高爾夫球室 / 5mm無銅明鏡	才	43.0	$ 150	$ 6,450	
4		上項光邊	尺	28.0	$ 50	$ 1,400	超過40才光邊加價
		3F					
1		子女衛浴 / 淋浴門	式	1.0	$ 25,650	$ 25,650	ST方形支撐桿
2		女孩房 / 更衣間 / 5mm無銅明鏡	才	15.0	$ 150	$ 2,250	
3		上項光邊	尺	17.0	$ 20	$ 340	
4		上項弧形加工工資	式	1.0	$ 1,500	$ 1,500	
5		女孩房 / 更衣間 / 抽屜 / 5mm強化清玻	才	4.0	$ 120	$ 480	
6		上項光邊	尺	8.0	$ 20	$ 160	
		4F					
1		主臥衛浴 / 淋浴門	式	1.0	$ 22,950	$ 22,950	ST方形支撐桿
2		主臥衛浴 / 浴缸 / 淋浴門	式	1.0	$ 8,100	$ 8,100	
3		主臥室 / 更衣間滑門 / 5mm無銅明鏡	才	32.0	$ 150	$ 4,800	
4		上項光邊	尺	24.0	$ 20	$ 480	
5		主臥室 / 梳妝桌 / 5mm無銅明鏡	才	9.0	$ 150	$ 1,350	
6		上項光邊	尺	12.0	$ 20	$ 240	
7		主臥室 / 更衣間 / 抽屜 / 5mm強化清玻	才	5.0	$ 120	$ 600	
8		上項光邊	尺	9.0	$ 20	$ 180	
		5F					
1		洗衣間 / 5mm無銅明鏡	才	64.0	$ 150	$ 9,600	
2		上項光邊	尺	32.0	$ 50	$ 1,600	超過40才光邊加價
		(以下空白)					

成舍設計·中山公司

玻璃工程

業　　主： 樂華科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 仲生路佐佐木宅 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 新竹市東區仲生路45號　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 13　　統　　編： 29037815　　日期：2022/12/20

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
					小計	$ 109,220	

成舍設計·中山公司

鐵件工程

業　　主： 樂華科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 仲生路佐佐木宅 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 新竹市東區仲生路45號　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 14　　統　　編： 29037815　　日期：2022/12/20

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
		樓梯					
1		1F / 戶外 / 1至2F樓梯 (W215 x L365 x H312)	座	1.0	$ 209,250	$ 209,250	不含面漆及踏面
2		上項扶手	組	1.0	$ 114,750	$ 114,750	不含面漆
3		1F / 室內 / 1至2F樓梯 (W226 x L338 x H343)	座	1.0	$ 243,000	$ 243,000	不含面漆及踏面
4		上項扶手	組	1.0	$ 114,750	$ 114,750	不含面漆
5		全室 / 室內 / 2至5F樓梯 (W226 x L338 x H325)	座	3.0	$ 229,500	$ 688,500	不含面漆及踏面
6		上項扶手	組	3.0	$ 114,750	$ 344,250	不含面漆
		電動門					
1		雙層鋁合金電動捲門 (W725 x H300)	座	1.0	$ 120,960	$ 120,960	含遙控器2支
2		不銹鋼烤漆電動橫移門 (H170*W295+40)	座	2.0	$ 131,625	$ 263,250	1. 外框:100*50*2.0 內料:38*38*1.5(間距100mm) 2. 1/2HP(含遙控)【不銹鋼蓋】 (大輪.輪心皆為不銹鋼材質) 3. 含6kg軌道安裝.收尾固定試車 4. 加裝碰停功能
3		不銹鋼烤漆立柱 (H180)	支	1.0	$ 42,525	$ 42,525	外框:70*70*2.0 內料:38*38*1.5
		其他					
1		1F / 入口 / 小門 / 鋼木門	1	組	$ 118,125	$ 118,125	
2		1F / 入口 / 儲藏間 / 鋼木門	1	組	$ 168,750	$ 168,750	
3		1F / 入口 / 大門 / 鋼木門	1	組	$ 205,200	$ 205,200	
4		2F / 廚房 / 餐櫃旁烤漆固定九宮格	1	組	$ 24,300	$ 24,300	不含玻璃
5		3F / 挑空區 / 弧形扶手 (W475 x L523 x H120)	1	組	$ 114,750	$ 114,750	
6		3F / 挑空區 / 弧形扶手 (W475 x L523 x H120)	1	組	$ 155,250	$ 155,250	
7		3F / 女孩房 / 更衣室爬梯 (W55 x H210) +軌道 (L1100)	1	組	$ 70,200	$ 70,200	
8		4F / 主臥 / 更衣室爬梯 (W55 x H210) +軌道 (L700)	1	組	$ 64,800	$ 64,800	
9		1F / 大門前 / 不鏽鋼採光罩骨架 (W105 x L1370)	1	組	$ 222,750	$ 222,750	不含網子及玻璃
10		5F / 烤肉區 / 不鏽鋼採光罩骨架 (W330 x L930)	1	組	$ 445,500	$ 445,500	不含玻璃
11		全室 / 戶外 / 柵欄擴張網	120	組	$ 12,150	$ 1,458,000	實作實算
		(以下空白)					

成舍設計·中山公司

鐵件工程

業　　主： 樂華科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 仲生路佐佐木宅 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 新竹市東區仲生路45號　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 14　　統　　編： 29037815　　日期：2022/12/20

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
					小計	$ 5,188,860	

燈具工程

業　　主： 樂華科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 仲生路佐佐木宅 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 新竹市東區仲生路45號　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 15　　統　　編： 29037815　　日期：2022/12/20

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
		1F					
1		外觀 / 壁燈 / 自動定時器	盞	1.0	$ 33,750	$ 33,750	暫估待挑
2		入口 / 造型壁燈	盞	1.0	$ 16,200	$ 16,200	暫估待挑
3		入口 / 造型感應壁燈	盞	2.0	$ 6,750	$ 13,500	暫估待挑
4		入口 / LED筒燈 / 4000K	盞	3.0	$ 2,025	$ 6,075	
5		入口 / 踢腳燈 / LED鋁條燈 / 3000K	M	6.0	$ 650	$ 3,900	
6		車庫 / 造型壁燈	盞	1.0	$ 16,200	$ 16,200	暫估待挑
7		車庫 / 造型感應壁燈	盞	4.0	$ 6,750	$ 27,000	暫估待挑
8		車庫 / LED筒燈 / 4000K	盞	6.0	$ 2,025	$ 12,150	
9		車庫 / 踢腳燈 / LED鋁條燈 / 3000K	M	4.0	$ 650	$ 2,600	
10		玄關 / 反間接照明 / LED軟條燈 / 3000K	M	12.0	$ 540	$ 6,480	
11		玄關 / LED崁燈 / 9.5cm	盞	10.0	$ 1,620	$ 16,200	
12		玄關 / 造型壁燈	盞	1.0	$ 9,450	$ 9,450	暫估待挑
13		衣帽間 / 收納櫃 / LED鋁條燈 / 3000K	M	4.5	$ 650	$ 2,925	
14		衣帽間 / LED崁燈 / 9.5cm	盞	8.0	$ 1,620	$ 12,960	
15		梯廳 / 電梯反間接照明 / LED軟條燈 / 3000K	M	3.0	$ 540	$ 1,620	
16		梯廳 / LED崁燈 / 9.5cm	盞	16.0	$ 1,620	$ 25,920	
17		洗手台 / 反間接照明 / LED軟條燈 / 3000K	M	1.0	$ 540	$ 540	
18		樓梯 / 1-2F / 壁燈	盞	1.0	$ 9,450	$ 9,450	暫估待挑
19		廁所 / 投射崁燈 / 7.5cm / 4000K	盞	1.0	$ 1,890	$ 1,890	
20		廁所 / LED崁燈 / 9.5cm / 3000K	盞	3.0	$ 1,620	$ 4,860	
21		廁所 / 層板下 / LED鋁條燈 / 3000K	M	1.5	$ 650	$ 975	
22		儲藏室 / LED崁燈 / 9.5cm / 4000K	盞	4.0	$ 1,620	$ 6,480	
23		傭人房 / LED崁燈 / 9.5cm / 3000K	盞	6.0	$ 1,620	$ 9,720	
24		傭人房廁所 / 投射崁燈 / 7.5cm / 4000K	盞	1.0	$ 1,890	$ 1,890	
25		傭人房廁所 / LED崁燈 / 9.5cm / 3000K	盞	3.0	$ 1,620	$ 4,860	
26		工作陽台 / LED筒燈 / 4000K	盞	8.0	$ 2,025	$ 16,200	

燈具工程

業　　主： 樂華科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 仲生路佐佐木宅 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 新竹市東區仲生路45號　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 15　　統　　編： 29037815　　日期：2022/12/20

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
		2F					
1		客廳 / LED崁燈 / 9.5cm	盞	20.0	$ 1,620	$ 32,400	
2		客廳 / 木格柵拉門 / LED鋁條燈 / 3000K	M	6.0	$ 650	$ 3,900	
3		客廳 / 窗簾反間接照明 / LED軟條燈 / 3000K	M	13.0	$ 540	$ 7,020	
4		和式房 / 反間接照明 / LED軟條燈 / 3000K	M	3.0	$ 540	$ 1,620	
5		和式房 / 地板間接照明 / LED軟條燈 / 3000K	M	6.0	$ 540	$ 3,240	
6		和式房 / LED雙盒燈	盞	4.0	$ 2,093	$ 8,370	
7		廁所 / 投射崁燈 / 7.5cm / 4000K	盞	1.0	$ 1,890	$ 1,890	
8		廁所 / LED崁燈 / 9.5cm / 3000K	盞	2.0	$ 1,620	$ 3,240	
9		廁所 / 層板下 / LED鋁條燈 / 3000K	M	2.0	$ 650	$ 1,300	
10		餐廳 / 造型吊燈	盞	4.0	$ 16,200	$ 64,800	暫估待挑
11		餐廳 / LED崁燈 / 9.5cm	盞	30.0	$ 1,620	$ 48,600	
12		餐廳 / 窗簾反間接照明 / LED軟條燈 / 3000K	M	5.0	$ 540	$ 2,700	
13		廚房 / LED崁燈 / 9.5cm	盞	15.0	$ 1,620	$ 24,300	
14		廚房 / 窗簾反間接照明 / LED軟條燈 / 3000K	M	5.0	$ 540	$ 2,700	
15		樓梯 / 2-3F / 壁燈	盞	1.0	$ 9,450	$ 9,450	暫估待挑
16		陽台 / LED筒燈 / 3000K	盞	10.0	$ 2,025	$ 20,250	暫估．實作實算
17		鳥屋 / LED崁燈 / 9.5cm	盞	15.0	$ 1,620	$ 24,300	
18		打擊室 / LED雙盒燈	盞	6.0	$ 4,050	$ 24,300	
19		打擊室 / 反間接照明 / LED軟條燈 / 3000K	M	7.0	$ 540	$ 3,780	
20		打擊室 / 層板下 / LED鋁條燈 / 3000K	M	3.0	$ 650	$ 1,950	

燈具工程

業　　主： 樂華科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 仲生路佐佐木宅 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 新竹市東區仲生路45號　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 15　　統　　編： 29037815　　日期：2022/12/20

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
		3F					
1		天井 / LED崁燈 / 9.5cm	盞	30.0	$ 1,620	$ 48,600	
2		天井 / 窗簾反間接照明 / LED軟條燈 / 3000K	M	13.0	$ 540	$ 7,020	
3		走道 / 反間接照明 / LED軟條燈 / 3000K	M	8.5	$ 540	$ 4,590	
4		陽台 / LED筒燈 / 3000K	盞	10.0	$ 2,025	$ 20,250	暫估，實作實算
5		女孩房 / LED崁燈 / 9.5cm	盞	20.0	$ 1,620	$ 32,400	
6		女孩房 / 床頭 / LED鋁條燈 / 3000K	M	3.0	$ 650	$ 1,950	
7		女孩房 / 書桌櫃 / LED鋁條燈 / 3000K	M	2.0	$ 650	$ 1,300	
8		女孩房 / 投射崁燈 / 7.5cm / 4000K	盞	1.0	$ 1,877	$ 1,877	
9		女孩房 / 造型壁燈	盞	3.0	$ 16,200	$ 48,600	暫估待挑
10		男孩房 / LED崁燈 / 9.5cm	盞	12.0	$ 1,620	$ 19,440	
11		男孩房 / 床頭 / LED鋁條燈 / 3000K	M	3.0	$ 650	$ 1,950	
12		男孩房 / 造型壁燈	盞	2.0	$ 16,200	$ 32,400	暫估待挑
13		廁所 / 反間接照明 / LED軟條燈 / 3000K	M	1.0	$ 540	$ 540	
14		廁所 / LED崁燈 / 9.5cm / 3000K	盞	4.0	$ 1,620	$ 6,480	
15		浴室 / 反間接照明 / LED軟條燈 / 3000K	M	2.0	$ 540	$ 1,080	
16		浴室 / LED崁燈 / 9.5cm / 3000K	盞	4.0	$ 1,620	$ 6,480	
17		樓梯 / 3-4F / 壁燈	盞	1.0	$ 9,450	$ 9,450	暫估待挑

燈具工程

業　　主： 樂華科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 仲生路佐佐木宅 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 新竹市東區仲生路45號　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 15　　統　　編： 29037815　　日期：2022/12/20

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
		4F					
1		梯廳 / LED崁燈 / 9.5cm	盞	4.0	$ 1,620	$ 6,480	
2		梯廳 / 壁燈	盞	1.0	$ 16,200	$ 16,200	暫估待挑
3		樓梯 / 4-5F / 壁燈	盞	1.0	$ 9,450	$ 9,450	暫估待挑
4		主臥 / LED崁燈 / 9.5cm	盞	30.0	$ 1,620	$ 48,600	
5		主臥 / 床頭 / LED鋁條燈 / 3000K	M	3.0	$ 650	$ 1,950	
6		主臥 / 天花造型 / LED鋁條燈 / 3000K	M	4.5	$ 650	$ 2,925	
7		主臥 / 展示櫃 / LED鋁條燈 / 3000K	M	12.0	$ 650	$ 7,800	
8		主臥 / 造型壁燈	盞	2.0	$ 16,200	$ 32,400	暫估待挑
9		主臥 / 窗簾反間接照明 / LED軟條燈 / 3000K	M	8.0	$ 540	$ 4,320	
10		主臥 / 梳妝台間接照明 / LED軟條燈 / 3000K	M	3.0	$ 540	$ 1,620	
11		客房 / LED崁燈 / 9.5cm	盞	8.0	$ 1,620	$ 12,960	
12		客房 / 層板下 / LED鋁條燈 / 3000K	M	3.0	$ 650	$ 1,950	
13		客房 / 天花造型 / LED鋁條燈 / 3000K	M	2.0	$ 650	$ 1,300	
14		客房 / 造型吊燈	盞	1.0	$ 16,200	$ 16,200	暫估待挑
15		客房 / 窗簾反間接照明 / LED軟條燈 / 3000K	M	5.0	$ 540	$ 2,700	
16		廁所 / LED崁燈 / 9.5cm / 3000K	盞	3.0	$ 1,620	$ 4,860	
17		廁所 / 投射崁燈 / 7.5cm / 4000K	盞	1.0	$ 1,890	$ 1,890	
18		浴室 / 鏡子間接照明 / LED軟條燈 / 3000K	M	4.0	$ 540	$ 2,160	
19		浴室 / 反間接照明 / LED軟條燈 / 3000K	M	6.0	$ 540	$ 3,240	
20		浴室 / LED崁燈 / 9.5cm / 3000K	盞	12.0	$ 1,620	$ 19,440	
21		陽台 / LED筒燈 / 3000K	盞	10.0	$ 2,025	$ 20,250	暫估．實作實算
		5F					
1		層板上 / 投射崁燈 / 7.5cm / 4000K	盞	2.0	$ 1,877	$ 3,753	
2		室內 / LED崁燈 / 9.5cm / 3000K	盞	12.0	$ 1,620	$ 19,440	
3		洗衣間 / LED崁燈 / 9.5cm / 3000K	盞	4.0	$ 1,620	$ 6,480	

成舍設計·中山公司

燈具工程

業　　主： 樂華科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 仲生路佐佐木宅 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 新竹市東區仲生路45號　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 15　　統　　編： 29037815　　日期：2022/12/20

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
4		廁所 / LED崁燈 / 9.5cm / 3000K	盞	2.0	$ 1,620	$ 3,240	
5		陽台 / LED筒燈 / 3000K	盞	10.0	$ 2,025	$ 20,250	暫估，實作實算
		(以下空白)					
					小計	$ 1,070,170	