成舍設計·中山公司

工程估價總表

業　　主： 樂華科技股份有限公司
工程名稱： 樂華台南西門新光專櫃
工程地址： 台南市中西區西門路一段658號2樓02046櫃位

電　　話： (886.2) 7729-7155
傳　　真： (886.2) 2599-6454
地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
統　　編： 29037815

日期：2023/2/10

項次	代號	工　種　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
1	1	臨時工程	式	1.0	$ 192,300	$ 192,300	
2	2	水電工程	式	1.0	$ 194,980	$ 194,980	
3	3	木作工程	式	1.0	$ 2,418,963	$ 2,418,963	
4	4	地坪工程	式	1.0	$ -	$ -	(百貨不允許自設，故取消)
5	5	燈具工程	式	1.0	$ 85,800	$ 85,800	
6	6	資訊工程	式	1.0	$ 137,170	$ 137,170	
					小計	$ 3,029,213	
					工程管理費	$ 151,461	5%
					合計	$ 3,180,674	
					稅金(5%)	$ 159,034	
					總計	~~$ 3,339,708~~	$ 3,200,000

工程費總價　新台幣　　參佰貳拾萬　元整

備註01：本工程報價含周末加班、夜間趕工之工資。

備註02：本工程不含消防工程、空調工程、保全工程。

備註03：本工程依據2023/2/10附件圖面估價。

備註04：工程管理費包含工序安排、工班調度、工程品質管理、現場環境管理、施工過程督導、施工紀錄…等。

成舍設計·中山公司

臨時工程估價單

業　　主： 樂華科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 樂華台南西門新光專櫃　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 台南市中西區西門路一段658號2樓02046櫃位　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 1　　統　　編： 29037815　　日期：2023/2/10

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
臨時工程							
1		夜間細清工資	式	1.0	$ 12,000	$ 12,000	
2		垃圾清運	式	1.0	$ 16,500	$ 16,500	
SPM活動家具							
1		掀蓋穿鞋椅	張	6.0	$ 5,000	$ 30,000	暫估待挑
2		30*30皮墊	片	8.0	$ 500	$ 4,000	
3		60*45皮墊	片	4.0	$ 1,200	$ 4,800	
4		露營椅	張	1.0	$ 6,500	$ 6,500	
5		旋轉全身鏡	座	1.0	$ 9,000	$ 9,000	
kinosho活動家具							
1		小圓桌	式	1.0	$ 18,000	$ 18,000	
2		實木切片堆疊	式	1.0	$ 56,500	$ 56,500	同A9
3		玻璃展示矮櫃	式	1.0	$ 18,000	$ 18,000	同A9
4		雙面全身鏡	座	1.0	$ 9,000	$ 9,000	
5		家具運費	式	1.0	$ 8,000	$ 8,000	
		(以下空白)					
					小計	$ 192,300	

成舍設計·中山公司

水電工程估價單

業　　主： 樂華科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 樂華台南西門新光專櫃　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 台南市中西區西門路一段658號2樓02046櫃位　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 2　　統　　編： 29037815　　日期：2023/2/10

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
SPM							
1		電燈電源迴路-5.5mm*2	回	3.0	$ 4,655	$ 13,965	配金屬軟管及另料
2		LED硬條燈出線	處	8.0	$ 1,350	$ 10,800	配金屬軟管及另料
3		LED硬條燈安裝工資	條	16.0	$ 1,150	$ 18,400	配金屬軟管及另料
4		LOGO燈出線	處	1.0	$ 1,350	$ 1,350	配金屬軟管及另料
5		110V插座電源迴路-5.5mm*2 E-2.0	回	4.0	$ 4,800	$ 19,200	配金屬軟管及另料
6		110V插座出線	處	4.0	$ 1,500	$ 6,000	配金屬軟管及另料
7		110V接地型雙插座與蓋板安裝-RISNA系列(黑)	組	5.0	$ 665	$ 3,325	
8		原有大樓網路延長	口	4.0	$ 3,500	$ 14,000	配金屬軟管及另料
kinosho							
1		電燈電源迴路-5.5mm*2	回	3.0	$ 4,655	$ 13,965	配金屬軟管及另料
2		LED硬條燈出線	處	4.0	$ 1,350	$ 5,400	配金屬軟管及另料
3		LED硬條燈安裝工資	條	8.0	$ 1,150	$ 9,200	配金屬軟管及另料
4		LOGO燈出線	處	1.0	$ 1,350	$ 1,350	配金屬軟管及另料
5		110V插座電源迴路-5.5mm*2 E-2.0	回	4.0	$ 4,800	$ 19,200	配金屬軟管及另料
6		110V插座出線	處	8.0	$ 1,500	$ 12,000	配金屬軟管及另料
7		110V接地型雙插座與蓋板安裝-RISNA系列(黑)	組	5.0	$ 665	$ 3,325	
8		原有大樓網路延長	口	4.0	$ 3,500	$ 14,000	配金屬軟管及另料
9		夜間施作工資	式	1.0	$ 29,500	$ 29,500	
		(以下空白)					
					小計	$ 194,980	

成舍設計·中山公司

木作工程估價單

業　　主： 樂華科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 樂華台南西門新光專櫃　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 台南市中西區西門路一段658號2樓02046櫃位　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 3　　統　　編： 29037815　　日期：2023/2/10

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
SPM							
1		L型櫃台 / 面貼木皮版	尺	10.0	$ 10,800	$ 108,000	W165*D130*H120
		上項側面貼明鏡 / 含光邊	式	1.0	$ 2,160	$ 2,160	W50*H120
		上項正面貼原色洞洞板 / 含木棍、小層板	式	1.0	$ 24,300	$ 24,300	W165*H120
2		櫃台後 / 收納矮櫃 / 含活動層板*2	尺	5.5	$ 10,125	$ 55,688	W165*D45*H120
3		柱子封版 / 面貼木皮版 / 含維修孔*1	尺	16.0	$ 6,075	$ 97,200	W120*H240*4面
4		天花造型 / 面貼木皮版 / 下嵌鋁條燈 / 厚度=4cm	尺	28.0	$ 2,430	$ 68,040	W210*D45*4面(方形)
5		層板 / 面貼木皮版 / 下嵌鋁條燈 / 厚度=4cm	尺	54.0	$ 2,970	$ 160,380	W(165+165+210)*D45*3層
		上項造型黑色鐵管吊架	個	3.0	$ 1,350	$ 4,050	同A9
6		矮櫃 / 面貼木皮版	尺	18.0	$ 7,425	$ 133,650	W(165+165+210)*D45*H50
7		三角形支撐台 / 底30高40(cm) / 面貼木皮版	式	20.0	$ 1,350	$ 27,000	
8		六角形展示台 / 單邊長30(cm) / 面貼木皮版	座	12.0	$ 16,200	$ 194,400	H40~90
9		造型路標站台 / 南方松	座	1.0	$ 12,150	$ 12,150	
10		棧板造型展示台 / 含側邊造型鐵件	座	3.0	$ 22,275	$ 66,825	
		上項側面貼明鏡 / 含光邊	式	3.0	$ 2,025	$ 6,075	
11		枯樹	座	1.0	$ 2,025	$ 2,025	沿用A9那組
12		木樁	座	2.0	$ 2,025	$ 4,050	同A9
kinosho							
1		L型櫃台 / 面貼木皮版	尺	10.0	$ 10,800	$ 108,000	W165*D130*H120
		上項金色藝術線板	尺	45.0	$ 1,350	$ 60,750	W(130+170+50)*2+H110*6
2		櫃台後 / 收納矮櫃 / 含活動層板*2	尺	4.0	$ 10,125	$ 40,500	W120*D45*H120
3		柱子封版 / 白身 / 含維修孔*1	尺	16.0	$ 4,320	$ 69,120	W120*H240*4面
		上項面貼木皮版	尺	4.0	$ 3,375	$ 13,500	W120*H240*1面
		上項面貼金屬美耐板	尺	12.0	$ 5,400	$ 64,800	W120*H240*3面
4		天花造型 / 面貼木皮版 / 下嵌鋁條燈 / 厚度=4cm	尺	28.0	$ 2,430	$ 68,040	W210*D45*4面(方形)
5		層板 / 面貼木皮版 / 下嵌鋁條燈 / 厚度=4cm	尺	28.0	$ 2,970	$ 83,160	W210*D45*4面(方形)*1層
6		層板造型立柱	支	8.0	$ 10,800	$ 86,400	H105
7		櫃台底板 / 面貼木皮版 / 厚度4cm	尺	37.0	$ 1,350	$ 49,950	W340*D210
8		矮櫃 / 面貼木皮版 / 檯面面貼石紋美耐板	尺	12.0	$ 13,500	$ 162,000	W360*D90*H50
9		玻璃展示櫃	式	3.0	$ 56,800	$ 227,200	同A8
		上項把手五金	個	24.0	$ 550	$ 13,200	同南西專櫃
10		草皮展示台	式	3.0	$ 12,825	$ 12,825	
11		方形展示台 / 面貼金屬美耐板 / 邊倒弧角R=8	座	3.0	$ 27,000	$ 81,000	W55*D55*H20、50、70
12		地毯	張	1.0	$ 2,025	$ 2,025	沿用巨城撤櫃2張
其他							
1		巨城SPM專櫃撤櫃工資	式	1.0	$ 137,700	$ 137,700	
2		台南車資補貼+搬運費	式	1.0	$ 67,500	$ 67,500	
3		夜間施作工資	式	1.0	$ 105,300	$ 105,300	
		(以下空白)					
					小計	$ 2,418,963	

成舍設計·中山公司

地坪工程估價單

業　　主： 樂華科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 樂華台南西門新光專櫃　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 台南市中西區西門路一段658號2樓02046櫃位　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 4　　統　　編： 29037815　　日期：2023/2/10

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
SPM							
1		富銘實木PVC地磚	坪	10.0	$ 2,700	$ -	含損料
2		底料	坪	10.0	$ 540	$ -	
3		壓條	式	1.0	$ 3,500	$ -	
SPM							
1		富銘石紋PVC地磚	坪	14.0	$ 2,700	$ -	含損料
2		底料	坪	14.0	$ 540	$ -	
3		壓條	式	1.0	$ 5,000	$ -	
4		夜間施作費用	式	1.0	$ 33,750	$ -	
5		車資+運費	式	1.0	$ 6,750	$ -	
		(以下空白)					
					小計	$ -	

成舍設計·中山公司

燈具工程估價單

業　　主： 樂華科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 樂華台南西門新光專櫃　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 台南市中西區西門路一段658號2樓02046櫃位　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 5　　統　　編： 29037815　　日期：2023/2/10

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
SPM							
1		天花造型 / 鋁條燈 / 3000K	M	8.5	$ 1,650	$ 14,025	W210*4(方形)
2		層板 / 鋁條燈 / 3000K	M	16.5	$ 1,650	$ 27,225	W(165+165+210)*3層
kinosho							
1		天花造型 / 鋁條燈 / 3000K	M	8.5	$ 1,650	$ 14,025	W210*4(方形)
2		層板 / 鋁條燈 / 3000K	M	8.5	$ 1,650	$ 14,025	W210**4(方形)*1層
3		玻璃展示櫃 / 鋁條燈 / 3000K	M	6.0	$ 1,650	$ 9,900	L(100+50+50)*3
4		牛奶包展示櫃 / 鋁條燈 / 3000K	M	4.0	$ 1,650	$ 6,600	L(100+100)*2座
		(以下空白)					
					小計	$ 85,800	

成舍設計·中山公司

資訊工程估價單

業　　主： 樂華科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 樂華台南西門新光專櫃　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 台南市中西區西門路一段658號2樓02046櫃位　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 6　　統　　編： 29037815　　日期：2023/2/10

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
SPM、Kinosho各一組							
1		H.265高清數位監控主機	台	2.0	$ 11,500	$ 23,000	
2		4TB監控專用硬碟	顆	2.0	$ 6,075	$ 12,150	
3		1080P槍型紅外線攝影機	台	8.0	$ 3,000	$ 24,000	
4		DC-12V-1A變壓器	只	6.0	$ 405	$ 2,430	
5		監視配線工程（含線材）	點	8.0	$ 2,025	$ 16,200	
6		監視電源工程（含線材）	點	8.0	$ 1,200	$ 9,600	
7		攝影機安裝	台	8.0	$ 1,350	$ 10,800	
8		主機安裝、設定	式	2.0	$ 2,700	$ 5,400	
9		監視配件（收容盒、絞線傳輸器）	式	2.0	$ 1,620	$ 3,240	
10		五金另料及壓條	式	2.0	$ 2,025	$ 4,050	
11		40吋電視	式	1.0	$ 12,000	$ 12,000	SPM
12		上項安裝費用	式	1.0	$ 3,500	$ 3,500	
13		台南車資 / 夜間施工費用	式	1.0	$ 10,800	$ 10,800	
		(以下空白)					
					小計	$ 137,170	