成舍設計·中山公司

工程估價總表

業　　主： 安妮菓子工房股份有限公司
工程名稱： 亞尼克內湖旗艦店 設計工程案
工程地址： 114台北市內湖區瑞湖街178巷15號

電　　話： (886.2) 7729-7155
傳　　真： (886.2) 2599-6454
地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
統　　編： 29037815

日期：2023/12/26

項次	代號	工　種　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
1	1	臨時工程	式	1.0	$ 188,000	$ 188,000	
2	2	水電工程	式	1.0	$ 79,090	$ 79,090	
3	3	木作工程	式	1.0	$ 1,014,340	$ 1,014,340	
4	4	泥作、油漆工程	式	1.0	$ 432,228	$ 432,228	
5	5	地坪工程	式	1.0	$ 445,725	$ 445,725	
6	6	燈具工程	式	1.0	$ 61,380	$ 61,380	
7	7	鐵件、玻璃、人造石工程	式	1.0	$ 232,080	$ 232,080	
8	8	雨棚、廣告工程	式	1.0	$ 667,640	$ 667,640	
		(以下空白)					
					小計	$ 3,120,483	
					工程管理費	$ 156,025	5%
					合計	$ 3,276,508	
					稅金(5%)	$ 163,826	
					總計	~~$ 3,440,334~~	3,300,000

工程費總價　新台幣　　參佰參拾萬　元整

備註01：本工程報價含周末加班、夜間趕工之工資。

備註02：本工程不含消防工程、資訊工程、保全工程、衛浴工程、空調工程、家飾工程。

備註03：本工程依據2023/12/22附件圖面估價。

備註04：工程管理費包含工序安排、工班調度、工程品質管理、現場環境管理、施工過程督導、施工紀錄...等。

成舍設計·中山公司

臨時工程

業　　主： 安妮菓子工房股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 亞尼克內湖旗艦店 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 114台北市內湖區瑞湖街178巷15號　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 1　　統　　編： 29037815　　日期：2023/12/26

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
		拆除工程					
1		外區 / 斜坡、樓梯、側門口 / 南方松拆除 / 含骨料	式	1.0	$ 35,000	$ 35,000	
2		入口YTM / 鐵框內玻璃拆除	式	1.0	$ 4,500	$ 4,500	
3		全室 / PVC地坪拆除	式	1.0	$ 85,000	$ 85,000	
4		座位區 / 鐵件扶手、木矮牆拆除	式	1.0	$ 7,500	$ 7,500	
5		座位區 / 收餐櫃拆除	式	1.0	$ 9,000	$ 9,000	
6		座位區 / 白色吊櫃、矮櫃拆除	式	1.0	$ 10,500	$ 10,500	
7		飲料吧檯 / 天花垂板拆除	式	1.0	$ 8,500	$ 8,500	
8		飲料吧檯 / 牆面烤玻拆除	式	1.0	$ 3,000	$ 3,000	
		修補工程					
~~1~~		~~石頭造型 / 網購+黏上~~	~~式~~	~~1.0~~	~~$ 45,000~~	~~$ -~~	
~~2~~		~~全室 / 圓桌鐵腳噴漆、水平調整 (不含烤漆)~~	~~張~~	~~12.0~~	~~$ 800~~	~~$ -~~	~~(新平面19張)~~
~~3~~		~~全室 / 餐椅維修 (不含烤漆)~~	~~張~~	~~42.0~~	~~$ 550~~	~~$ -~~	~~(新平面48張)~~
~~4~~		~~全室 / 圓桌+餐椅 / 運費~~	~~式~~	~~1.0~~	~~$ 15,500~~	~~$ -~~	
		鷹架工程					
1		戶外側邊 / 臨時鷹架	式	1.0	$ 25,000	$ 25,000	
		(以下空白)					
					小計	$ 188,000	

成舍設計·中山公司

水電工程

業　　主： 安妮菓子工房股份有限公司
工程名稱： 亞尼克內湖旗艦店 設計工程案
工程地址： 114台北市內湖區瑞湖街178巷15號
工種代號： 2

電　　話： (886.2) 7729-7155
傳　　真： (886.2) 2599-6454
地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
統　　編： 29037815
日期：2023/12/26

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
1		崁燈出線	個	2.0	$ 460	$ 920	
2		小盞氣球吊燈拆裝工資與五金另料	盞	2.0	$ 1,990	$ 3,980	
3		大盞氣球吊燈拆裝工資與五金另料	盞	1.0	$ 2,660	$ 2,660	
4		軌道吊燈安裝工資	盞	6.0	$ 260	$ 1,560	
~~5~~		~~軌道投射燈拆裝工資~~	~~盞~~	~~169.0~~	~~$ 130~~	~~$ -~~	
6		投射燈拆裝工資	盞	8.0	$ 1,330	$ 10,640	
7		崁燈安裝工資	盞	2.0	$ 390	$ 780	
8		崁燈換裝工資	盞	8.0	$ 460	$ 3,680	
9		220V販賣機電源迴路-3.5mm*3C	回	1.0	$ 5,980	$ 5,980	
10		110V插座電源迴路-3.5mm*3C	回	1.0	$ 5,980	$ 5,980	
11		110V插座出線	個	2.0	$ 860	$ 1,720	
12		110V接地型雙插座與蓋板安裝-星光系列	組	2.0	$ 260	$ 520	
13		原有220V/110V開關箱NFB結線整理安裝	式	1.0	$ 2,660	$ 2,660	
14		管路切割打鑿與補平清運施工	式	1.0	$ 8,640	$ 8,640	
15		原有冷水ST壓接管移位配管出口	口	2.0	$ 3,990	$ 7,980	
16		原有排水配PVC移位配管出口	口	2.0	$ 2,660	$ 5,320	
17		220V招牌電源迴路-5.5mm*3C	回	1.0	$ 8,640	$ 8,640	
18		LED招牌電源出線	處	2.0	$ 1,590	$ 3,180	
19		招牌定時器*1與電磁接觸器*1結線安裝	組	1.0	$ 4,250	$ 4,250	
~~20~~		~~尿尿小童噴水配管施工~~	~~式~~	~~1.0~~	~~$ 8,640~~	~~$ -~~	
~~21~~		~~尿尿小童安裝工資與五金另料[預估]~~	~~組~~	~~1.0~~	~~$ 4,650~~	~~$ -~~	
		(以下空白)					
					小計	$ 79,090	

成舍設計·中山公司

木作工程

業　　主： 安妮菓子工房股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 亞尼克內湖旗艦店 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 114台北市內湖區瑞湖街178巷15號　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 3　　統　　編： 29037815　　日期：2023/12/26

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
1		YTM入口 / 斜坡 / 白身	式	1.0	$ 6,650	$ 6,650	
2		入口門面 / 下角料封板 / 面貼木紋美耐板	尺	28.0	$ 3,250	$ 91,000	
3		入口柱子 / 線板造型	支	4.0	$ 4,650	$ 18,600	
4		室內門面 / 下角料封板 / 面貼木紋美耐板	尺	28.0	$ 3,250	$ 91,000	
5		YTM / 弧形牆面 / 面貼木紋美耐板	尺	11.0	$ 3,720	$ 40,920	
		上項天花板面貼美耐板	式	1.0	$ 10,640	$ 10,640	
6		YTM / 弧形牆面 / 線板造型	尺	8.0	$ 3,050	$ 24,400	
7		生日櫃 / 線板造型 / 面貼POLY / 含人造石打板	尺	6.0	$ 5,980	$ 35,880	
8		櫃台 / 吊架層板 / 面貼POLY	尺	38.0	$ 660	$ 25,080	30*4cm/R220不含安裝
9		櫃台 / 蛋糕櫃造型 / 南方松包邊	尺	19.0	$ 3,320	$ 63,080	
10		櫃台 / 結帳台封板 / 白身	尺	17.0	$ 2,920	$ 49,640	
11		櫃台 / 結帳台弧形層板 / 面貼POLY	式	1.0	$ 8,640	$ 8,640	
12		飲料櫃台 / 線板造型 / 面貼POLY(整組重作)	尺	11.0	$ 4,650	$ 51,150	
13		飲料區 / 天花垂板 / 弧形造型 / 白身	尺	20.0	$ 1,720	$ 34,400	
14		飲料區 / 吊櫃 / 面貼POLY	尺	13.0	$ 1,990	$ 25,870	門片+立板
15		後區 / 口袋門牆面 / 不含門	式	1.0	$ 10,000	$ 10,000	
16		內用區 / 弧形層板 / 面貼POLY	式	3.0	$ 11,970	$ 35,910	
17		內用區 / 弧形牆面封板 / 白身	式	3.0	$ 11,300	$ 33,900	
18		內用區 / 弧形椅座 / 白身	式	1.0	$ 47,880	$ 47,880	
19		內用區 / 復古扶手	式	2.0	$ 23,940	$ 47,880	
20		打卡區 / 百葉窗	片	2.0	$ 15,960	$ 31,920	
21		打卡區 / 樓梯造型 / 白身	式	1.0	$ 34,580	$ 34,580	
22		中島區 / 展示櫃 / 線板造型 / 含人造石打板	尺	12.0	$ 8,640	$ 103,680	
23		中島區 / 蛋糕櫃 / 南方松包邊	尺	15.0	$ 2,920	$ 43,800	
24		中島區 / 活動展示櫃 / 線板造型	尺	8.0	$ 5,980	$ 47,840	
		(以下空白)					
					小計	$ 1,014,340	

成舍設計·中山公司

泥作、油漆工程

業　　主： 安妮菓子工房股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 亞尼克內湖旗艦店 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 114台北市內湖區瑞湖街178巷15號　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 4　　統　　編： 29037815　　日期：2023/12/26

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
		泥作工程					
1		入口柱子 / 貼磚 / 填縫	式	1.0	$ 37,240	$ 37,240	0.3坪*6支柱
		上項鐵道磚	坪	1.8	$ 7,980	$ 14,364	
2		YTM / 弧形牆面 / 貼磚 / 填縫	式	1.0	$ 29,260	$ 29,260	1坪
		上項鐵道磚	坪	1.0	$ 7,980	$ 7,980	
3		櫃台 / 蛋糕櫃造型 / 貼磚 / 填縫	式	1.0	$ 29,260	$ 29,260	0.8坪
		上項鐵道磚	坪	0.8	$ 7,980	$ 6,384	
4		中島區 / 蛋糕櫃 / 貼磚 / 填縫	式	1.0	$ 23,940	$ 23,940	0.5坪
		上項鐵道磚	坪	0.5	$ 7,980	$ 3,990	
5		飲料吧檯 / 中段 / 貼磚 / 填縫	式	1.0	$ 23,940	$ 23,940	0.5坪
		上項鐵道磚	坪	0.5	$ 7,980	$ 3,990	
		油漆工程					
~~1~~		~~座位區 / 背牆 / 曜石特殊塗料~~	~~坪~~	~~22.0~~	~~$ 2,390~~	~~$ -~~	
		~~上項打底費用~~	~~坪~~	~~22.0~~	~~$ 1,990~~	~~$ -~~	
		上項改貼國產壁紙 / 連工帶料	坪	22.0	$ 1,200	$ 26,400	
2		座位區 / 波浪座椅 / 鏝刀紋理 / 面油性漆	坪	7.5	$ 2,920	$ 21,900	
3		櫃台 / 鏝刀紋理 / 面油性漆	坪	2.0	$ 2,920	$ 5,840	
4		飲料區 / 天花垂板(外側) / 鏝刀紋理 / 面油性漆	坪	3.5	$ 2,920	$ 10,220	
		飲料區 / 天花垂板(內側) / 白色水泥漆	坪	3.5	$ 2,660	$ 9,310	
5		飲料區 / 原木作天花 / 白色水泥漆	式	1.0	$ 3,990	$ 3,990	
6		工作區 / 進後場防火門烤漆 / 白色	扇	1.0	$ 19,950	$ 19,950	
7		吧檯 / 鐵件吊架支撐牙棒 / 面噴白漆	式	1.0	$ 4,650	$ 4,650	
8		後區 / 壁紙牆面粉刷 / 白色水泥漆	式	1.0	$ 7,980	$ 7,980	
9		全室 / 牆面髒污粉刷 / 白色水泥漆	式	1.0	$ 42,560	$ 42,560	
10		全室 / 氣球吊燈噴漆改色 / 白.紅.金	式	1.0	$ 13,300	$ 13,300	共3座
~~11~~		~~戶外 / 波浪牆補漆 / 象牙白油性漆~~	~~式~~	~~1.0~~	~~$ 26,600~~	~~$ -~~	
		~~座位區 / 波浪牆補漆 / 象牙白油性漆~~	~~式~~	~~1.0~~	~~$ 15,960~~	~~$ -~~	
		~~後區(含廁所) / 波浪牆補漆 / 象牙白油性漆~~	~~式~~	~~1.0~~	~~$ 37,240~~	~~$ -~~	~~不跳色,色同上兩項~~
12		全室正面(內外) / 落地門窗刷漆 / 白色油性漆	式	1.0	$ 11,970	$ 11,970	
		全室側面(內外) / 落地門窗刷漆 / 白色油性漆	式	1.0	$ 39,900	$ 39,900	含斜板屋簷及側牆
		全室後區(內全.外*3) / 落地門窗刷漆 / 白色油性漆	式	1.0	$ 10,640	$ 10,640	外側臨大樓無法施作
13		戶外斜坡 / 欄杆扶手 / 白色油性漆	式	1.0	$ 13,300	$ 13,300	
		戶外側邊 / 欄杆扶手 / 白色油性漆	式	1.0	$ 9,970	$ 9,970	
		(以下空白)					
					小計	$ 432,228	

成舍設計·中山公司

地坪工程

業　　主： 安妮菓子工房股份有限公司
工程名稱： 亞尼克內湖旗艦店 設計工程案
工程地址： 114台北市內湖區瑞湖街178巷15號
工種代號： 5

電　　話： (886.2) 7729-7155
傳　　真： (886.2) 2599-6454
地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
統　　編： 29037815
日期：2023/12/26

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
		PVC地坪工程 / 含局部批土					
1		櫃台區 / 木紋人字拼 / 2mm	坪	21.8	$ 1,720	$ 37,496	
2		排隊區 / 木紋人字拼 / 2mm	坪	11.0	$ 1,720	$ 18,920	
3		座位區(前) / 木紋人字拼 / 2mm	坪	8.0	$ 1,720	$ 13,760	
4		座位區(後) / 木紋人字拼 / 2mm	坪	8.2	$ 1,720	$ 14,104	
		塑木工程 / 底不鏽鋼方管					
1		店門口 / 塑木平台 / H=5cm / 水泥地 / 不鏽鋼點焊安裝	M2	43.5	$ 6,250	$ 271,875	
2		左側樓梯 / 塑木樓梯 / H=5cm / 水泥地 / 不鏽鋼點焊安裝	M2	4.5	$ 7,040	$ 31,680	
3		側門口 / 塑木平台 / H=5cm / 水泥地 / 不鏽鋼點焊安裝	M2	7.0	$ 6,250	$ 43,750	
4		鐵製活動維修蓋 / 含單把手	式	1.0	$ 3,990	$ 3,990	
		草皮工程					
1		YTM / 人工草皮	式	1.0	$ 3,500	$ 3,500	
2		打卡區 / 白色刷毛地毯	式	1.0	$ 6,650	$ 6,650	
		(以下空白)					
					小計	$ 445,725	

成舍設計·中山公司

燈具工程

業　　主： 安妮菓子工房股份有限公司
工程名稱： 亞尼克內湖旗艦店 設計工程案
工程地址： 114台北市內湖區瑞湖街178巷15號
工種代號： 6

電　　話： (886.2) 7729-7155
傳　　真： (886.2) 2599-6454
地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
統　　編： 29037815
日期：2023/12/26

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
1		屋簷下 / 投射燈 / 3000K / 30W	盞	8.0	$ 1,170	$ 9,360	
2		入口 / 雨棚下 / 室外防水軟條燈 / 3000K	M	8.0	$ 780	$ 6,240	L310+180+310(同組)
3		YTM / 9.5CM崁燈 / 4000K / 12W	盞	2.0	$ 520	$ 1,040	
4		打卡區 / LED鋁條燈 / 3000K	M	7.0	$ 1,300	$ 9,100	L100+250+100+250(同組)
5		生日櫃 / 訂製燈管	盞	1.0	$ 320	$ 320	4尺
6		中島 / 層櫃 / 訂製燈管	盞	1.0	$ 320	$ 320	4尺
7		中島 / 蛋糕延伸櫃 / 訂製燈管	盞	1.0	$ 320	$ 320	3尺
8		吧檯 / 白玉吊燈	盞	6.0	$ 2,920	$ 17,520	
9		吧檯 / 吊架 / LED軟條燈 / 3000K	M	12.0	$ 520	$ 6,240	L1200
10		冰箱 / 雨棚下 / LED軟條燈 / 3000K	M	8.5	$ 520	$ 4,420	L660+165
11		飲料吧檯 / 9.5CM崁燈 / 4000K / 12W	盞	6.0	$ 520	$ 3,120	
12		座位區 / 層板下 / LED軟條燈 / 3000K	M	6.5	$ 520	$ 3,380	L200+200+240
13		全區 / 軌道燈 / 4000K / 20W	盞	170.0	$ -	$ -	業主自行購買
		(以下空白)					
					小計	$ 61,380	

成舍設計·中山公司

鐵件、玻璃、人造石工程

業　　主： 安妮菓子工房股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 亞尼克內湖旗艦店 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 114台北市內湖區瑞湖街178巷15號　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 7　　統　　編： 29037815　　日期：2023/12/26

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
		鐵件工程					
1		吧檯 / 鐵件吊架支撐牙棒 / 面噴白漆	式	1.0	$ 19,950	$ 19,950	
2		吧檯 / 鐵件擴張網造型 / 面烤紅漆、鍍鈦漆	式	1.0	$ 64,630	$ 64,630	H20*L1000
3		生日櫃 / 燈架 / 面烤鍍鈦漆	式	1.0	$ 11,170	$ 11,170	L150*H60 Ø3
4		中島 / 層櫃 / 燈架 / 面烤鍍鈦漆	式	1.0	$ 22,340	$ 22,340	L290*H60 Ø3
5		中島 / 蛋糕延伸櫃 / 燈架 / 面烤鍍鈦漆	式	1.0	$ 10,370	$ 10,370	L120*H60 Ø3
6		後區 / 鐵件門框 / 面烤白漆	式	1.0	$ 22,070	$ 22,070	
7		鐵件安裝費用	式	1.0	$ 23,940	$ 23,940	
		玻璃工程					
1		YTM / 弧型玻璃 / 10MM清玻	式	1.0	$ 27,930	$ 27,930	L210*H150
		上項磨光邊	尺	16.0	$ 30	$ 480	
2		後區 / 鐵件門框內 / 玻璃門片 / 10MM強化清玻	才	40.0	$ 170	$ 6,800	W150*H240
		人造石(取消) / 改為白色美耐板					
1		生日櫃 / 人造石(上層)	cm	125.0	$ -	$ -	W125*D30*H30
		上項圓弧加工費用	式	1.0	$ -	$ -	
2		生日櫃 / 人造石(下層)	cm	175.0	$ -	$ -	W175*D75*H4
		上向圓弧加工費用	式	1.0	$ -	$ -	
3		中島 / 人造石(上層)	cm	310.0	$ -	$ -	W310*D30*H15
		上項圓弧加工費用	式	1.0	$ -	$ -	
4		中島 / 人造石(中層)	cm	240.0	$ -	$ -	W240*D55*H15
		上項圓弧加工費用	式	1.0	$ -	$ -	
5		中島 / 人造石(下層)	cm	360.0	$ -	$ -	W360*D55*H4
		上項圓弧加工費用	式	1.0	$ -	$ -	
6		富美家美耐板 / 白色	張	6.0	$ 2,400	$ 14,400	
		上項裁切、貼工費用	式	1.0	$ 8,000	$ 8,000	
		(以下空白)					
					小計	$ 232,080	

成舍設計·中山公司

雨棚、廣告工程

業　　主： 安妮菓子工房股份有限公司
工程名稱： 亞尼克內湖旗艦店 設計工程案
工程地址： 114台北市內湖區瑞湖街178巷15號
工種代號： 8

電　　話： (886.2) 7729-7155
傳　　真： (886.2) 2599-6454
地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
統　　編： 29037815
日期：2023/12/26

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
		雨棚工程					
1		入口 / 法式圓頂雨遮 / 左、右	式	2.0	$ 135,660	$ 271,320	L320*D90
2		入口 / 法式圓頂雨遮 / 中	式	1.0	$ 86,450	$ 86,450	L190*D90
3		吧檯冰箱 / 法式斜弧頂雨遮(大)	式	1.0	$ 126,350	$ 126,350	L625*D90
~~4~~		~~吧檯冰箱 / 法式斜弧頂雨遮(小)~~	~~式~~	~~1.0~~	~~$ 63,840~~	~~$ -~~	~~L136*D90~~
		上項安裝 / 吊車費用	式	2.0	$ 46,550	$ 93,100	
		廣告工程					
~~1~~		~~側面 / 面停車場 / 鐵殼字正發光LOGO~~	~~組~~	~~1.0~~	~~$ 51,870~~	~~$ -~~	~~W300*H40~~
2		入口 / 雨棚下 / 壓克力字LOGO / 1CM厚	組	2.0	$ 5,980	$ 11,960	W127*H15
5		打卡區 / 大圖輸出 / 雪景	式	1.0	$ 2,660	$ 2,660	W120*H325
6		後區 / 玻璃貼	式	1.0	$ 19,950	$ 19,950	W800*H110
7		戶外斜坡 / 鐵件LOGO	式	1.0	$ 24,600	$ 24,600	W162*H20
8		飲料區 / 吊櫃門板 / 菜單輸出	式	1.0	$ 1,990	$ 1,990	W313*H70
		裝飾品					
1		指示路牌	式	1.0	$ 15,960	$ 15,960	
2		乳牛	隻	6.0	$ 350	$ -	(贈送)
3		乳牛區造型坡度 / 背板	式	1.0	$ 13,300	$ 13,300	
		(以下空白)					
					小計	$ 667,640	