成舍設計・中山公司

工程估價總表

業　　主：吉恩立數位科技股份有限公司
工程名稱：吉恩立辦公室 設計工程案
工程地址：台北市信義區信義路五段106號5樓

電　　話：(886.2) 7729-7155
傳　　真：(886.2) 2599-6454
地　　址：台北市中山北路三段31號8樓-1
統　　編：29037815

日期：2022/6/30

項次	代號	工　種　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
1	1	臨時工程	式	1.0	$ 2,564,155	$ 2,564,155	
2	2	水電工程	式	1.0	$ 1,976,030	$ 1,976,030	
3	3	資訊工程	式	1.0	$ 3,382,110	$ 3,382,110	
4	4	消防工程	式	1.0	$ 1,752,850	$ 1,752,850	
5	5	輕隔間工程	式	1.0	$ 1,993,990	$ 1,993,990	
6	6	木作工程	式	1.0	$ 3,380,590	$ 3,380,590	
7	7	系統櫃工程	式	1.0	$ 747,250	$ 747,250	
8	8	塗裝工程	式	1.0	$ 1,237,020	$ 1,237,020	
9	9	鐵件及玻璃工程	式	1.0	$ 957,100	$ 957,100	
10	10	地坪工程	式	1.0	$ 1,299,310	$ 1,299,310	
11	11	燈具工程	式	1.0	$ 700,300	$ 700,300	
12	12	辦公家具工程	式	1.0	$ 1,849,050	$ 1,849,050	
13	13	軟裝工程	式	1.0	$ 958,200	$ 958,200	
14	14	廣告工程	式	1.0	$ 146,625	$ 146,625	
15	15	設備工程	式	1.0	$ 492,000	$ 492,000	
					小計	$ 23,436,580	
					工程管理費(2%)	$ 468,732	
					合計	$ 23,905,312	
					稅金(5%)	$ 1,195,266	
					設計費優惠	-$ 728,000	
					總計	~~$ 24,372,578~~	$ 24,370,000

工程費總價　新台幣　　貳仟肆佰參拾柒萬　元整

備註01：本工程報價含周末加班、夜間趕工之工資。

備註02：本工程不含除蟲工程、廚具工程、保全工程。

備註03：本工程依據2022/06/17附件圖面估價。

備註04：工程管理費包含工序安排、工班調度、工程品質管理、現場環境管理、施工過程督導、施工紀錄…等。

成舍設計・中山公司

臨時工程估價單

業　　主：吉恩立數位科技股份有限公司　　電　　話：(886.2) 7729-7155
工程名稱：吉恩立辦公室 設計工程案　　傳　　真：(886.2) 2599-6454
工程地址：台北市信義區信義路五段106號5樓　　地　　址：台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號：1　　統　　編：29037815　　日期：2022/6/30

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
		拆除工程 / 含清運					
1		A、B區 / 地毯撕除	坪	525.0	$ 1,150	$ 603,750	
2		B區 / 員休區 / 明架天花拆除	坪	31.0	$ 2,430	$ 75,330	
3		A、B區 / 雙開玻璃門拆除	樘	3.0	$ 8,100	$ 24,300	拆除後寄放國泰倉庫
4		A、B區 / 天花矽酸鈣板拆除	坪	444.0	$ 1,350	$ 599,400	不含倉庫、機房約50坪
5		A、B區 / 燈具拆除	式	1.0	$ 55,000	$ 55,000	現有T-bar 456盞， 保留80盞沿用
		空調工程					
1		A、B區 / 10英吋保溫軟管 / 10M	支	45.0	$ 2,750	$ 123,750	暫估，實作實算
2		A、B區 / 擴散式出風口 / 60*60	個	20.0	$ 900	$ 18,000	盡可能全部沿用現有，僅更換嚴重泛黃處。 暫估，實作實算。
3		A、B區 / 回風板 / 60*60	個	5.0	$ 250	$ 1,250	盡可能全部沿用現有，僅更換嚴重泛黃處。 暫估，實作實算。
4		A、B區 / 控制面板	組	-	$ 4,500	$ -	沿用現有，不另行處理
		搬家工程					
1		原辦公室遷移搬運費 / 含辦公椅、鐵架拆裝、理想櫃、系統櫃、活動家具、主機…等	式	1.0	$ 240,000	$ 240,000	辦公桌另外安排OA廠商拆組、運送及二次安裝
2		包材 / 紙箱 / 氣泡布 / 膠帶 / 膠膜	式	1.0	$ 35,000	$ 35,000	暫估，實作實算
		保護工程 / 同國泰其他樓層之規格					
1		5F / 地面保護	坪	60.0	$ 1,050	$ 63,000	防潮布+PP板+1分夾板
2		5F / 壁面保護	尺	355.0	$ 250	$ 88,750	1分夾板
3		地下室 / 卸貨區地面	坪	7.5	$ 1,050	$ 7,875	PP板+1分夾板 暫估，實作實算
4		卸貨區壁面	尺	15.0	$ 250	$ 3,750	1分夾板 暫估，實作實算
5		臨時隔間門	樘	3.0	$ 12,500	$ 37,500	
		清潔工程					
1		A、B區 / 工程中粗清	工	40.0	$ 4,000	$ 160,000	暫估，實作實算
2		A、B區 / 工程收尾細清	坪	525.0	$ 500	$ 262,500	暫估，實作實算
3		垃圾清運	車	10.0	$ 16,500	$ 165,000	暫估，實作實算
		(以下空白)					
					總計	$ 2,564,155	

成舍設計・中山公司

水電工程估價單

業　　主： 吉恩立數位科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 吉恩立辦公室 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 台北市信義區信義路五段106號5樓　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 2　　統　　編： 29037815　　日期：2022/6/30

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
1		220V電燈電源迴路-5.5mm*2 E-2.0	回	11.0	$ 6,000	$ 66,000	
2		吊燈*9軌道燈*7出線[配PVC管與BOX]	個	16.0	$ 650	$ 10,400	
3		崁燈出線[配PVC管與BOX]	個	68.0	$ 650	$ 44,200	
4		LED條燈出線[配PVC管與BOX]	處	18.0	$ 650	$ 11,700	
5		LED-平板燈出線[配PVC管與BOX]	個	568.0	$ 650	$ 369,200	
6		吊燈安裝工資	盞	9.0	$ 750	$ 6,750	
7		軌道燈安裝工資與五金吊掛	支	14.0	$ 900	$ 12,600	
8		平板燈移位安裝工資	盞	568.0	$ 200	$ 113,600	暫估，實作實算
9		崁燈安裝工資	盞	68.0	$ 250	$ 17,000	
10		LED硬條燈安裝工資	條	18.0	$ 900	$ 16,200	
11		220V開關出線	個	61.0	$ 750	$ 45,750	
12		220V大片夜光開關與蓋板安裝-星光系列	個	63.0	$ 350	$ 22,050	
13		電燈集中控制開關*1與電磁接觸器*1與結線	組	2.0	$ 16,500	$ 33,000	
14		110V插座電源迴路-5.5mm*2 E-2.0	回	51.0	$ 6,000	$ 306,000	暫估，實作實算
15		110V插座電源迴路-2.0mm*2 E-2.0	回	2.0	$ 4,800	$ 9,600	暫估，實作實算
16		110V插座出線	個	280.0	$ 500	$ 140,000	
17		110V接地型雙插座與蓋板安裝-星光系列	組	276.0	$ 280	$ 77,280	
18		地板隱藏式接地型雙插座與蓋板安裝	組	4.0	$ 2,700	$ 10,800	
19		原有220V/110V開關箱增設NFB結線整理施工	組	2.0	$ 24,500	$ 49,000	
20		預設-兩戶機房配1"PVC資訊連通管與吊掛	支	4.0	$ 12,000	$ 48,000	
21		預設-天花板集線箱與吊掛施工	只	6.0	$ 8,500	$ 51,000	
22		電話與網路配3/4"PVC管至機房	支	194.0	$ 2,000	$ 388,000	
23		電話與網路配1/2"PVC支管至BOX	支	6.0	$ 900	$ 5,400	
24		監視器配1/2"PVC空管至機櫃	支	5.0	$ 3,500	$ 17,500	
25		門禁配1/2"PVC空管至天花板	支	17.0	$ 600	$ 10,200	
26		門禁配電源	處	17.0	$ 900	$ 15,300	
27		出勤機配1/2"PVC空管至天花板	支	3.0	$ 600	$ 1,800	
28		出勤機配電源	處	3.0	$ 900	$ 2,700	
29		自動門配電源	處	2.0	$ 900	$ 1,800	
30		大會議室-HDMI配1"PVC空管(不含線材)	組	17.0	$ 2,700	$ 45,900	
31		會議室-HDMI配1"PVC空管(不含線材)	組	8.0	$ 1,350	$ 10,800	
32		臨時電燈及插座配線施工	式	1.0	$ 16,500	$ 16,500	
		(以下空白)					
					總計	$ 1,976,030	

成舍設計・中山公司

資訊工程估價單

業　　主： 吉恩立數位科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 吉恩立辦公室 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 台北市信義區信義路五段106號5樓　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 3　　統　　編： 29037815　　日期：2022/6/30

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
		鋁製線架工程					
1		300mm x 100mm ×3M 鋁製線架	支	4.0	$ 3,500	$ 14,000	
2		線架安裝工程	式	2.0	$ 4,750	$ 9,500	
3		C型鋼/馬車螺絲及連接片	式	1.0	$ 4,000	$ 4,000	
		網路工程					
1		網路節點佈放工程 (AB區-座位區-經營支援處 32+1+4=37/CEO 1/ 平台42/遊戲54+6=60/技術30+10=40/	點	759.0	$ 800	$ 607,200	暫估，實作實算
2		CAT.6 4P/UTP 23AWG CABLE(灰色)	箱	162.0	$ 6,500	$ 1,053,000	WONDERFUL
3		CAT.6 24 PORT 模組面板	支	33.0	$ 1,500	$ 49,500	WONDERFUL
4		水平理線槽	支	66.0	$ 550	$ 36,300	
5		CAT.6 KEY STONE MODULE 機櫃用	只	759.0	$ 120	$ 91,080	WONDERFUL
6		CAT.6 KEY STONE MODULE 現場用	只	759.0	$ 120	$ 91,080	WONDERFUL
7		資訊面板	只	759.0	$ 40	$ 30,360	WONDERFUL
8		CAT.6 4P/UTP PATCH CORD-2.1M	條	759.0	$ 150	$ 379,500	WONDERFUL
		局線工程(2條)					
1		10P-0.5mm-PE-PVC數位話纜	米	140.0	$ 70	$ 9,800	華新麗華
2		佈放工資	條	2.0	$ 8,500	$ 17,000	
3		10P C型端子板(含打線工資)	組	4.0	$ 350	$ 1,400	
		傳真電話工程					
1		電話節點佈放工程	點	3.0	$ 1,200	$ 3,600	
2		CAT.6 4P/UTP 23AWG CABLE(灰色)	箱	0.5	$ 6,500	$ 3,250	WONDERFUL
3		CAT.6 KEY STONE MODULE 現場用	只	3.0	$ 120	$ 360	WONDERFUL
4		資訊面板	只	3.0	$ 40	$ 120	WONDERFUL
5		10P C型複合式端子板(含打線工資)	組	2.0	$ 350	$ 700	
6		機櫃1U盲板	只	2.0	$ 800	$ 1,600	
		門禁/監視網路工程					
1		網路節點佈放工程	點	23.0	$ 1,200	$ 27,600	
2		CAT.6 4P/UTP 23AWG CABLE(灰色)	箱	4.5	$ 6,500	$ 29,250	WONDERFUL
3		CAT.6 24 PORT 模組面板	支	2.0	$ 1,500	$ 3,000	WONDERFUL
4		水平理線槽	支	4.0	$ 550	$ 2,200	
5		CAT.6 KEY STONE MODULE 機櫃用	只	23.0	$ 120	$ 2,760	WONDERFUL
		監視設備工程					
1		32路 NVR 數位監視主機 4HDD ACTi LTZNR-423(同步錄影及異地備份)	台	2.0	$ 36,000	$ 72,000	ACTI
2		8TB 監控專用硬碟(365天)	只	8.0	$ 11,500	$ 92,000	改雲端式需業主自行架設私有雲
3		POE 24 PORT網路供電交換器	台		$ -	$ -	業主提供
4		設備安裝/設定/教學	式	1.0	$ 5,000	$ 5,000	
5		200萬半球紅外線網路攝影機　ACTi_LTZ97	組	5.0	$ 6,500	$ 32,500	ACTI

成舍設計・中山公司

資訊工程估價單

業　　主：吉恩立數位科技股份有限公司　　電　　話：(886.2) 7729-7155
工程名稱：吉恩立辦公室 設計工程案　　傳　　真：(886.2) 2599-6454
工程地址：台北市信義區信義路五段106號5樓　　地　　址：台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號：3　　統　　編：29037815　　日期：2022/6/30

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
6		攝影機安裝/設定調整工程	支	5.0	$ 2,000	$ 10,000	
		門禁系統工程					
1		MIFARE 鏡面烤漆網路型感應式讀卡機 內建TCP/IP (AR-725EDRA-V2)	台	18.0	$ 6,000	$ 108,000	SOYAL
2		電源供應器2A (AC-100)	個	18.0	$ 800	$ 14,400	
3		自動門陽極鎖	組	3.0	$ 4,500	$ 13,500	
4		陽極鎖/磁力鎖及支架	組	10.0	$ 4,500	$ 45,000	
5		感應式開門按鈕	組	8.0	$ 1,150	$ 9,200	
6		安裝服務	門	13.0	$ 6,000	$ 78,000	
7		0.75mm*2C電源線 100M	捲	7.0	$ 3,000	$ 21,000	
8		電源配線安裝工程	組	21.0	$ 1,650	$ 34,650	
9		門禁考勤軟體	套	1.0	$ -	$ -	FREE
10		軟體安裝設定及教學	式	1.0	$ 9,000	$ 9,000	
11		MIFARE感應卡(薄型)	張	200.0	$ 70	$ 14,000	暫估，實作實算
		大會議室-工程(不含視訊設備所需線材)					
1		HDMI 2.0線材(1.8米)	條	6.0	$ 500	$ 3,000	
2		數位式HDMI延長器 (發射端)	台	1.0	$ 5,650	$ 5,650	
3		數位式HDMI延長器 (接收端)	台	6.0	$ 5,650	$ 33,900	
4		HDMI 網路交換器	台	1.0	$ 4,000	$ 4,000	
5		HDMI面板及模組	組	6.0	$ 1,350	$ 8,100	
6		佈線安裝及設備安裝調整工程(含線材)	式	1.0	$ 12,000	$ 12,000	
7		JCT SK-5 150W MP3多媒體藍芽數位擴大機	台	1.0	$ 18,000	$ 18,000	
8		MAGICO MG-6520 6"崁頂喇叭	只	4.0	$ 4,000	$ 16,000	
9		TEV TR-632U無線麥克風(二手握)	組	1.0	$ 16,000	$ 16,000	主機+2麥克風
10		投影機音源配線安裝工程(含線材)	組	1.0	$ 2,000	$ 2,000	
11		主機設備安裝調整工程	套	1.0	$ 2,500	$ 2,500	
12		喇叭安裝工程	只	4.0	$ 800	$ 3,200	
13		喇叭佈線安裝工程(含線材)	只	4.0	$ 2,000	$ 8,000	
		中會議室-工程(不含視訊設備所需線材)					
1		HDMI 線材 10米	條	3.0	$ 3,000	$ 9,000	
2		HDMI佈線工程	條	3.0	$ 1,350	$ 4,050	
3		HDMI面板及模組	組	1.0	$ 1,350	$ 1,350	
4		NB 電視壁掛架 70"~80"	組	3.0	$ 4,500	$ 13,500	若要自行添購 可參考15.設備建議
5		電視壁掛安裝工程 80"	台	3.0	$ 4,500	$ 13,500	
		小會議室-工程					
1		HDMI 線材 10米	條	1.0	$ 3,000	$ 3,000	
2		HDMI佈線工程	條	1.0	$ 1,350	$ 1,350	

成舍設計・中山公司

資訊工程估價單

業　　主： 吉恩立數位科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 吉恩立辦公室 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 台北市信義區信義路五段106號5樓　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 3　　統　　編： 29037815　　日期：2022/6/30

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
3		HDMI面板及模組	組	1.0	$ 1,350	$ 1,350	
4		NB 電視壁掛架 70"~80"	組	1.0	$ 4,500	$ 4,500	若要自行添購 可參考15.設備建議
5		電視壁掛安裝工程 80"	台	1.0	$ 4,500	$ 4,500	
		B區入口LOGO牆-工程					
1		HDMI 線材 10米	條	1.0	$ 3,000	$ 3,000	
2		HDMI佈線工程	條	1.0	$ 1,350	$ 1,350	
3		HDMI面板及模組	組	1.0	$ 1,350	$ 1,350	
4		NB 電視壁掛架 70"~80"	組	1.0	$ 4,500	$ 4,500	若要自行添購 可參考15.設備建議
5		電視壁掛安裝工程 80"	台	1.0	$ 4,500	$ 4,500	
		技術營運處-工程					
1		HDMI 線材 10米	條	2.0	$ 3,000	$ 6,000	
2		HDMI佈線工程	條	2.0	$ 1,350	$ 2,700	
3		HDMI面板及模組	組	2.0	$ 1,350	$ 2,700	
4		NB 電視壁掛架 70"~80"	組	2.0	$ 4,500	$ 9,000	若要自行添購 可參考15.設備建議
5		電視壁掛安裝工程 80"	台	2.0	$ 4,500	$ 9,000	
		階梯教室-工程(不含視訊設備所需線材)					
1		HDMI 線材 15米	條	2.0	$ 3,500	$ 7,000	
2		HDMI佈線工程	條	2.0	$ 1,350	$ 2,700	
3		HDMI面板及模組	組	2.0	$ 1,350	$ 2,700	
4		HDMI 分配器	台	1.0	$ 2,500	$ 2,500	
5		HDMI線材 5M*1+3M*1(分配用)及配線安裝工程	式	1.0	$ 4,050	$ 4,050	
6		投影機吊架及加長桿	組	2.0	$ 3,500	$ 7,000	
7		布幕及投影機安裝工程	組	2.0	$ 4,500	$ 9,000	
8		JCT SK-5 150W MP3多媒體藍芽數位擴大機	台	1.0	$ 18,000	$ 18,000	
9		MAGICO MG-6520 6"崁頂喇叭	只	1.0	$ 4,000	$ 4,000	
10		TEV TR-632U無線麥克風(二手握)	組	1.0	$ 16,000	$ 16,000	主機+2麥克風
11		投影機音源配線安裝工程(含線材)	組	1.0	$ 2,000	$ 2,000	
12		主機設備安裝調整工程	套	1.0	$ 2,500	$ 2,500	
13		喇叭安裝工程	只	4.0	$ 800	$ 3,200	
14		喇叭佈線安裝工程(含線材)	只	4.0	$ 2,000	$ 8,000	
		其他					
1		FLUKE測試及完工圖說	式	1.0	$ 9,500	$ 9,500	
2		五金另料及運雜	式	1.0	$ 25,000	$ 25,000	
		(以下空白)					
					總計	$ 3,382,110	

成舍設計・中山公司

消防工程估價單

業　　主：吉恩立數位科技股份有限公司　　電　　話：(886.2) 7729-7155
工程名稱：吉恩立辦公室 設計工程案　　傳　　真：(886.2) 2599-6454
工程地址：台北市信義區信義路五段106號5樓　　地　　址：台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號：4　　統　　編：29037815　　日期：2022/6/30

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
1		出口標示燈(B級/1:1/LED)	台	2.0	$ 1,250	$ 2,500	
2		避難方向燈(B級/1:1/LED)	台	3.0	$ 1,250	$ 3,750	
3		緊急照明燈(LED)	組	16.0	$ 700	$ 11,200	
4		EMT管,線材及另料	式	1.0	$ 35,000	$ 35,000	
5		安裝工資	式	1.0	$ 30,000	$ 30,000	
6		R型總機程式設定	式	1.0	$ 135,000	$ 135,000	日本NOMI(國泰現用品牌)
7		定址式偵煙式探測器	組	13.0	$ 10,800	$ 140,400	日本NOMI(國泰現用品牌)
8		偵煙式探測器配EMT管,線	組	13.0	$ 3,000	$ 39,000	
9		200W緊急廣播訂製及安裝	台	1.0	$ 15,000	$ 15,000	
10		緊急廣播系統與大樓系統連動	式	1.0	$ 4,000	$ 4,000	
11		5W揚聲器	組	16.0	$ 400	$ 6,400	既有13,增設16,暫估,實做實算
12		配EMT管,耐熱線	組	29.0	$ 3,000	$ 87,000	
13		警報逆止閥整合及測試工程	組	1.0	$ 8,000	$ 8,000	
14		撒水系統設備撒水頭(優美型)	組	40.0	$ 400	$ 16,000	新增40,移位40,暫估,實做實算
15		撒水系統設備管料	式	1.0	$ 120,000	$ 120,000	
16		撒水系統設備五金,另料	式	1.0	$ 48,000	$ 48,000	
17		撒水系統設備撒水頭配管工程	式	1.0	$ 108,000	$ 108,000	
18		10型ABC乾粉滅火器(含設置箱)	組	8.0	$ 1,200	$ 9,600	
19		排煙系統設備排煙手動開關	組	2.0	$ 1,200	$ 2,400	
20		排煙系統設備鍍鋅鐵皮風管製作及安裝	式	1.0	$ 68,000	$ 68,000	
21		排煙系統設備排煙閘門及安裝	組	2.0	$ 10,800	$ 21,600	
22		排煙系統設備配EMT管,耐熱線	式	1.0	$ 30,000	$ 30,000	
23		固定式防煙垂壁修改工程	式	1.0	$ 30,000	$ 30,000	
24		電動排煙導窗及安裝	組	13.0	$ 30,000	$ 390,000	
25		電動排煙導窗配管,線	組	13.0	$ 6,500	$ 84,500	
26		電動排煙導窗控制盤製作及安裝	組	3.0	$ 8,000	$ 24,000	
27		消防設備運管費,另料,配件	式	1.0	$ 150,000	$ 150,000	
28		大IT機房 / F60A對開防火門 / W180*H210 / 旗型鉸鍊3片1組(白鐵)SF-663D / 共2組 水平把手+輔助鎖 LF603F+DA61F / 東鐵-隱藏式門弓器 / POWER1505 / 60-85KG / 2組 / 東鐵-磁簧式陽極鎖	樘	1.0	$ 80,000	$ 80,000	
29		小IT機房 / F60A單開防火門 / W90*H210 / 旗型鉸鍊3片1組(白鐵)SF-663D / 水平把手+輔助鎖 LF603F+DA61F / 東鐵-隱藏式門弓器 / POWER1505 / 60-85KG / 東鐵-磁簧式陽極鎖	樘	1.0	$ 53,500	$ 53,500	
					總計	$ 1,752,850	

成舍設計・中山公司

輕隔間工程估價單

業　　主： 吉恩立數位科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 吉恩立辦公室 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 台北市信義區信義路五段106號5樓　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 5　　統　　編： 29037815　　日期：2022/6/30

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
1		A區 / IT機房 / 隔間牆 雙面雙層隔間加隔音毯/防火時效1小時 骨料:6.5cm*0.8mm加厚@40 板:12mm石膏板+1.2mm日本遮音毯+6mm佳大矽酸鈣板 棉:2"60K棉	㎡	38.0	$ 2,450	$ 93,100	W605+280 到頂H:420 含耐燃+綠建材證明
2		A區 / 圖書館 / 隔間牆 9mm矽酸雙面單層隔間 骨料:6.5cm*0.6mm@40 板:9mm佳大矽酸鈣板 棉:2"玻璃棉	㎡	6.0	$ 1,350	$ 8,100	W200 天花板下H:263 含耐燃+綠建材證明
3		A區 / CEO區域 / 隔間牆 雙面雙層隔間 骨料:6.5cm*0.8mm加厚@40 板:12mm石膏板+6mm佳大矽酸鈣板 棉:2"60K棉	㎡	58.0	$ 1,950	$ 113,100	W860+580 到頂H:420 含耐燃+綠建材證明
4		A區 / 大會議室 / 隔間牆 雙面雙層隔間 骨料:6.5cm*0.8mm加厚@40 板:12mm石膏板+6mm佳大矽酸鈣板 棉:2"60K棉	㎡	50.0	$ 1,950	$ 97,500	W1025+220 到頂H:420 含耐燃+綠建材證明
5		A區 / 中會議室 / 隔間牆 雙面雙層隔間 骨料:6.5cm*0.8mm加厚@40 板:12mm石膏板+6mm佳大矽酸鈣板 棉:2"60K棉	㎡	63.0	$ 1,950	$ 122,850	W520+520+520 到頂H:420 含耐燃+綠建材證明
6		B區 / IT機房 / 隔間牆 雙面雙層隔間加隔音毯/防火時效1小時 骨料:6.5cm*0.8mm加厚@40 板:12mm石膏板+1.2mm日本遮音毯+6mm佳大矽酸鈣板 棉:2"60K棉	㎡	90.0	$ 2,450	$ 220,500	W810+218+280+820 到頂H:420 含耐燃+綠建材證明
7		B區 / 中會議室 / 隔間牆 雙面雙層隔間 骨料:6.5cm*0.8mm加厚@40 板:12mm石膏板+6mm佳大矽酸鈣板 棉:2"60K棉	㎡	74.0	$ 1,950	$ 144,300	W640+415+490+300 到頂H:420 含耐燃+綠建材證明
8		B區 / 階梯教室 / 隔間牆 雙面雙層隔間 骨料:6.5cm*0.8mm加厚@40 板:12mm石膏板+6mm佳大矽酸鈣板 棉:2"60K棉	㎡	79.0	$ 1,950	$ 154,050	W1105+865 到頂H:420 含耐燃+綠建材證明
9		B區 / 總務大倉庫 / 隔間牆 9mm矽酸雙面單層隔間 骨料:6.5cm*0.6mm@40 板:9mm佳大矽酸鈣板 棉:2"玻璃棉	㎡	26.0	$ 1,350	$ 35,100	W200+200+556 天花板下H:263 含耐燃+綠建材證明
10		B區 / 辦公區 / 隔間牆 雙面雙層隔間 骨料:6.5cm*0.8mm加厚@40 板:12mm石膏板+6mm佳大矽酸鈣板 棉:2"60K棉	㎡	55.0	$ 1,950	$ 107,250	W110+180+1070 到頂H:420 含耐燃+綠建材證明
11		B區 / 其他隔間 / 隔間牆 9mm矽酸雙面單層隔間 骨料:6.5cm*0.6mm@40 板:9mm佳大矽酸鈣板 棉:2"玻璃棉	㎡	17.0	$ 1,350	$ 22,950	W220+220+205 天花板下H:263 含耐燃+綠建材證明

成舍設計・中山公司

輕隔間工程估價單

業　　主： 吉恩立數位科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 吉恩立辦公室 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 台北市信義區信義路五段106號5樓　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 5　　統　　編： 29037815　　日期：2022/6/30

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
12		B區 / 辦公室 / 單面封板 9mm矽酸單面單層隔間 骨料:6.5cm*0.6mm@40 板:9mm佳大矽酸鈣板	㎡	26.0	$ 940	$ 24,440	W966 天花板下H:263 含耐燃+綠建材證明
13		B區 / 階梯教室 / 骨料結構	式	1.0	$ 195,750	$ 195,750	不含表面木板
14		全區 / 明架天花板 / 蓋新16mm半明架礦纖板 骨料:現有不更動 板:USG16mm半明架板	坪	444.0	$ 1,250	$ 555,000	不含舊板清運 含耐燃+綠建材證明 不含倉庫、機房約50坪
15		全區 / 隔間到頂,兩側修剪明架骨料+復原	式	1.0	$ 100,000	$ 100,000	約125M
		(以下空白)					
					總計	$ 1,993,990	

成舍設計・中山公司

木作工程估價單

業　　主：吉恩立數位科技股份有限公司　　電　　話：(886.2) 7729-7155
工程名稱：吉恩立辦公室 設計工程案　　傳　　真：(886.2) 2599-6454
工程地址：台北市信義區信義路五段106號5樓　　地　　址：台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號：6　　統　　編：29037815　　日期：2022/6/30

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
1		A區 / 入口造型牆	尺	13.5	$ 2,400	$ 32,400	暫估，W405*H263
2		A區 / 入口(上) / 平頂天花 / 面封矽酸鈣板 / 直釘於明架下	坪	13.5	$ 4,500	$ 60,750	
3		A區 / 入口(上) / 背牆 / 掛畫軌道	尺	18.0	$ 250	$ 4,500	545CM
4		A區 / 入口(下) / 平頂天花 / 面封矽酸鈣板 / 直釘於明架下	坪	6.5	$ 4,500	$ 29,250	
5		A區 / 入口(下) / 背牆 / 掛畫軌道	尺	18.0	$ 250	$ 4,500	545CM
6		A區 / 入口(上) / 圓弧造型格柵牆+層板	尺	28.0	$ 8,500	$ 238,000	360+490CM
7		A區 / 入口(下) / 斜面造型格柵牆	尺	16.0	$ 6,500	$ 104,000	477CM
8		A區 / 辦公區(上) / 窗簾盒	尺	96.0	$ 500	$ 48,000	W(292+750+68+1255+455+68)
9		A區 / 卡座 / 面貼美耐板	尺	21.0	$ 12,000	$ 252,000	W640*D200
10		A區 / 卡座背牆 / 掛畫軌道	尺	21.0	$ 250	$ 5,250	640CM
11		A區 / 辦公區(下) / 窗簾盒	尺	130.0	$ 500	$ 65,000	W(678+565+372+70+2202)
12		A區 / 小IT機房 / 窗簾盒	尺	13.0	$ 500	$ -	W(316+66)
13		A區 / 天花弧形燈槽 / 白身	尺	142.0	$ 550	$ 78,100	4260CM
14		A區 / 圖書館區 / 天花圓形燈槽 / 白身	尺	44.0	$ 850	$ 37,400	750+570CM
15		A區 / 圖書館區 / 隔柵造型	尺	18.0	$ 4,800	$ 86,400	W542*H263
16		A區 / 圖書館區 / 窗簾盒	尺	16.0	$ 500	$ 8,000	W477
17		A區 / 走道 / 玻璃隔間垂板	尺	25.0	$ 1,000	$ 25,000	W750*H53
18		A區 / 走道 / 百二窗口	窗	3.0	$ 3,500	$ 10,500	W120*H45
19		A區 / 走道 / 玻璃隔間木作框 / 面貼POLY	尺	25.0	$ 800	$ 20,000	W750*H210
20		A區 / 中會議室(1) / 格柵造型牆面	尺	30.0	$ 3,500	$ 105,000	W888*H263
21		A區 / 中會議室(1) / 層板 / 面貼美耐板	尺	13.5	$ 1,200	$ 16,200	W160+235*D30
22		A區 / 中會議室(1) / 白板打底 / 7mm木芯板直釘	尺	8.0	$ 500	$ 4,000	W240*H120
23		A區 / 中會議室(2) / 沖孔板造型牆面	尺	17.5	$ 4,050	$ 70,875	W520*H263
24		A區 / 中會議室(2) / 層板 / 面貼美耐板	尺	37.0	$ 1,200	$ 44,400	W553*D30*2層
25		A區 / 中會議室(2) / 白板打底 / 7mm木芯板直釘	尺	8.0	$ 500	$ 4,000	W240*H120
26		A區 / 大會議室 / 玻璃隔間垂板	尺	28.0	$ 1,000	$ 28,000	W825*H53
27		A區 / 大會議室 / 百二窗口	窗	3.0	$ 3,500	$ 10,500	W120*H45
28		A區 / 大會議室 / 弧形玻璃隔間木作框 / 面貼POLY	尺	28.0	$ 1,200	$ 33,600	W825*H210
29		A區 / 大會議室 / 固定沙發底座 / 面貼美耐板 / 繃布打板	尺	18.0	$ 4,000	$ 72,000	W540*D60*H50
30		A區 / 大會議室 / 平頂天花 / 面封矽酸鈣板 / 直釘於明架下	坪	5.0	$ 4,500	$ 22,500	
31		A區 / 大會議室 / 白板打底 / 7mm木芯板直釘	尺	9.0	$ 500	$ 4,500	W280*H120
32		A區 / 大會議室 / 窗簾盒	尺	18.5	$ 500	$ 9,250	W556
33		A區 / CEO會客室 / 玻璃隔間垂板	尺	29.0	$ 1,000	$ 29,000	W880*H53
34		A區 / CEO會客室 / 百二窗口	窗	1.0	$ 3,500	$ 3,500	W120*H45

成舍設計・中山公司

木作工程估價單

業　　主： 吉恩立數位科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 吉恩立辦公室 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 台北市信義區信義路五段106號5樓　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 6　　統　　編： 29037815　　日期：2022/6/30

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
35		A區 / CEO會客室 / 玻璃間木作框 / 面貼POLY	尺	29.0	$ 800	$ 23,200	W880*H210
36		A區 / CEO會客室 / 窗簾盒	尺	15.0	$ 500	$ 7,500	W455
37		A區 / CEO室 / 百二窗口	窗	1.0	$ 3,500	$ 3,500	W120*H45
38		A區 / CEO室 / 木作門片 / 面貼美耐板 / 預埋陽極鎖	樘	1.0	$ 21,500	$ 21,500	W90*H210
39		A區 / CEO室 / 格柵造型牆面 / 面貼美耐板(輕隔間底)	尺	26.0	$ 3,500	$ 91,000	W775*H263
40		A區 / CEO室 / 掛畫軌道	尺	17.0	$ 250	$ 4,250	500CM
41		A區 / CEO室 / 吊燈處天花補強	處	1.0	$ 680	$ 680	
42		A區 / CEO室 / 格柵造型電視牆面 / 面貼美耐板(輕隔間底) / 層板	尺	16.0	$ 3,500	$ 56,000	W480*H263
43		A區 / CEO室 / 窗簾盒	尺	31.0	$ 500	$ 15,500	W(374+562)
44		A區 / CEO儲藏室 / 木作門片 / 面貼美耐板	樘	1.0	$ 18,000	$ 18,000	W90*H210
45		A區 / CEO儲藏室 / 窗簾盒	尺	3.5	$ 500	$ 1,750	W103
46		A區 / CEO室外造型牆面 / 面貼美耐板(輕隔間底)	尺	30.0	$ 2,000	$ 60,000	暫估，W900*H263
47		A區 /全室 / 踢腳板	m	136.0	$ 110	$ 14,960	暫估，W13600*H8
48		B區 / 入口造型牆	尺	25.0	$ 2,500	$ 62,500	W748*H263
49		B區 / 方格造型形象矮牆	尺	14.0	$ 12,500	$ 175,000	W420*D60*H240
50		B區 / 窗邊檯面 / 面貼美耐板	尺	27.0	$ 3,000	$ 81,000	W805*D120
51		B區 / 造型吧檯 / 面貼美耐板	尺	8.5	$ 6,050	$ 51,425	W255*D100*H150
52		B區 / 辦公區 / 玻璃隔間垂板	尺	60.0	$ 1,000	$ 60,000	W1800*H53
53		B區 / 辦公區 / 玻璃隔間木作框 / 面貼POLY	尺	60.0	$ 800	$ 48,000	W1800*H210
54		B區 / 辦公區 / 窗簾盒	尺	59.0	$ 500	$ 29,500	W1780
55		B區 / 員休區 / 造型格柵天花 / 10*5黑色鋁料	尺	51.0	$ 6,000	$ 306,000	W1520*D180
56		B區 / 員休區 / 隔柵造型	尺	35.0	$ 4,800	$ 168,000	W490+542*H263
57		B區 / 員休區 / 窗簾盒	尺	39.0	$ 500	$ 19,500	W(812+350)
58		B區 / 階梯教室 / 玻璃隔間垂板	尺	60.0	$ 1,000	$ 60,000	W1785*H53
59		B區 / 階梯教室 / 百二窗口	窗	5.0	$ 3,500	$ 17,500	W120*H45
60		B區 / 階梯教室 / 弧形玻璃隔間木作框 / 白身	尺	60.0	$ 1,200	$ 72,000	W1785*H210
61		B區 / 階梯教室 / 輕鋼架封板	坪	26.5	$ 5,000	$ 132,500	木心板
62		B區 / 階梯教室 / 窗簾盒	尺	29.0	$ 500	$ 14,500	W868
63		B區 / 小會議室 / 白板打底 / 7mm木芯板直釘	尺	8.0	$ 500	$ 4,000	W240*H120
64		B區 / 中會議室(3) / 白板打底 / 7mm木芯板直釘	尺	12.5	$ 500	$ 6,250	W373*H120
65		B區 / 中會議室(3) / 窗簾盒	尺	12.0	$ 500	$ 6,000	W355
66		B區 / 哺乳室 / 木作門片 / 面貼美耐板	樘	1.0	$ 18,000	$ 18,000	W90*H210
67		B區 / 哺乳室 / 百二窗口	窗	1.0	$ 3,500	$ 3,500	W120*H45
68		B區 / 人事倉庫 / 木作門片 / 面貼美耐板 / 預埋陽極鎖	樘	1.0	$ 21,500	$ 21,500	W90*H210

成舍設計・中山公司

木作工程估價單

業　　主： 吉恩立數位科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 吉恩立辦公室 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 台北市信義區信義路五段106號5樓　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 6　　統　　編： 29037815　　日期：2022/6/30

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
69		B區 / 財會檔案室 / 木作門片 / 面貼美耐板 / 預埋陽極鎖	樘	1.0	$ 21,500	$ 21,500	W90*H210
70		B區 / 法務倉庫 / 木作門片 / 面貼美耐板 / 預埋陽極鎖	樘	1.0	$ 21,500	$ 21,500	W90*H210
71		B區 / 法務倉庫 / 窗簾盒	尺	7.0	$ 500	$ -	W212
72		B區 / 行銷檔案室 / 木作門片 / 面貼美耐板 / 預埋陽極鎖	樘	1.0	$ 21,500	$ 21,500	W90*H210
73		B區 / 總務大倉庫 / 木作門片 / 雙開 / 面貼美耐板 / 預埋陽極鎖	樘	1.0	$ 21,500	$ 21,500	W180*H210
74		B區 / 總務大倉庫 / 窗簾盒	尺	16.5	$ 500	$ -	W496
75		B區 / 後區木作門片 / 面貼美耐板	樘	1.0	$ 31,500	$ 31,500	W160*H210
76		B區 / 大IT機房 / 窗簾盒	尺	16.5	$ 500	$ -	W491
77		A區 /全室 / 踢腳板	m	185.0	$ 120	$ 22,200	暫估，實作實算
		(以下空白)					
					總計	$ 3,380,590	

成舍設計・中山公司

系統櫃工程估價單

業　　主： 吉恩立數位科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 吉恩立辦公室 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 台北市信義區信義路五段106號5樓　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 7　　統　　編： 29037815　　日期：2022/6/30

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
1		A區 / 辦公區 / 桌邊矮櫃 / 倒斜取手縫 / 活動層板*2	尺	35.0	$ 3,050	$ 106,750	W140*D45*H90*7組
2		A區 / 事務區(上) / 矮櫃 / 倒斜取手縫 / 活動層板*2	尺	9.5	$ 3,050	$ 28,975	W275*D45*H90
3		A區 / 圖書館區 / 開放高櫃	尺	20.0	$ 6,100	$ 122,000	W288*D30*H263*2組
4		A區 / 圖書館區 / 開放矮櫃/	尺	14.5	$ 3,050	$ 44,225	W425*D30*H120
5		A區 / 窗邊矮櫃 / 倒斜取手縫 / 活動層板*2	尺	17.0	$ 3,050	$ 51,850	W500*D45*H90
6		A區 / 座位間矮櫃 / 倒斜取手縫 / 活動層板*2	尺	12.0	$ 3,050	$ 36,600	W360*D45*H90
7		A區 / R.O.C CEO位旁 / 矮櫃(大) / 倒斜取手縫 / 活動層板*2	尺	5.0	$ 3,050	$ 15,250	W140*D40*H90
8		A區 / R.O.C CEO位旁 / 矮櫃(小) / 倒斜取手縫 / 活動層板*2	尺	4.0	$ 3,050	$ 12,200	W120*D40*H91
9		A區 / 辦公區 / 屏風矮櫃含展示層板 / 倒斜取手縫 / 活動層板*2	尺	7.0	$ 3,050	$ 21,350	W200*D40*H92
10		A區 / CEO會議室 / 矮櫃 / 倒斜取手縫 / 活動層板*2	尺	11.0	$ 3,050	$ 33,550	W320*D45*H90
11		A區 / CEO室 / 矮櫃 / 倒斜取手縫 / 活動層板*2	尺	13.0	$ 3,050	$ 39,650	W380*D45*H90
12		A區 / 大會議室 / 矮櫃 / 倒斜取手縫 / 活動層板*2	尺	10.0	$ 3,050	$ 30,500	W300*D45*H50
13		A區 / 事務區(下) / 矮櫃 / 倒斜取手縫 / 活動層板*2	尺	12.0	$ 3,050	$ 36,600	W360*D45*H90
14		B區 / 員休區 / 冰箱高櫃	尺	9.5	$ 6,100	$ 57,950	W285*D60*H263
15		B區 / 中會議室(3) / 高櫃 / 倒斜取手縫 / 活動層板*4	尺	4.5	$ 6,100	$ 27,450	W125*D45*H263
16		B區 / 小會議室 / 高櫃 / 倒斜取手縫 / 活動層板*4	尺	3.0	$ 6,100	$ 18,300	W60*D45*H263
17		B區 / 辦公區 / 矮櫃 / 倒斜取手縫 / 活動層板*2	尺	9.0	$ 3,050	$ 27,450	W270*D45*H90
18		B區 / 辦公區 / 矮櫃 / 倒斜取手縫 / 活動層板*2	尺	12.0	$ 3,050	$ 36,600	W360*D45*H90
		(以下空白)					
					總計	$ 747,250	

成舍設計・中山公司

塗裝工程估價單

業　　主：吉恩立數位科技股份有限公司　　電　　話：(886.2) 7729-7155
工程名稱：吉恩立辦公室 設計工程案　　傳　　真：(886.2) 2599-6454
工程地址：台北市信義區信義路五段106號5樓　　地　　址：台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號：8　　統　　編：29037815　　日期：2022/6/30

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
		油漆工程 / ICI水泥漆					
1		A區 / 右側入口弧形牆 / 壁面 / 油漆打底	坪	14.0	$ 1,350	$ 18,900	W2(850)*H263
2		A區 / 右側入口弧形牆 / 壁面 / 特殊漆	坪	14.0	$ 7,830	$ 109,620	W2(850)*H263
3		A區 / 左側入口造型牆 / 壁面 / 油漆打底	坪	9.0	$ 1,350	$ 12,150	W2(480)*H263
4		A區 / 左側入口造型牆 / 壁面 / 特殊漆	坪	9.0	$ 7,830	$ 70,470	W2(480)*H263
5		A區 / 走道 / 木作燈槽 /水泥漆	尺	142.0	$ 270	$ 38,340	W4260*H10
6		A區 / 圖書館區 / 天花圓形燈槽 /水泥漆	尺	44.0	$ 270	$ 11,880	750+570CM
7		A區 / 原有防火門 / 烤漆	樘	2.0	$ 32,400	$ 64,800	W260*H210
8		A區 / 原有逃生門 / 烤漆	樘	2.0	$ 17,550	$ 35,100	W130*H210
9		A區 / 中會議室及形象區 / 百二窗輕隔間垂板 / 水泥漆	尺	117.0	$ 270	$ 31,590	W895+895+950+745*H53
10		A區 / CEO區及大會議室 / 百二窗輕隔間垂板 / 水泥漆	尺	148.0	$ 270	$ 39,960	W2(440+1565+210)*H53
11		A區 / 辦公區(上) / 窗簾盒	尺	96.0	$ 350	$ 33,600	W(292+750+68+1255+455+68)
12		A區 / 辦公區(下) / 窗簾盒	尺	130.0	$ 350	$ 45,500	W(678+565+372+70+2202)
13		A區 / 小IT機房 / 窗簾盒	尺	13.0	$ 350	$ -	W(316+66)
14		A區 / 圖書館區 / 窗簾盒	尺	16.0	$ 350	$ 5,600	W477
15		A區 / 大會議室 / 窗簾盒	尺	18.5	$ 350	$ 6,475	W556
16		A區 / CEO會客室 / 窗簾盒	尺	15.0	$ 350	$ 5,250	W455
17		A區 / CEO室 / 窗簾盒	尺	31.0	$ 350	$ 10,850	W(374+562)
18		A區 / CEO儲藏室 / 窗簾盒	尺	3.5	$ 350	$ 1,225	W103
19		B區 / LOGO牆 / 壁面 / 水泥漆 / 跳色	坪	7.0	$ 3,050	$ 21,350	W785*H263
20		B區 / 原有防火門 / 烤漆	樘	1.0	$ 32,400	$ 32,400	W260*H210
21		B區 / 員休區 / 輕鋼架天花骨架噴黑 / 水泥漆	坪	31.0	$ 810	$ 25,110	
22		B區 / 員休區 / 形象隔屏 / 水泥漆 / 跳色	式	1.0	$ 27,000	$ 27,000	W2(420)*H250
23		B區 / 員休區 / 造型吧檯桌 / 水泥漆	式	1.0	$ 16,200	$ 16,200	W325*D100*H170
24		B區 / 員休區 / 柱 / 水泥漆 / 藍色	坪	4.0	$ 1,080	$ 4,320	W4(100)*H263
25		B區 / 走道 / 百二窗輕隔間垂板 / 水泥漆 / 白色	尺	200.0	$ 270	$ 54,000	W2(2995)*H53
26		B區 / 走道 / 百二窗輕隔間垂板 / 水泥漆 / 灰色	尺	156.0	$ 270	$ 42,120	W2(1815+525)*H53
27		B區 / 辦公區 / 窗簾盒	尺	59.0	$ 350	$ 20,650	W1780
28		B區 / 員休區 / 窗簾盒	尺	39.0	$ 350	$ 13,650	W(812+350)
29		B區 / 階梯教室 / 窗簾盒	尺	29.0	$ 350	$ 10,150	W868
30		B區 / 中會議室(3) / 窗簾盒	尺	12.0	$ 350	$ 4,200	W355
31		B區 / 法務倉庫 / 窗簾盒	尺	7.0	$ 350	$ -	W212
32		B區 / 總務大倉庫 / 窗簾盒	尺	16.5	$ 350	$ -	W496
33		B區 / 大IT機房 / 窗簾盒	尺	16.5	$ 350	$ -	W491

成舍設計・中山公司

塗裝工程估價單

業　　主： 吉恩立數位科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 吉恩立辦公室 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 台北市信義區信義路五段106號5樓　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 8　　統　　編： 29037815　　日期：2022/6/30

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
		壁紙工程 / 連工帶料					
1		A區 / 開放區域 / 牆面 / 壁紙	坪	92.0	$ 1,220	$ 112,240	H263
2		A區 / CEO儲藏室 / 牆面 / 壁紙	坪	12.0	$ 1,220	$ 14,640	H263
3		A區 / 大會議室 / 牆面 / 壁紙	坪	14.0	$ 1,220	$ 17,080	H263
4		A區 / 大會議室 / 天花 / 壁紙	坪	5.0	$ 1,220	$ 6,100	
5		A區 / 中會議室(1) / 牆面 / 壁紙	坪	13.0	$ 1,220	$ 15,860	H263
6		A區 / 中會議室(2) / 牆面 / 壁紙	坪	13.0	$ 1,220	$ 15,860	H263
7		A區 / IT機房 / 牆面 / 壁紙	坪	11.0	$ 1,220	$ 13,420	H263
8		A區 / 右側入口 / 天花 / 壁紙	坪	14.0	$ 1,220	$ 17,080	W850*D490
9		A區 / 左側入口 / 天花 / 壁紙	坪	7.0	$ 1,220	$ 8,540	W850*D250
10		B區 / 開放區域 / 牆面 / 壁紙	坪	26.0	$ 1,220	$ 31,720	H263
11		B區 / 辦公區 / 牆面 / 壁紙	坪	19.0	$ 1,220	$ 23,180	H263
12		B區 / 中會議室(3) / 牆面 / 壁紙	坪	13.0	$ 1,220	$ 15,860	H263
13		B區 / 小會議室 / 牆面 / 壁紙	坪	7.0	$ 1,220	$ 8,540	H263
14		B區 / 階梯教室 / 牆面 / 壁紙	坪	21.0	$ 1,220	$ 25,620	H263
15		B區 / 哺乳室 / 牆面 / 壁紙	坪	5.0	$ 1,220	$ 6,100	H263
16		B區 / 總務倉庫 / 牆面 / 壁紙	坪	21.0	$ 1,220	$ 25,620	H263
17		B區 / IT機房 / 牆面 / 壁紙	坪	22.0	$ 1,220	$ 26,840	H263
18		B區 / 人事倉庫 / 牆面 / 壁紙	坪	7.0	$ 1,220	$ 8,540	H263
19		B區 / 行銷檔案室 / 牆面 / 壁紙	坪	8.0	$ 1,220	$ 9,760	H263
20		B區 / 財會檔案室 / 牆面 / 壁紙	坪	12.0	$ 1,220	$ 14,640	H263
21		B區 / 法務倉庫 / 牆面 / 壁紙	坪	6.0	$ 1,220	$ 7,320	H263
		(以下空白)					
					總計	$ 1,237,020	

成舍設計・中山公司

鐵件及玻璃工程估價單

業　　主： 吉恩立數位科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 吉恩立辦公室 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 台北市信義區信義路五段106號5樓　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 9　　統　　編： 29037815　　日期：2022/6/30

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
		玻璃工程					
1		A區 / 入口大門(上) / 自動門機組 / 上下鏜料 / 鎖	式	1.0	$ 38,500	$ 38,500	不含資訊門禁系統
2		A區 / 入口大門(上) / 固定片 / 10mm強化光玻	才	34.0	$ 170	$ 5,780	W120*H240
3		上項磨光邊	尺	17.0	$ 40	$ 680	
4		A區 / 入口大門(上) / 門片 / 10mm強化光玻	才	52.0	$ 170	$ 8,840	W180*H240
5		上項磨光邊	尺	16.0	$ 120	$ 1,920	
6		A區 / 入口大門(下) / 自動門機組 / 上下鏜料 / 鎖	式	1.0	$ 38,500	$ 38,500	不含資訊門禁系統
7		A區 / 入口大門(下) / 固定片 / 10mm強化光玻	才	34.0	$ 170	$ 5,780	
8		上項磨光邊	尺	17.0	$ 40	$ 680	
9		A區 / 入口大門(下) / 門片 / 10mm強化光玻	才	52.0	$ 170	$ 8,840	
10		上項磨光邊	尺	16.0	$ 120	$ 1,920	
11		A區 / CEO會議室 / 固定窗左 / 10mm強化光玻	才	77.0	$ 170	$ 13,090	W330*H210
12		上項磨光邊	尺	28.0	$ 40	$ 1,120	分兩片
13		A區 / CEO會議室 / 固定窗右 / 10mm強化光玻	才	105.0	$ 170	$ 17,850	W450*H210
14		上項磨光邊	尺	42.0	$ 40	$ 1,680	分三片
15		A區 / CEO會議室 / 門片 / 10mm強化光玻	才	21.0	$ 170	$ 3,570	W90*H210
16		上項磨光邊	尺	20.0	$ 40	$ 800	
17		上項加工及五金	式	1.0	$ 15,500	$ 15,500	切五金洞/包角/把手/地絞鍊
18		A區 / 大會議室 / 固定窗直 / 10mm強化光玻	才	56.0	$ 170	$ 9,520	W225*H210
19		上項磨光邊	尺	28.0	$ 40	$ 1,120	分兩片
20		A區 / 大會議室 / 固定窗彎曲 / 10mm強化光玻	才	77.0	$ 950	$ 73,150	W315*H210
21		上項磨光邊	尺	28.0	$ 40	$ 1,120	分兩片
22		A區 / 大會議室 / 雙開門片 / 10mm強化光玻	才	42.0	$ 170	$ 7,140	W180*H210
23		上項磨光邊	尺	40.0	$ 40	$ 1,600	
24		上項加工及五金	式	2.0	$ 15,500	$ 31,000	切五金洞/包角/把手/地絞鍊
25		A區 / 大會議室 / 白板 / 5mm強化烤漆玻璃	才	38.0	$ 250	$ 9,500	W280*H120
26		上項磨光邊	尺	27.0	$ 40	$ 1,080	
27		A區 / 會議室(1) / 固定窗 / 10mm強化光玻	才	63.0	$ 170	$ 10,710	W270*H210
28		上項磨光邊	尺	28.0	$ 40	$ 1,120	分三片
29		A區 / 會議室(1) / 門片 / 10mm強化光玻	才	21.0	$ 170	$ 3,570	W90*H210
30		上項磨光邊	尺	20.0	$ 40	$ 800	
31		上項加工及五金	式	1.0	$ 15,500	$ 15,500	切五金洞/包角/把手/地絞鍊
32		A區 / 會議室(1) / 白板 / 5mm強化烤漆玻璃	才	38.0	$ 250	$ 9,500	W280*H120
33		上項磨光邊	尺	27.0	$ 20	$ 540	

鐵件及玻璃工程估價單

業　　主： 吉恩立數位科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 吉恩立辦公室 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 台北市信義區信義路五段106號5樓　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 9　　統　　編： 29037815　　日期：2022/6/30

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
34		A區 / 會議室(2) / 固定窗 / 10mm強化光玻	才	63.0	$ 170	$ 10,710	W270*H210
35		上項磨光邊	尺	28.0	$ 40	$ 1,120	分三片
36		A區 / 會議室(2) / 門片 / 10mm強化光玻	才	21.0	$ 170	$ 3,570	W90*H210
37		上項磨光邊	尺	20.0	$ 40	$ 800	
38		上項加工及五金	式	1.0	$ 15,500	$ 15,500	切五金洞/包角/把手/地絞鍊
39		A區 / 會議室(2) / 白板 / 5mm強化烤漆玻璃	才	38.0	$ 250	$ 9,500	W280*H120
40		上項磨光邊	尺	27.0	$ 40	$ 1,080	
41		B區 / 入口大門 / 自動門機組 / 上下鏜料 / 鎖	式	1.0	$ 38,500	$ 38,500	不含資訊門禁系統
42		B區 / 入口大門 / 門片 / 10mm強化光玻	才	52.0	$ 170	$ 8,840	W180*H240
43		上項磨光邊	尺	16.0	$ 40	$ 640	
44		B區 / 會議室(3) / 門片 / 10mm強化光玻	才	21.0	$ 170	$ 3,570	W90*H210
45		上項磨光邊	尺	20.0	$ 40	$ 800	
46		上項加工及五金	式	1.0	$ 15,500	$ 15,500	切五金洞/包角/把手/地絞鍊
47		B區 / 會議室(3) / 白板 / 5mm強化烤漆玻璃	才	38.0	$ 250	$ 9,500	W280*H120
48		上項磨光邊	尺	27.0	$ 40	$ 1,080	
49		B區 / 會議室(4) / 固定窗左 / 10mm強化光玻	才	70.0	$ 170	$ 11,900	W300*H210
50		上項磨光邊	尺	32.0	$ 40	$ 1,280	分兩片
51		B區 / 會議室(4) / 固定窗右 / 10mm強化光玻	才	56.0	$ 170	$ 9,520	W215*H210
52		上項磨光邊	尺	28.0	$ 40	$ 1,120	分兩片
53		B區 / 會議室(4) / 固定窗彎曲 / 10mm強化光玻	才	35.0	$ 950	$ 33,250	W140*H210
54		上項磨光邊	尺	14.0	$ 40	$ 560	
55		B區 / 會議室(4) / 門片 / 10mm強化光玻	才	21.0	$ 170	$ 3,570	W90*H210
56		上項磨光邊	尺	20.0	$ 40	$ 800	
57		上項加工及五金	式	1.0	$ 15,500	$ 15,500	切五金洞/包角/把手/地絞鍊
58		B區 / 會議室(4) / 白板 / 5mm強化烤漆玻璃	才	38.0	$ 250	$ 9,500	W280*H120
59		上項磨光邊	尺	27.0	$ 40	$ 1,080	
60		B區 / 階梯教室 / 固定窗 / 10mm強化光玻	才	158.0	$ 170	$ 26,860	W620*H210
61		上項磨光邊	尺	70.0	$ 40	$ 2,800	分五片
62		B區 / 階梯教室 / 雙開門片 / 10mm強化光玻	才	42.0	$ 170	$ 7,140	W180*H210
63		上項磨光邊	尺	40.0	$ 40	$ 1,600	
64		上項加工及五金	式	2.0	$ 15,500	$ 31,000	切五金洞/包角/把手/地絞鍊
65		B區 / 辦公區 / 門片左 / 10mm強化光玻	才	21.0	$ 170	$ 3,570	W90*H210
66		上項磨光邊	尺	20.0	$ 40	$ 800	
67		上項加工及五金	式	1.0	$ 15,500	$ 15,500	切五金洞/包角/把手/地絞鍊

成舍設計・中山公司

鐵件及玻璃工程估價單

業　　主： 吉恩立數位科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 吉恩立辦公室 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 台北市信義區信義路五段106號5樓　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 9　　統　　編： 29037815　　日期：2022/6/30

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
68		B區 / 辦公區 / 固定窗左 / 10mm強化光玻	才	84.0	$ 170	$ 14,280	W335*H210
69		上項磨光邊	尺	42.0	$ 40	$ 1,680	分三片
70		B區 / 辦公區 / 固定窗右 / 10mm強化光玻	才	224.0	$ 170	$ 38,080	W965*H210
71		上項磨光邊	尺	112.0	$ 40	$ 4,480	分八片
72		B區 / 辦公區 / 門片右 / 10mm強化光玻	才	21.0	$ 170	$ 3,570	W90*H210
73		上項磨光邊	尺	20.0	$ 40	$ 800	
74		上項加工及五金	式	1.0	$ 15,500	$ 15,500	切五金洞/包角/把手/地絞鍊
		鐵件工程					
1		A區 / CEO辦公室 / 3mm鐵件烤霧黑漆層板 邊導弧角R=2 / 短	組	2.0	$ 4,050	$ 8,100	W60*D25
2		A區 / CEO辦公室 / 3mm鐵件烤霧黑漆層板 邊導弧角R=2 / 長	組	1.0	$ 15,530	$ 15,530	W260*D25
3		A區 / CEO辦公室 / 10cm可調式電視柱 / 烤霧黑	組	1.0	$ 35,000	$ 35,000	
4		A區 / CEO會議室 / 3mm鐵件烤霧黑漆層板 邊導弧角R=2	組	2.0	$ 12,800	$ 25,600	W210*D25
5		A區 / CEO會客區 / 3mm鐵件烤霧黑漆 / 三層展示架 含立柱 / 邊導半圓 R=40 / W270*D40	組	1.0	$ 65,000	$ 65,000	
6		A區 / 事務區 / 3mm鐵件烤霧黑漆層板 邊導弧角R=2 / 長	組	1.0	$ 12,800	$ 12,800	W210*D25
7		A區 / 事務區 / 3mm鐵件烤霧黑漆層板 邊導弧角R=2 / 中	組	2.0	$ 10,000	$ 20,000	W165*D25
8		A區 / 事務區 / 3mm鐵件烤霧黑漆層板 邊導弧角R=2 / 短	組	1.0	$ 7,200	$ 7,200	W120*D25
9		B區 / 中會議室(3) / 10cm可調式電視柱 / 烤霧黑	組	1.0	$ 35,000	$ 35,000	
10		B區 / 階梯教室 / 3mm鐵件烤霧黑漆層板 邊導弧角R=2	組	2.0	$ 7,200	$ 14,400	W120*D25
		(以下空白)					
					總計	$ 957,100	

成舍設計・中山公司

地坪工程估價單

業　　主： 吉恩立數位科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 吉恩立辦公室 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 台北市信義區信義路五段106號5樓　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 10　　統　　編： 29037815　　日期：2022/6/30

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
1		全區 / 高架地板 / 局部批土整平	式	1.0	$ 25,000	$ 25,000	
2		A區 / 入口 / 深色方塊地毯 / 5mm	坪	20.0	$ 2,700	$ 54,000	主入口13.5坪+次入口6.5坪
3		A區 / 辦公區 / 深色方塊地毯 / 5mm	坪	52.5	$ 2,700	$ 141,750	
4		A區 / 辦公區 / 淺色方塊地毯 / 5mm	坪	165.0	$ 2,700	$ 445,500	
5		A區 / CEO會客室 / 深色方塊地毯 / 5mm	坪	6.0	$ 2,700	$ 16,200	
6		A區 / CEO室 / 深色方塊地毯 / 5mm	坪	10.0	$ 2,700	$ 27,000	
7		A區 / CEO儲藏室 / 深色方塊地毯 / 5mm	坪	3.0	$ 2,700	$ 8,100	
8		A區 / 大會議室 / 深色方塊地毯 / 5mm	坪	20.0	$ 2,700	$ 54,000	
9		A區 / 中會議室(1) / 深色方塊地毯 / 5mm	坪	7.0	$ 2,700	$ 18,900	
10		A區 / 中會議室(2) / 深色方塊地毯 / 5mm	坪	7.0	$ 2,700	$ 18,900	
11		A區 / 圖書館區 / PVC木紋地磚 / 2mm	坪	13.0	$ 1,620	$ 21,060	
12		A區 / 圖書館區 / 辦公區 / 壓條	尺	29.0	$ 70	$ 2,030	850CM
13		B區 / 走道 / 淺色方塊地毯 / 5mm	坪	22.0	$ 2,700	$ 59,400	
14		B區 / 員休區 / PVC木紋地磚 / 2mm	坪	38.0	$ 1,620	$ 61,560	
15		B區 / 辦公區 / 深色方塊地毯 / 5mm	坪	55.0	$ 2,700	$ 148,500	
16		B區 / 員休區 / 辦公區 / 壓條	尺	43.0	$ 70	$ 3,010	1280CM
17		B區 / 中會議室(3) / 深色方塊地毯 / 5mm	坪	7.5	$ 2,700	$ 20,250	
18		B區 / 小會議室 / 深色方塊地毯 / 5mm	坪	4.5	$ 2,700	$ 12,150	
19		B區 / 階梯教室 / 卡扣地板	坪	26.5	$ 5,400	$ 143,100	暫估，待挑
20		B區 / 走道 / 階梯教室 / 壓條	尺	6.0	$ 70	$ 420	180CM
21		B區 / 哺乳室 / PVC地磚 / 2mm	坪	1.0	$ 1,620	$ 1,620	
22		B區 / 走道 / 哺乳室 / 壓條	尺	3.0	$ 70	$ 210	90CM
23		B區 / 總務大倉庫 / PVC地磚 / 2mm	坪	1.0	$ 1,620	$ 1,620	
24		B區 / 走道 / 總務大倉庫 / 壓條	尺	6.0	$ 70	$ 420	180CM
25		B區 / 人事倉庫 / PVC地磚 / 2mm	坪	1.5	$ 1,620	$ 2,430	
26		B區 / 走道 / 人事倉庫 / 壓條	尺	3.0	$ 70	$ 210	90CM
27		B區 / 財會檔案室 / PVC地磚 / 2mm	坪	3.5	$ 1,620	$ 5,670	
28		B區 / 財會檔案室 / 辦公區 / 壓條	尺	3.0	$ 70	$ 210	90CM
29		B區 / 法務倉庫 / PVC地磚 / 2mm	坪	1.5	$ 1,620	$ 2,430	
30		B區 / 法務倉庫 / 辦公區 / 壓條	尺	3.0	$ 70	$ 210	90CM
31		B區 / 行銷檔案室 / PVC地磚 / 2mm	坪	2.0	$ 1,620	$ 3,240	
32		B區 / 走道 / 行銷檔案室 / 壓條	尺	3.0	$ 70	$ 210	90CM
		(以下空白)					
					總計	$ 1,299,310	

成舍設計・中山公司

燈具工程估價單

業　　主：吉恩立數位科技股份有限公司　　電　　話：(886.2) 7729-7155
工程名稱：吉恩立辦公室 設計工程案　　傳　　真：(886.2) 2599-6454
工程地址：台北市信義區信義路五段106號5樓　　地　　址：台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號：11　　統　　編：29037815　　日期：2022/6/30

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
1		A區 / 全區 / LED平板燈 / 4000K	盞	334.0	$ 1,000	$ 334,000	小機房8盞，沿用現有
2		A區 / 入口天花 / LED崁燈 / 4000K / 9.5cm	盞	64.0	$ 480	$ 30,720	
3		A區 / 全區 / LED硅膠軟條燈 / 4000K	M	99.2	$ 1,150	$ 114,080	4300A區造型+570圖書館+750圖書館(cm)
4		A區 / 入口造型牆 / LED軟條燈	M	15.0	$ 540	$ 8,100	暫估，造型未定
5		A區 / CEO室 / 造型吊燈	盞	1.0	$ 4,500	$ 4,500	暫估，待挑選
6		A區 / 圖書館 / 造型桌燈	盞	1.0	$ 4,500	$ 4,500	暫估，待挑選
7		B區 / 全區 / LED平板燈 / 4000K	盞	164.0	$ 1,000	$ 164,000	倉庫、機房共62盞，沿用現有
8		B區 / 員休區 / 造型吊燈	盞	1.0	$ 4,500	$ 4,500	暫估，待挑選
9		B區 / 員休區 / 裸天花軌道	M	30.0	$ 250	$ 7,500	6M*5條
10		B區 / 員休區 / 軌道燈	盞	30.0	$ 800	$ 24,000	暫估每1公尺1盞
11		B區 / 員休區 / 薄型LED崁燈 / 4000K / 5cm	盞	5.0	$ 480	$ 2,400	
12		B區 / 階梯教室 / 軌道	M	8.0	$ 250	$ 2,000	
13		B區 / 階梯教室 / 軌道燈	盞	8.0	$ -	$ -	沿用現有軌道燈
		(以下空白)					
					總計	$ 700,300	

成舍設計・中山公司

辦公家具工程估價單

業　　主：吉恩立數位科技股份有限公司　　電　　話：(886.2) 7729-7155
工程名稱：吉恩立辦公室 設計工程案　　傳　　真：(886.2) 2599-6454
工程地址：台北市信義區信義路五段106號5樓　　地　　址：台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號：12　　統　　編：29037815　　日期：2022/6/30

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
1		現有工作站拆裝 / 搬運 / 二次安裝	張	108.0	$ 1,000	$ 108,000	暫估
2		現有會議桌拆裝 / 搬運 / 二次安裝	張	2.0	$ 2,250	$ 4,500	暫估
3		現有環式會議桌拆裝 / 搬運 / 二次安裝	張	1.0	$ 17,550	$ 17,550	暫估
4		新增CEO辦公桌 / 含桌下抽櫃	組	1.0	$ 75,000	$ 75,000	暫估待挑
5		新增四人工作站 / 對坐 / W160*D70*4張	組	5.0	$ 75,600	$ 378,000	暫估
6		新增六人工作站 / 對坐 / W160*D70*6張	組	5.0	$ 108,000	$ 540,000	暫估
7		新增桌下抽櫃 / 震旦DN三抽活動櫃 / W40*D56*H65	個	50.0	$ 3,000	$ 150,000	
8		新增員工椅 / ENJOY-121 / 台製	把	50.0	$ 7,200	$ 360,000	
9		現有員工椅 / 椅輪更換 / 連工帶料	把	30.0	$ 800	$ 24,000	數量暫估
10		新增會議椅 / 522-KTG	把	20.0	$ 6,350	$ 127,000	數量暫估
11		現有會議椅 / 零件更換	把	10.0	$ 1,500	$ 15,000	數量暫估
12		CEO會議室 / 會議桌 / W180*D90*H72	張	1.0	$ 25,000	$ 25,000	暫估
13		小會議室 / 會議桌 / W180*D90*H72	張	1.0	$ 25,000	$ 25,000	暫估
		(以下空白)					
					總計	$ 1,849,050	

成舍設計・中山公司

軟裝工程估價單

業　　主：吉恩立數位科技股份有限公司　　電　　話：(886.2) 7729-7155
工程名稱：吉恩立辦公室 設計工程案　　傳　　真：(886.2) 2599-6454
工程地址：台北市信義區信義路五段106號5樓　　地　　址：台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號：13　　統　　編：29037815　　日期：2022/6/30

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
		窗簾工程					
1		A區 / 圖書館 / 半遮光捲簾	才	144.0	$ 125	$ 18,000	W477*H263
2		A區 / 辦公區(上) / 半遮光捲簾	才	873.0	$ 125	$ 109,125	W(292+750+68+1255+455+68)*H263
3		A區 / CEO室 / 半遮光捲簾	才	288.0	$ 125	$ 36,000	W(374+562)*H263
4		A區 / CEO會客室 / 半遮光捲簾	才	144.0	$ 125	$ 18,000	W455*H263
5		A區 / CEO儲藏室 / 全遮光捲簾	才	36.0	$ 125	$ 4,500	W103*H263
6		A區 / 大會議室 / 雙層捲簾 / 全遮光、半遮光	才	342.0	$ 125	$ 42,750	W556*H263*2層
7		A區 / 辦公區(下) / 半遮光捲簾	才	1,170.0	$ 125	$ 146,250	W(678+565+372+70+2202)*H263
8		A區 / 小IT機房 / 全遮光捲簾	才	117.0	$ 125	$ 14,625	W(316+66)*H263
9		B區 / 員休區 / 半遮光捲簾	才	351.0	$ 125	$ 43,875	W(812+350)*H263
10		B區 / 中會議室(3) / 雙層捲簾 / 全遮光、半遮光	才	216.0	$ 125	$ 27,000	W355*H263*2層
11		B區 / 階梯教室 / 雙層捲簾 / 全遮光、半遮光	才	522.0	$ 125	$ 65,250	W868*H263*2層
12		B區 / 總務大倉庫 / 全遮光捲簾	才	153.0	$ 125	$ 19,125	W496*H263
13		B區 / 辦公區 / 半遮光捲簾	才	540.0	$ 125	$ 67,500	W1780*H263
14		B區 / 法務倉庫 / 全遮光捲簾	才	63.0	$ 125	$ 7,875	W212*H263
15		B區 / 大IT機房 / 全遮光捲簾	才	153.0	$ 125	$ 19,125	W491*H263
		繃布工程					
1		A區 / 多功能討論區 / 高密度泡棉椅墊 / 布	碼	5.0	$ 900	$ 4,500	W180*D60*6組/布樣待定
2		A區 / 多功能討論區 / 椅墊泡棉 / 厚度5cm	才	72.0	$ 400	$ 28,800	
3		A區 / 多功能討論區 / 高密度泡棉背靠 / 布	碼	5.0	$ 900	$ 4,500	W180*H35*6組/布樣待定
4		A區 / 多功能討論區 / 椅墊泡棉 / 厚度5cm	才	21.0	$ 400	$ 8,400	
5		A區 / 大會議室 / 高密度泡棉椅墊 / 布	碼	6.0	$ 900	$ 5,400	W90*D60*6組/布樣待定
6		A區 / 大會議室 / 椅墊泡棉 / 厚度5cm	才	36.0	$ 400	$ 14,400	
7		A區 / 大會議室 / 高密度泡棉背靠 / 布	碼	12.0	$ 900	$ 10,800	W90*H155*6組/布樣待定
8		A區 / 大會議室 / 椅墊泡棉 / 厚度5cm	才	96.0	$ 400	$ 38,400	
9		B區 / 階梯教室 / 高密度泡棉椅墊 / 長 / 布	碼	14.0	$ 900	$ 12,600	W120*D55*15組/布樣待定
10		B區 / 階梯教室 / 椅墊泡棉 / 厚度5cm	才	120.0	$ 400	$ 48,000	
11		B區 / 階梯教室 / 高密度泡棉背靠 / 布	碼	6.0	$ 900	$ 5,400	W100*H40*9組/布樣待定
12		B區 / 階梯教室 / 椅墊泡棉 / 厚度5cm	才	45.0	$ 400	$ 18,000	
13		B區 / 階梯教室 / 訂製高密度泡棉椅墊椅墊 / 方	個	60.0	$ 2,000	$ 120,000	數量暫估 / W55*D55*H5 / 布樣待定，建議可購買現成品
		(以下空白)					
					總計	$ 958,200	

成舍設計・中山公司

廣告工程估價單

業　　主： 吉恩立數位科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 吉恩立辦公室 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 台北市信義區信義路五段106號5樓　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 14　　統　　編： 29037815　　日期：2022/6/30

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
1		A區 / 入口大門右 / 固定片 / 訂製玻璃貼膜	才	34.0	$ 125	$ 4,250	W120*H240
2		A區 / 入口大門右 / 門片 / 訂製玻璃貼膜	才	52.0	$ 125	$ 6,500	W180*H240
3		A區 / 入口大門左 / 固定片 / 訂製玻璃貼膜	才	34.0	$ 125	$ 4,250	W120*H240
4		A區 / 入口大門右 / 門片 / 訂製玻璃貼膜	才	52.0	$ 125	$ 6,500	W180*H240
5		A區 / CEO會客室 / 固定窗左 / 訂製玻璃貼膜	才	77.0	$ 125	$ 9,625	W330*H210
6		A區 / CEO會客室 / 固定窗右 / 訂製玻璃貼膜	才	105.0	$ 125	$ 13,125	W450*H210
7		A區 / CEO會客室 / 門片 / 訂製玻璃貼膜	才	21.0	$ 125	$ 2,625	W90*H210
8		A區 / 大會議室 / 固定窗直 / 訂製玻璃貼膜	才	56.0	$ 125	$ 7,000	W225*H210
9		A區 / 大會議室 / 固定窗彎曲 / 訂製玻璃貼膜	才	77.0	$ 125	$ 9,625	W315*H210
10		A區 / 大會議室 / 雙開門片 / 訂製玻璃貼膜	才	42.0	$ 125	$ 5,250	W180*H210
11		A區 / 中會議室(1) / 固定窗 / 訂製玻璃貼膜	才	63.0	$ 125	$ 7,875	W270*H210
12		A區 / 中會議室(1) / 門片 / 訂製玻璃貼膜	才	21.0	$ 125	$ 2,625	W90*H210
13		A區 / 中會議室(2) / 固定窗 / 訂製玻璃貼膜	才	63.0	$ 125	$ 7,875	W270*H210
14		A區 / 中會議室(2) / 門片 / 訂製玻璃貼膜	才	21.0	$ 125	$ 2,625	W90*H210
15		B區 / 入口大門 / 門片 / 訂製玻璃貼膜	才	52.0	$ 125	$ 6,500	W180*H240
16		B區 / 中會議室(3) / 門片 / 訂製玻璃貼膜	才	21.0	$ 125	$ 2,625	W90*H210
17		B區 / 中會議室(3) / 固定窗左 / 訂製玻璃貼膜	才	70.0	$ 125	$ 8,750	W300*H210
18		B區 / 小會議室 / 固定窗右 / 訂製玻璃貼膜	才	56.0	$ 125	$ 7,000	W215*H210
19		B區 / 小會議室 / 固定窗彎曲 / 訂製玻璃貼膜	才	35.0	$ 125	$ 4,375	W140*H210
20		B區 / 小會議室 / 門片 / 訂製玻璃貼膜	才	21.0	$ 125	$ 2,625	W90*H210
21		B區 / 階梯教室 / 固定窗 / 訂製玻璃貼膜	才	158.0	$ 125	$ 19,750	W620*H210
22		B區 / 階梯教室 / 雙開門片 / 訂製玻璃貼膜	才	42.0	$ 125	$ 5,250	W180*H210
		(以下空白)					
					總計	$ 146,625	

成舍設計・中山公司

設備工程

業　　主： 吉恩立數位科技股份有限公司　　電　　話： (886.2) 7729-7155
工程名稱： 吉恩立辦公室 設計工程案　　傳　　真： (886.2) 2599-6454
工程地址： 台北市信義區信義路五段106號5樓　　地　　址： 台北市中山北路三段31號8樓-1
工種代號： 15　　統　　編： 29037815　　日期：2022/6/30

項次	工種代號	工　項　名　稱	單位	數 量	單　價	總　價	備　註
1		三星 / QA75Q60AAWXZW / 75吋4K聯網電視 / W168*H96	組	4.0	$ 58,000	$ 232,000	中會議室*3，B區LOGO牆*1 建議可自行購買
2		三星 / QA65Q70AAWXZW / 65吋4K聯網電視 /W145*H84	組	2.0	$ 45,000	$ 90,000	CEO會議室*1，小會議室*1建議可自行購買
3		US Brown Bear壁掛架 VC6B80	組	5.0	$ 1,000	$ -	適用40吋-80吋電視
4		EPSON EB-2250U / 商務專業投影機	台	2.0	$ 62,500	$ 125,000	階梯教室*2 建議可自行購買
5		Panasonic PT-VZ580 / LCD 投影機	台	2.0	$ 58,500	$ -	
6		CASOS MES-150 / 150吋軸心式電動布幕	台	2.0	$ 22,500	$ 45,000	階梯教室*2 建議可自行購買
		(以下空白)					
					總計	$ 492,000	