成舍企業股份有限公司

工程報價單 -淡水淡金路二段詹宅

日期： 2025/1/2

工程編號：		工程名稱：淡水淡金路二段詹宅			
業主姓名：詹先生/郭小姐		工程地址：新北市淡水區淡金路二段189-1號			
項次	工程項目	單位	數量	總工程費用	備註
一	保護工程	式	1	47,900	
二	拆除工程	式	1	88,200	
三	泥作工程	式	1	122,000	
四	水電工程	式	1	310,870	
五	木作工程	式	1	707,850	
六	油漆工程	式	1	317,798	
七	系統櫃工程	式	1	574,110	
八	金屬工程	式	1	77,500	
九	鋁框門工程	式	1	102,350	
十	塗料工程	式	1	70,950	
十一	玻璃工程	式	1	55,400	
十二	石材、人造石工程	式	1	100,520	
十三	燈具工程	式	1	55,140	
十四	清潔工程	式	1	40,000	
註1	本報價單未列項目,不含本工程總價內,即未列項目仍需實報實銷。				
註2	本報價單未含建築室內裝修許可證申請，依政府規定須申請室內裝修許可證使得施工。				
註3	大樓裝潢保證金由公司協助支付，清潔費由業主支付。				
總計(未稅):				2,670,588	
監管費(5%):				133,529	
稅金(5%):				140,206	
工程總價:				2,944,323	

業主簽名：

經辦：

01.防護工程

日期： 2025/1/2

工程編號：	工程名稱：淡水淡金路二段詹宅
業主姓名：詹先生/郭小姐	工程地址：新北市淡水區淡金路二段189-1號

項次	工程項目	單位	數量	單價	小計	備註
1	電梯車廂保護	式	0	10,000	0	PP板+一分薄夾板黏貼 (預估,實際依管委會標準及保護範圍為準)
2	7樓當層梯廳地板保護	坪	12	900	10,800	防潮布+PP板+1分板 (預估,實際依管委會標準及保護範圍為準)
3	7樓當層梯廳牆面保護	坪	24	900	21,600	防潮布+PP板+1分板 (預估,實際依管委會標準及保護範圍為準)
3	車位保護	式	1	3,500	3,500	防潮布+PP板+1分板
4	室內新貼磁磚區地板保護	坪	5	900	4,500	防潮布+PP板+1分板
5	住戶大門保護	式	1	3,500	3,500	PP板
6	浴室保護	間	2	2,000	4,000	PP板
7	地下室梯廳地壁保護	坪	0	900	0	防潮布+PP板+1分板 (預估,實際依管委會標準及保護範圍為準)
註1	以上工程項目皆依管委會實際要求調整，多退少補。					
總計(未稅)					47,900	

02.拆除工程

日期： 2025/1/2

工程編號：	工程名稱：淡水淡金路二段詹宅
業主姓名：詹先生/郭小姐	工程地址：新北市淡水區淡金路二段189-1號

項次	工程項目	單位	數量	單價	小計	備註
1	玄關廚房地坪打見底	坪	4			
2	局部隔間牆拆除	坪	11			
3	垃圾車	式	1			
		式	1	88,200	88,200	
註1	牆面拆除如有傷及四周磁磚則整片拆除。					
註2	以上含垃圾清運。					
註3	以上工程項目皆依現場實報實銷，多退少補。					
總計(未稅)					88,200	

03.泥作工程

日期： 2025/1/2

工程編號：	工程名稱：淡水淡金路二段詹宅
業主姓名：詹先生/郭小姐	工程地址：新北市淡水區淡金路二段189-1號

項次	工程項目	單位	數量	單價	小計	備註
1	玄關、廚房地坪拆除後地坪打底(5公分以內)+簡易防水	坪	6	6,500	39,000	
2	玄關、廚房地坪貼磁磚+填縫 (60*120)	坪	5	6,000	30,000	不含磁磚、填縫劑
3	全室拆除、水電打管後泥作修補	式	1	23,000	23,000	
4	磁磚及泥沙搬運	式	1	15,000	15,000	
5	工程廢棄物清理	式	1	15,000	15,000	
註1	以上工程項目皆依現場實報實銷，多退少補。					
註	貼磁磚不含磁磚加工、磁磚收邊條等額外材料。					
總計(未稅)					122,000	

04.水電工程

日期： 2025/1/2

工程編號：	工程名稱：淡水淡金路二段詹宅
業主姓名：詹先生/郭小姐	工程地址：新北市淡水區淡金路二段189-1號

項次	工程項目	單位	數量	單價	小計	備註
1	開關箱整理	式	1	10,000	10,000	
2	110V燈具迴路	迴	0	3,000	0	
3	電燈出線	口	38	720	27,360	崁燈33、吸頂燈3、盒燈2
4	LED條燈出線	口	18	720	12,960	玄關3、客廳1、廚房1、公仔櫃2、琴房2、主臥室9
5	吊燈、壁燈出線(造型燈具)	口	3	650	1,950	餐廳1、琴房1、主臥室1
6	崁燈挖孔含安裝工資	組	35	300	10,500	崁燈33、盒燈2
7	燈具安裝(LED鋁條燈)	米	27.1	500	13,550	玄關3、客廳1、廚房1、公仔櫃2、琴房2、主臥室9
8	燈具安裝(造型燈具)	組	5	650	3,250	餐廳1、琴房1、主臥室1、吸頂燈2
9	全開全關 開關出線配管	迴	2	5,000	10,000	
10	開關出線配管	開	32	1,000	32,000	
11	開關面板安裝	開	33	200	6,600	不含面板
12	110V插座迴路	迴	6	4,500	27,000	5.5mm*2 e2.0 插座4、電器櫃2
13	220V插座迴路	迴	2	4,500	9,000	5.5mm*2 e2.0-IH爐1、電熱毛巾1
14	插座出線配管	口	37	1,000	37,000	不含面板
15	不斷電插座出線延長(冰箱)	口	1	1,000	1,000	
16	電話出線配管	口	1	3,200	3,200	
17	電視出線配管	口	1	3,200	3,200	
18	網路出線配管	口	4	4,500	18,000	
19	插座面板安裝	組	37	160	5,920	不含面板
20	電話、電視、網路面板安裝	組	3	160	480	不含面板
21	消防感知器位移/延長	組	11	1,400	15,400	
22	消防灑水頭位移/修改長度	口	9	2,700	24,300	
23	排水新增/位移	口	2	3,200	6,400	中島
24	冷水出口	口	2	4,300	8,600	中島
25	熱水出口	口	2	4,300	8,600	中島
26	衛浴設備配件安裝	組	0	670	0	
27	廚房、中島水槽、龍頭安裝	組	2	2,000	4,000	
28	全室插座、電路打牆配管工料及清運	式	1	7,000	7,000	
29	沉沙桶安裝	式	1	3,600	3,600	
註1	以上工程項目皆依現場實報實銷，多退少補。					
註2	開關、插座等如業主自備需先準備好預埋盒至現場。					
總計(未稅)					**310,870**	

05.木作工程

日期： 2025/1/2

工程編號：	工程名稱：淡水淡金路二段詹宅
業主姓名：詹先生/郭小姐	工程地址：新北市淡水區淡金路二段189-1號

項次	工程項目	單位	數量	單價	小計	備註
	全室					
1	全室平頂天花	坪	24.5	4,400	107,800	台灣麗仕矽酸鈣板
2	全室天花立面	尺	111.5	600	66,900	
3	全室窗簾盒	尺	46	340	15,640	
4	全室維修孔大	個	1	3,500	3,500	客廳、以空調廠商規畫為主/實作實算
5	全室維修孔小	個	1	2,800	2,800	男孩房給水開關、以空調廠商規畫為主/實作實算
6	全室出回風口	尺	35.5	400	14,200	
7	天花燈條洗溝內崁	尺	28	240	6,720	
8	天花拉門軌道內崁	尺	20.3	400	8,120	
9	天花吊畫軌道內崁 含五金	尺	2	400	800	客浴外牆
10	電視牆上方天花圓弧造型	式	2	3,300	6,600	
11	鋼琴房天花垂板	尺	6	400	2,400	
12	主臥室天花投影布幕盒	尺	7	1,000	7,000	
13	主臥室天花投靠窗處圓弧包樑	尺	9.5	1,600	15,200	
14	臥室空調上凹盒	式	0	3,700	0	
15	全室到頂隔間牆	尺	24	2,800	67,200	雙面9mm矽酸鈣板+岩棉
16	局部隔間牆 (玄關儲藏間、鋼琴房)	尺	12	2,500	30,000	雙面6mm矽酸鈣板
	玄關					
17	穿鞋椅拱型外框 H193	尺	16.5	900	14,850	
18	儲藏區拉門	樘	1	19,300	19,300	內波麗板-北華安 B55 冰島拚木/外白身
19	儲藏區開門	樘	1	15,300	15,300	內波麗板-北華安 B55 冰島拚木/外白身
20	儲藏室層板+立板	尺	15	1,000	15,000	波麗板-北華安 B55 冰島拚木
21	儲藏櫃底牆封板 H200	尺	4.5	1,300	5,850	9mm夾板
21	電箱內凹拍拍門	式	1	6,000	6,000	
	客廳、餐廳					
22	電視牆面封板 厚度7公分內走管線通道 H250	尺	6.3	1,900	11,970	
23	展示櫃造型玻璃門外框 H250	尺	5.2	4,200	21,840	白身
24	房間、客浴隱藏門 含回歸鉸練五金	樘	4	21,300	85,200	白身
25	沙發背轉角弧形收納櫃	尺	3.3	14,200	46,860	內波麗板-北華安 B55 冰島拚木/外白身
26	沙發背玻璃展示櫃下層板	尺	10.2	700	7,140	白身
27	沙發背牆面貼石紋美耐板	尺	10.2	2,500	25,500	AICA AK-14038CS83 卡拉拉大理石
28	鋼琴房、廚房隔間圓弧造型	式	2	4,000	8,000	
	主臥室					
29	床頭造型壁板	尺	8.3	1,600	13,280	
30	主浴隱藏門外開 含暗十字鉸練	樘	1	32,600	32,600	白身
31	衣櫃上方層板內崁拉門五金及LED燈條	尺	7	2,400	16,800	
	男孩房					
32	管道間四周封板內加岩棉	尺	4.4	1,700	7,480	
註1	以上工程項目皆依現場實報實銷，多退少補。					
註2	報價不含造型五金、把手等。					
總計(未稅)					707,850	

06.油漆工程

日期： 2025/1/2

工程編號：	工程名稱：淡水淡金路二段詹宅
業主姓名：詹先生/郭小姐	工程地址：新北市淡水區淡金路二段189-1號

項次	工程項目	單位	數量	單價	小計	備註
	全室					
1	全室平頂天花	坪	24.5	2,000	49,000	
2	全室天花立面	尺	111.5	300	33,450	
3	全室窗簾盒	尺	46	300	13,800	
4	電視牆上方天花圓弧造型	式	2	2,600	5,200	
5	鋼琴房天花垂板	尺	6	380	2,280	
6	主臥室天花投影布幕盒	尺	8.6	380	3,268	
7	主臥室天花投靠窗處圓弧	尺	9.5	380	3,610	
8	臥室空調上凹盒	式	0	2,500	0	
9	全室牆面批土刷漆	坪	35	1,500	52,500	
10	全室跳色	色	1	7,000	7,000	
	玄關					
11	穿鞋椅拱型外框 壓克力烤漆	才	30	370	11,100	
12	儲藏區拉門 壓克力烤漆	才	25	370	9,250	
	客廳、餐廳					
13	電視牆面封板 面打油底	才	55	200	11,000	
14	展示櫃造型玻璃門外框 壓克力烤漆	才	25	370	9,250	
15	房間、客浴隱藏門 壓克力烤漆	樘	2	12,500	25,000	
16	房間、客浴隱藏門 壓克力烤漆(半面)	樘	2	7,000	14,000	
17	沙發背轉角弧形收納櫃 壓克力烤漆	才	62	370	22,940	
18	沙發背玻璃展示櫃下層板 壓克力烤漆	才	22	370	8,140	
	主臥室					
19	床頭造型壁板 壓克力烤漆	才	67	270	18,090	
20	主浴隱藏門外開 壓克力烤漆	樘	1	13,000	13,000	
21	衣櫃上方層板 壓克力烤漆	才	16	370	5,920	
註1	牆面漆料為得利乳膠漆產品。					
總計(未稅)					**317,798**	

07.系統櫃工程

日期： 2025/1/2

工程編號：	工程名稱：淡水淡金路二段詹宅
業主姓名：詹先生/郭小姐	工程地址：新北市淡水區淡金路二段189-1號

項次	工程項目	單位	數量	單價	小計	備註
	玄關					
1	開門吊櫃+18mm層板	式	1	30,600	30,600	U70209、1015*400*670
	門片斜把手	cm	305	10	3,050	
2	開放吊櫃	式	1	7,100	7,100	U70209、1400*400*2030
	條燈洗溝	cm	203	5	1,015	
3	抽屜矮櫃+18mm層板	式	1	9,400	9,400	U70209、1015*400*630
	門片斜把手	cm	203	10	2,030	
	木緩衝抽屜	式	2	2,400	4,800	川湖三節式
4	開門吊櫃+18mm層板	式	1	16,200	16,200	U70209、1015*400*1240
	門片斜把手	cm	203	10	2,030	
5	40側封板	式	2	5,400	10,800	U70209、400*2600*40
6	穿鞋椅	式	1	10,400	10,400	U70209、900*370*400
	木緩衝抽屜	式	2	2,400	4,800	川湖三節式
	客廳					
7	公仔櫃開放高櫃+25mm層板	式	1	36,500	36,500	U70209、1500*330*2500
	條燈洗溝	式	500	5	2,500	
8	開門吊櫃+18mm層板	式	1	36,100	36,100	U70209、509*400*670
	門片斜把手	cm	306	10	3,060	
	條燈洗溝	cm	306	5	1,530	
9	拉門矮櫃+18mm層板	式	1	24,700	24,700	U70209、1530*400*900
	琴房收納櫃					
9	開放高櫃+18mm層板	式	2	42,100	84,200	B097、905*300*2700
	中島					
10	抽屜矮櫃	式	1	23,800	23,800	水藍、1780*870*600
	木緩衝抽屜	式	4	2,400	9,600	川湖三節式
	木緩衝抽盤	式	1	1,600	1,600	川湖三節式
	門片斜把手	cm	87	10	870	
11	活動矮櫃	式	2	5,400	10,800	水藍、410*550*280
	廚具					
12	開門高櫃+18mm層板	式	1	17,800	17,800	水藍、600*600*2500
	門片斜把手	cm	120	10	1,200	
	木緩衝抽屜	式	1	3,700	3,700	blum 滑軌
	木緩衝抽盤	式	1	2,900	2,900	blum 滑軌
	烤箱安裝	式	1	500	500	基本安裝
13	開門吊櫃+18mm層板	式	1	4,600	4,600	水藍、320*370*970
14	油煙機開門吊櫃	式	1	9,300	9,300	水藍、900*370*970
	門片拍拍手	式	2	200	400	
	抽油煙機安裝	式	1	500	500	基本安裝
15	側拉籃矮櫃	式	1	4,400	4,400	水藍、320*600*870
	門片斜把手	cm	32	10	320	
	拉藍安裝	式	1	400	400	基本安裝
16	瓦斯爐抽屜矮櫃	式	1	8,800	8,800	水藍、900*600*870
	門片斜把手	cm	180	10	1,800	
	鋁緩衝抽屜	式	2	5,600	11,200	Blum高高抽
	瓦斯爐安裝	式	1	500	500	基本安裝
17	洗碗機門片	式	1	1,100	1,100	水藍、600*770*18

	門片斜把手	cm	60	10	600	
	洗碗機安裝	式	1	2,100	2,100	基本安裝
18	水槽開門矮櫃(發泡板)	式	1	12,600	12,600	水藍、800*600*870
	門片斜把手	cm	80	10	800	
19	轉角開門矮櫃 +18mm層板	式	1	11,400	11,400	水藍、1000*600*870
	門片斜把手	cm	53	10	530	
20	開門吊櫃 +18mm層板	式	1	13,100	13,100	水藍、600*450*1620
21	側拉籃高櫃+18mm層板	式	1	11,200	11,200	水藍、220*650*2500
	拉藍安裝	式	1	700	700	基本安裝
22	開門吊櫃	式	1	10,800	10,800	水藍、925*650*650
	主臥室					
23	抽屜矮櫃	式	1	9,300	9,300	U70209、950*300*550
	木緩衝抽屜	式	4	2,400	9,600	川湖三節式
	門片斜把手	cm	190	10	1,900	
24	開放疊櫃+25mm層板	式	1	12,400	12,400	U70209、950*275*1800
	條燈洗溝	cm	457	5	2,285	
25	開門吊櫃+18mm層板	式	1	19,100	19,100	U70209、750*600*2350
	門片斜把手	cm	208	10	2,080	
	門片J把手	cm	75	22	1,650	
	金屬吊衣桿	式	2	200	400	
	木緩衝抽屜	式	1	2,400	2,400	川湖三節式
26	開門吊櫃+18mm層板	式	1	7,100	7,100	U70209、750*600*450
	門片J把手	cm	45	22	990	
27	開門吊櫃	式	1	17,300	17,300	B097、2070*600*350
	門片斜把手	cm	207	10	2,070	
	客浴					
28	抽屜矮櫃	式	1	5,500	5,500	B097、450*450*550
	其他					
29	板料搬運	式	1	9,300	9,300	
註1	以上工程項目皆依現場實報實銷，多退少補。					
註2	報價不含造型五金、把手等。					
總計(未稅)					**574,110**	

08.金屬工程

日期： 2025/1/2

工程編號：	工程名稱：淡水淡金路二段詹宅
業主姓名：詹先生/郭小姐	工程地址：新北市淡水區淡金路二段189-1號

項次	工程項目	單位	數量	單價	小計	備註
1	玄關鞋櫃、沙發背櫃、公仔櫃、主臥室床頭金屬金屬飾條	組	7	1,200	8,400	玫瑰金拉絲
2	玄關儲藏室鍍鈦金屬把手	組	1	11,600	11,600	GT-303-ED-霧珠古咖
3	主臥室門、男孩房門片、主臥室床頭上方鍍鈦飾條	組	4	4,500	18,000	GT-303-ED-霧珠古咖
4	鋼琴上方置物層板	組	1	20,900	20,900	鐵件烤白砂
5	主臥室書桌上方置物層板	組	1	18,600	18,600	鐵件烤黑砂
註1	以上工程項目皆依現場實報實銷，多退少補。					
總計(未稅)					77,500	

09.鋁框門工程

日期： 2025/1/2

工程編號：	工程名稱：淡水淡金路二段詹宅
業主姓名：詹先生/郭小姐	工程地址：新北市淡水區淡金路二段189-1號

項次	工程項目	單位	數量	單價	小計	備註
1	黑砂LD-吊(900*2500)/5mm水玻強化/5mm優白強化	片	3	15,800	47,400	琴房
2	黑砂LD-吊(1035*2400)/5mm灰玻強化	片	2	15,000	30,000	主臥衣櫃
3	NS懸吊軌	支	4	500	2,000	
4	NS吊輪(重型)/雙 (無緩衝)	組	5	630	3,150	緩衝加價2050/組
5	黑砂F+F把-開(475*1800)/5mm優白強化	片	2	4,900	9,800	主臥書櫃
6	搬運及安裝工資	式	1	10,000	10,000	
註1	以上工程項目皆依現場實報實銷，多退少補。					
總計(未稅)					**102,350**	

10.塗料工程

日期： 2025/1/2

工程編號：	工程名稱：淡水淡金路二段詹宅
業主姓名：詹先生/郭小姐	工程地址：新北市淡水區淡金路二段189-1號

項次	工程項目	單位	數量	單價	小計	備註
1	客廳+鋼琴房牆面、房門特殊塗料	才	215	330	70,950	賽塔獨家 0142
註1	以上工程項目皆依現場實報實銷，多退少補。					
總計(未稅)					70,950	

10.玻璃工程

日期： 2025/1/2

工程編號：	工程名稱：淡水淡金路二段詹宅
業主姓名：詹先生/郭小姐	工程地址：新北市淡水區淡金路二段189-1號

項次	工程項目	單位	數量	單價	小計	備註
1	玄關展示櫃拉門	式	1	2,960	2,960	5mm優白清玻
	玄關展示櫃拉門五金	式	1	0	0	採購品項
2	玄關儲藏間灰鏡	式	1	8,450	8,450	
3	客廳公仔櫃造型玻璃門片	式	1	18,280	18,280	5mm優白清玻
4	沙發後方展示櫃拉門	式	1	4,480	4,480	5mm優白清玻
	沙發後展示櫃拉門五金	式	1	0	0	採購品項
5	琴房儲藏間片明鏡	式	1	8,990	8,990	
6	廚房優白烤漆玻璃	式	1	12,240	12,240	5mm優白烤玻
備選	廚房被牆貼琺瑯板	式	1	44,550		日系501 白
註1	造型吊燈、壁燈由業主採購。					
總計(未稅)					**55,400**	

11.石材工程

日期： 2025/1/2

工程編號：	工程名稱：淡水淡金路二段詹宅
業主姓名：詹先生/郭小姐	工程地址：新北市淡水區淡金路二段189-1號

項次	工程項目	單位	數量	單價	小計	備註
			闊石 QJ2735			
1	廚房檯面 厚度4公分	cm	327	160	52,320	
2	中島檯面 厚度4公分	cm	180	210	37,800	
3	爐具+水槽開孔	孔	4	2,600	10,400	
				小計	100,520	
			樂天SD413			
1	廚房檯面 厚度4公分	cm	327	78	25,506	
2	中島檯面 厚度4公分	cm	180	120	21,600	
3	爐具+水槽開孔	孔	4	2,000	8,000	
				小計	55,106	
			富百特石英石S1008			
1	廚房檯面 厚度4公分	cm	327	90	29,430	
2	中島檯面 厚度4公分	cm	180	140	25,200	
3	爐具+水槽開孔	孔	4	2,600	10,400	
				小計	65,030	
註1	以上含安裝					
總計(未稅)					100,520	闊石 QJ2735

08.燈具工程(不含造型燈飾)

日期： 2025/1/2

工程編號：	工程名稱：淡水淡金路二段詹宅
業主姓名：詹先生/郭小姐	工程地址：新北市淡水區淡金路二段189-1號

項次	工程項目	單位	數量	單價	小計	備註
	崁燈					
1	LED崁燈/7.5公分開孔/7W/4000K	盞	32	480	15,360	
2	無框單盒燈/10W/4000K /白色	盞	2	860	1,720	
3	可調整角度桶燈/10W/4000K /白色	盞	1	1,370	1,370	
	LED燈條					
1	LED燈座 1 m	支	1	400	400	
2	LED燈座3 m	支	11	1,170	12,870	
3	LED 1排燈帶 2m	條	1	920	920	
4	LED 1排燈帶 5m	條	6	2,230	13,380	
5	25W變壓器	組	1	520	520	主臥書桌層板
6	40W變壓器	組	4	650	2,600	玄關儲藏室、琴房層板、琴房儲藏室、主臥衣櫃
7	60W工程款變壓器	組	4	880	3,520	玄關展示櫃、沙發後展示櫃、廚房天花、主臥天花
8	100W工程款變壓器	組	2	1,240	2,480	客廳公仔櫃、主臥書櫃
註1	造型吊燈、壁燈、吸頂燈由業主採購。					
總計(未稅)					**55,140**	

12.清潔工程

日期： 2025/1/2

工程編號：	工程名稱：淡水淡金路二段詹宅
業主姓名：詹先生/郭小姐	工程地址：新北市淡水區淡金路二段189-1號

項次	工程項目	單位	數量	單價	小計	備註
1	全室完工後細部清潔+廢棄物清運	式	1	40,000	40,000	