成舍室內設計

工程報價單

工程名稱 貝殼放大辦公室設計案

工程地址:台北市中山北路三段32號2樓　　中華民國105年08月22日

項目	名稱	單位	數量	單價	總價	備註
一	水電工程	式	1	$ 494,425	$ 494,425	
二	泥作工程	式	1	$ 115,325	$ 115,325	
三	木作工程	式	1	$ 1,563,240	$ 1,563,240	
四	輕隔間工程	式	1	$ 232,745	$ 232,745	
五	鐵作工程	式	1	$ -	$ -	
六	油漆工程	式	1	$ 459,988	$ 459,988	
七	鋁窗工程	式	1	$ 12,250	$ 12,250	
八	人造石工程	式	1	$ 69,800	$ 69,800	
九	五金工程	式	1	$ 37,500	$ 37,500	
十	PVC地板工程	式	1	$ 290,650	$ 290,650	
十一	地毯工程	式	1	$ 36,750	$ 36,750	
十二	玻璃工程	式	1	$ 364,141	$ 364,141	
十三	清潔工程	式	1	$ 58,000	$ 58,000	
				小計	$ 3,734,814	
	監工管理費		5%	186,741	$ 186,741	
				總計	$ 3,921,555	
	稅金		5.0%	196,078	$ 196,078	
				總計	$ 4,117,633	

*本工程不包含衛浴、鋁窗外推維修、空調工程、窗簾、大樓清潔費

總計	**肆佰壹拾壹萬柒仟陸佰參拾參**		**元整**			

備註: 本估價單未列項目,不含本工程總價內,即未列項目仍需實報實銷

顧客簽名:

經辦:

成舍室內設計

FULLHOUSE INTERIOR DESIGN

工程報價單

工程名稱 貝殼放大辦公室設計案

工程地址:台北市中山北路三段32號2樓　　中華民國105年08月22日

項目	名　　稱	單位	數量	單價	總　價	備　　註
一	**水電工程**					實作實算(未含動力電申請)
1	開關箱整理	式	1	$ 26,500	$ 26,500	
2	電燈出線	個	150	$ 450	$ 67,500	
3	開關出線配管	個	25	$ 625	$ 15,625	
4	插座出線配管	個	141	$ 625	$ 88,125	含專用插座
5	電話配空管	個	22	$ 375	$ 8,250	
6	網路配空管	個	10	$ 1,250	$ 12,500	
7	電燈迴路	迴	6	$ 2,500	$ 15,000	
8	插座迴路	迴	20	$ 2,500	$ 50,000	
9	專迴	迴	2	$ 3,750	$ 7,500	
10	冷氣專用迴路	迴	11	$ 3,750	$ 41,250	
11	開關面板	個	25	$ 200	$ 5,000	國際牌星光系列
12	插座面板	個	141	$ 125	$ 17,625	國際牌星光系列
13	會議室/接待區地板彈插	個	3	$ 1,900	$ 5,700	國際牌星光系列
14	燈俱安裝	盞	90	$ 125	$ 11,250	
15	特殊吊燈安裝	盞	30	$ 625	$ 18,750	
16	燈線安裝	式	1	$ 25,000	$ 25,000	
17	軌道燈安裝	組	40	$ 625	$ 25,000	
18	HDMI預留空管	個	2	$ 1,900	$ 3,800	
19	抽風機安裝	台	3	$ 1,900	$ 5,700	
20	衛浴安裝	間	2	$ 4,650	$ 9,300	
21	熱水器安裝	台	1	$ 1,900	$ 1,900	
22	糞管出口	口	2	$ 2,650	$ 5,300	
23	冷水出口	口	7	$ 2,250	$ 15,750	
24	熱水出口	口	2	$ 2,250	$ 4,500	
25	排水出口	口	4	$ 1,900	$ 7,600	
				水電小計	**$ 494,425**	
二	**泥作工程**					
1	前段廁所地面墊高	坪	4	$ 4,500	$ 18,000	
2	前段廁所地面防水打底貼磚	坪	3.5	$ 7,250	$ 25,375	馬賽克
3	前段廁所壁面防水打底貼磚	坪	3	$ 7,250	$ 21,750	馬賽克
4	淋浴間窗洞砌磚打底粉光	式	1	$ 6,000	$ 6,000	
5	淋浴間新作鋁窗灌水路	式	1	$ 3,200	$ 3,200	
6	淋浴間地面防水打底貼磚	坪	0.5	$ 7,250	$ 3,625	馬賽克
7	淋浴間壁面防水打底貼磚	坪	3.5	$ 7,250	$ 25,375	馬賽克
8	全室拆除後泥作修補	式	1	$ 12,000	$ 12,000	
				泥作小計	**$ 115,325**	

成舍室內設計

工程報價單

工程名稱 貝殼放大辦公室設計案

工程地址:台北市中山北路三段32號2樓　　中華民國105年08月22日

項目	名稱	單位	數量	單價	總價	備註
三	木作工程					不含特殊五金
1	全室窗簾盒	尺	152	$ 320	$ 48,640	白身
2	全室兩人座桌	組	1	$ 11,050	$ 11,050	桌面貼美耐板富美家7182/桌腳白身 W320*D70*H75
3	全室四人座桌(靠牆)	組	12	$ 20,800	$ 249,600	桌面貼美耐板富美家7182/桌腳白身 W320*D140*H75
4	全室四人座桌(居中)	組	1	$ 20,800	$ 20,800	桌面貼美耐板富美家7182/桌腳白身 W280*D140*H75
5	全室六人座桌	組	2	$ 30,550	$ 61,100	桌面貼美耐板富美家7182/桌腳白身 W420*D140*H75
6	全室座位開放矮櫃	尺	125	$ 1,300	$ 162,500	波麗板
7	原入口封木作隔間牆	尺	4.5	$ 1,150	$ 5,175	白身/雙面石膏板/60k岩棉
8	展示區展示架層板	尺	12	$ 2,000	$ 24,000	白身
9	接待區造型前台及卡座	式	1	$ 85,000	$ 85,000	桌面貼美耐板富美家3200/桌身貼美耐板富美家1079ST
~~10~~	~~接待區雜誌架~~	尺	8.5	$ -	$ -	白身
11	接待區吧台桌	式	1	$ 19,000	$ 19,000	桌面貼美耐板富美家3200/桌腳白身
~~12~~	~~接待區高櫃~~	尺	12	$ -	$ -	白身
13	執行長辦公室層板	尺	10	$ 750	$ 7,500	面貼美耐板富美家3200
14	執行長辦公室開門矮櫃	尺	8	$ 3,600	$ 28,800	面貼美耐板富美家3200/櫃內波麗板
15	自習室木作隔間牆(H=294)	尺	14.5	$ 2,350	$ 34,075	面貼美耐板富美家8846NT
16	自習室拉門收納牆	尺	4.5	$ 2,350	$ 10,575	面貼美耐板富美家8846NT
17	自習室卡座(4組)	尺	19	$ 3,250	$ 61,750	面貼美耐板富美家8846NT
18	自習室桌板(2組)	尺	9.5	$ 1,950	$ 18,525	桌面貼美耐板富美家8846NT
~~19~~	~~四人會議室活動隔間 (分3片/含軌道及收納櫃)~~	式	1	$ -	$ -	面貼美耐板富美家3200
20	四人會議室電器櫃	尺	7	$ 6,000	$ 42,000	面貼美耐板富美家8846NT
~~21~~	~~前段茶水區開門零食櫃(含3組抽屜W=50~~	尺	2	$ -	$ -	面貼美耐板富美家8846NT
22	前段廁所洗手台人造石台面底板	尺	13	$ 1,050	$ 13,650	白身
23	前段廁所/淋浴間木作門	樘	3	$ 15,500	$ 46,500	面貼美耐板富美家3200
~~24~~	~~行政/投資部木作層板~~	尺	13.5	$ -	$ -	面貼美耐板富美家0463/1994
25	顧問部木作隔間牆(H=294)	尺	2	$ 1,650	$ 3,300	白身/雙面石膏板/60k岩棉
26	顧問部拉門收納牆	尺	4.5	$ 2,350	$ 10,575	白身
27	顧問部垂板	尺	9	$ 450	$ 4,050	白身
~~28~~	~~顧問部木作層板~~	尺	50	$ -	$ -	面貼美耐板富美家0463/1994
~~29~~	~~顧問部影印機上方層板~~	尺	6	$ -	$ -	面貼美耐板富美家3200
~~30~~	~~顧問部開門矮櫃(H=100)~~	尺	7	$ -	$ -	面貼美耐板富美家8846NT
31	影像/設計/媒體部木作隔間牆(H=294)	尺	7.5	$ 1,690	$ 12,675	白身/雙面石膏板/60k岩棉
32	影像/設計/媒體部天花	坪	7	$ 4,550	$ 31,850	白身
33	影像/設計/媒體部拉門收納牆	尺	8	$ 2,350	$ 18,800	白身
34	攝影棚木作隱藏門(含門斗)	樘	1	$ 17,000	$ 17,000	白身
35	攝影棚曲面造型牆	尺	15	$ 2,350	$ 35,250	白身
~~36~~	~~攝影棚天花~~	坪	5	$ -	$ -	OSB板
37	工程部拉門收納牆	尺	19	$ 2,350	$ 44,650	白身

成舍室內設計

工程報價單

工程名稱 貝殼放大辦公室設計案

工程地址:台北市中山北路三段32號2樓　　中華民國105年08月22日

項目	名稱	單位	數量	單價	總價	備註
38	天井拉門	樘	2	$ 15,500	$ 31,000	面貼美耐板富美家6055ST
39	天井拉門垂板	尺	6	$ 450	$ 2,700	白身
40	天井拉門旁木作牆(H=294)	尺	2	$ 1,650	$ 3,300	白身
41	後段廁所木作門	樘	2	$ 15,500	$ 31,000	白身
42	後門木作隔間牆(H=294)	尺	12	$ 1,650	$ 19,800	白身
43	後門木作高櫃	尺	8.5	$ 5,850	$ 49,725	面貼美耐板富美家8846NT
44	~~後門鋁門貼波音軟片~~	樘	2	$ -	$ -	
45	投影幕旋轉牆(H=294)	尺	6.5	$ 3,350	$ 21,775	白身
46	休閒區平台矮櫃	尺	65	$ 2,350	$ 152,750	白身
47	休閒區活動式座椅	尺	48	$ 2,350	$ 112,800	白身
48	休閒區吧台人造石台面底板	尺	20	$ 500	$ 10,000	白身
				木作小計	$ 1,563,240	
四	輕隔間工程					
1	走道斜牆(厚18cm)	m^2	50	$ 1,250	$ 62,500	雙面石膏板
2	接待區形象牆(厚18cm)	m^2	5	$ 1,250	$ 6,250	雙面石膏板
3	執行長辦公室/會議/自習天花矽酸鈣板	m^2	50	$ 710	$ 35,500	
4	執行長辦公室玻璃上方垂板	m^2	1.5	$ 1,350	$ 2,025	雙面石膏板
5	四人會議室隔間牆	m^2	19	$ 750	$ 14,250	雙面石膏板
6	四人會議室包壁板	m^2	12.5	$ 550	$ 6,875	
7	八人會議室隔間牆	m^2	19.5	$ 750	$ 14,625	雙面石膏板
8	八人會議室玻璃上方垂板	m^2	1.8	$ 1,350	$ 2,430	雙面石膏板
9	八人會議室包壁板	m^2	6.5	$ 550	$ 3,575	
10	前段茶水區隔間牆	m^2	9	$ 750	$ 6,750	雙面石膏板
11	前段廁所天花封矽酸鈣板	m^2	11.5	$ 710	$ 8,165	
12	前段廁所隔間牆	m^2	23	$ 1,225	$ 28,175	雙面水泥板
13	行政/投資部木作矮牆(H=150cm)	m^2	3.5	$ 750	$ 2,625	雙面石膏板
14	攝影棚木作隔間牆(H=294)	m^2	29	$ 750	$ 21,750	雙面石膏板
15	工程部木作隔間牆	m^2	8	$ 750	$ 6,000	雙面石膏板
16	工程部木作隔間矮牆(H=130)	m^2	4	$ 750	$ 3,000	雙面石膏板
17	推廣部木作隔間矮牆(H=130)	m^2	4	$ 750	$ 3,000	雙面石膏板
18	推廣部木作牆(H=240)	m^2	7	$ 750	$ 5,250	雙面石膏板
				輕隔間小計	$ 232,745	
五	鐵作工程					
~~1~~	~~走道斜牆烤漆鍍鋅鐵板~~	才	433	$ -	$ -	
				鐵作小計	$ -	

成舍室內設計

工程報價單

工程名稱 貝殼放大辦公室設計案

工程地址:台北市中山北路三段32號2樓　　中華民國105年08月22日

項目	名稱	單位	數量	單價	總價	備註
六	**油漆工程**					
1	全室天花噴漆	坪	135	$ 820	$ 110,700	
2	全室壁面油漆(含AB膠及批土)	坪	190	$ 1,200	$ 228,000	
3	電梯間壁面油漆(含AB膠及批土)	坪	14	$ 1,200	$ 16,800	
4	會議室天花油漆(含AB膠及批土)	坪	15	$ 1,200	$ 18,000	
5	走道斜牆黑板漆施工(含AB膠及批土)	坪	12	$ 1,650	$ 19,800	
6	前段廁所天花油漆(含AB膠及批土)	坪	3.5	$ 190	$ 665	
7	前段廁所地面還原漆	才	83	$ 190	$ 15,770	
8	前段廁所壁面抓AB膠	式	1	$ 4,400	$ 4,400	
10	天井天花噴漆	坪	5	$ 867	$ 4,333	
11	天井壁面油漆(含AB膠及批土)	坪	22	$ 1,200	$ 26,400	
12	攝影棚地面油漆(含AB膠及批土)	坪	5	$ 1,200	$ 6,000	
13	攝影棚隱藏門門片噴壓克力漆(含門斗)	才	48	$ 190	$ 9,120	
				油漆小計	**$ 459,988**	
七	**鋁窗工程**					
1	淋浴間鋁窗	式	1	$ 9,000	$ 9,000	南僑
2	原窗洞封鋁板	式	1	$ 3,250	$ 3,250	
				鋁窗小計	**$ 12,250**	
八	**人造石工程**					(含加工/搬運/安裝)
1	前段廁所洗手台	式	1	$ 25,000	$ 25,000	
2	前段茶水區台面	式	1	$ 3,800	$ 3,800	
3	休閒區吧台	式	1	$ 38,000	$ 38,000	
	水槽下崁工資	式	1	$ 1,000	$ 1,000	
	電陶爐平接工資	式	1	$ 2,000	$ 2,000	
				人造石小計	**$ 69,800**	
九	**五金工程**					
1	全室門組特殊五金	樘	6	$ 6,250	$ 37,500	
				五金小計	**$ 37,500**	
十	**PVC地板工程**					(含加工/搬運/安裝)
1	樓梯間塑膠地板	坪	5	$ 1,650	$ 8,250	
2	樓梯塑膠地板	坪	4	$ 1,000	$ 4,000	
	強力膠施工工資	尺	140	$ 90	$ 12,600	
	L形鋁壓條	尺	110	$ 115	$ 12,650	
3	全室走道及公共空間塑膠地板	坪	72	$ 1,650	$ 118,800	
4	全室工作區域塑膠地板	坪	65	$ 1,250	$ 81,250	
5	全室壁面塑膠地板	坪	6	$ 1,000	$ 6,000	
	強力膠施工工資	坪	6	$ 1,100	$ 6,600	

成舍室內設計

工程報價單

工程名稱 貝殼放大辦公室設計案

工程地址:台北市中山北路三段32號2樓　　中華民國105年08月22日

項目	名稱	單位	數量	單價	總價	備註
6	天井雙耐板	坪	6	$ 6,000	$ 36,000	
	批土工資	式	1	$ 4,500	$ 4,500	
				PVC地板小計	$ 290,650	
十一	地毯工程					(含加工/搬運/安裝)
1	執行長辦公室/會議室/自習室方塊地毯	坪	17.5	$ 2,100	$ 36,750	
				地毯小計	$ 36,750	
十二	玻璃工程					
1	走道斜牆8mm/強化玻璃	才	70.25	$ 125	$ 8,781	
	變形光邊工資	尺	16	$ 85	$ 1,360	
	光邊工資	尺	54	$ 30	$ 1,620	
2	走道斜牆門片8mm/強化玻璃(共2片)	才	56	$ 125	$ 7,000	
	光邊工資	尺	46	$ 30	$ 1,380	
	切L角	個	6	$ 650	$ 3,900	
	包角	個	4	$ 1,000	$ 4,000	
	地絞鍊	組	2	$ 5,800	$ 11,600	
	地鎖	組	2	$ 2,000	$ 4,000	
	把手	組	2	$ 2,500	$ 5,000	
3	自習室拉門8mm/灰玻(共4片)	才	70	$ 265	$ 18,550	
	光邊工資	尺	76	$ 30	$ 2,280	
4	四人會議室門片8mm/強化玻璃	才	48	$ 125	$ 6,000	
	光邊工資	尺	44	$ 30	$ 1,320	
5	四人會議室5mm/烤漆玻璃	才	132	$ 265	$ 34,980	
6	八人會議室8mm/強化玻璃	才	64	$ 125	$ 8,000	
	光邊工資	尺	8	$ 30	$ 240	
7	八人會議室5mm/烤漆玻璃	才	72	$ 265	$ 19,080	
8	八人會議室門片8mm/強化玻璃	才	24	$ 125	$ 3,000	
	光邊工資	尺	22	$ 30	$ 660	
	切L角	個	3	$ 650	$ 1,950	
	包角	個	2	$ 1,000	$ 2,000	
	地絞鍊	組	1	$ 5,800	$ 5,800	
	地鎖	組	1	$ 2,000	$ 2,000	
	把手	組	1	$ 2,500	$ 2,500	
9	執行長辦公室8mm/強化玻璃	才	48	$ 125	$ 6,000	
	光邊工資	尺	8	$ 30	$ 240	
10	執行長辦公室門片8mm/強化玻璃	才	24	$ 125	$ 3,000	
	光邊工資	尺	22	$ 30	$ 660	
	切L角	個	3	$ 650	$ 1,950	
	包角	個	2	$ 1,000	$ 2,000	
	地絞鍊	組	1	$ 5,800	$ 5,800	

成舍室內設計

工程報價單

工程名稱 貝殼放大辦公室設計案

工程地址:台北市中山北路三段32號2樓　　中華民國105年08月22日

項目	名稱	單位	數量	單價	總價	備註
	地鎖	組	1	$ 2,000	$ 2,000	
	把手	組	1	$ 2,500	$ 2,500	
11	顧問部隔間8mm/強化玻璃	才	40	$ 125	$ 5,000	
12	顧問部拉門8mm/強化玻璃	才	40	$ 125	$ 5,000	
	光邊工資	尺	26	$ 30	$ 780	
	切L角	個	2	$ 650	$ 1,300	
	軌道含五金	組	1	$ 9,500	$ 9,500	
13	影像/設計/媒體部隔間8mm/強化玻璃	才	32	$ 125	$ 4,000	
14	影像/設計/媒體部拉門8mm/強化玻璃	才	32	$ 125	$ 4,000	
	光邊工資	尺	24	$ 30	$ 720	
	切L角	個	2	$ 650	$ 1,300	
	軌道含五金	組	1	$ 9,500	$ 9,500	
15	工程部辦公桌側拉門8mm/強化玻璃(8片	才	320	$ 125	$ 40,000	
	光邊工資	尺	208	$ 30	$ 6,240	
	切L角	個	16	$ 650	$ 10,400	
	軌道含五金	組	8	$ 9,500	$ 76,000	
16	工程部8mm/強化玻璃	才	37	$ 125	$ 4,625	
17	推廣部8mm/強化玻璃	才	37	$ 125	$ 4,625	
				玻璃小計	$ 364,141	
十三	清潔工程					
1	全室細清+粗清(垃圾車清運)	式	1	$ 58,000	$ 58,000	
				清潔小計	$ 58,000	